



106

ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา

เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ชำรุดในหมู่บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔ ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ชำรุดในหมู่บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔ ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปช.กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ชำรุดในหมู่บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔ ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ชำรุดในหมู่บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔ ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๔๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางรัตยา ศรีภูมิพุกษ์ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวมณี โนนศรีชัย กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวณภัทชา ชิตมะเร็ง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา)
นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา
 ประเภทงาน ซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ชำรุดในหมู่บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง(ถนนในชุมชน)	192,629.50	1.2726	245,140.30	Factor F
	งานทาง(ถนนนอกชุมชน)	-	-		- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
2	ประเภทงานอาคาร				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
	งานชลประทาน				- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				245,140.30	
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (คิดเพียง)			245,000.00	
(สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

พื้นที่ดำเนินการ 500.00 ตารางเมตร
 ราคาเฉลี่ย 490.00 บาท/ตารางเมตร
 ราคาเฉลี่ย - - บาท/ลูกบาศก์เมตร
 ราคาเฉลี่ย - - บาท/เมตร

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มกราคม 2559 ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 20.00-20.99 บาท/ลิตร
 : ราคาทางหลวงชนบทจังหวัด , ราคาจากท้องถิ่น
 : สำนักงบประมาณ , ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ประมาณราคา
 (นางสาวณภัทษา ชิดมะเร็ง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
 (นางรัตนา ศรีภูมิพฤกษ์) ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวณิ ไนนศรีชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวณภัทษา ชิดมะเร็ง) หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ชำรุดในหมู่บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
	ก.งานทาง					
1	งานดินคันทาง					
	งานถางป่าขุดต่อ(ขนาดเบา)	ตร.ม.				
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.				
	งานขุดรื้อโครงสร้าง คสล. ขนทิ้ง(ระบุภายหลัง)	ตร.ม.				
2	งานดินตัด					
	งานดินตัด	ลบ.ม				
3	งานดินถม					
	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม				
	งานหินคลุกถมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.	ลบ.ม				
	งานดินถม(จากการขนส่ง) หนา 0.30 ม.	ลบ.ม				
4	งานโครงสร้างทาง					
	รองพื้นทางหินคลุก หนา 0.50 ม.	ลบ.ม				
	รองพื้นทาง หนา 0.00 ม.	ลบ.ม				
5	งานโครงสร้างทาง และผิวลาน คสล.					
	-ทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม	25.00	336.18	8,404.50	
	-ผิวจราจร หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	500.00	368.45	184,225.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				192,629.50	

ประมาณราคา.....หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นางสาวณภัทชา ชิดมะเร็ง)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางรัตยา ศรีภูมิพุกษ์) ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวณภัทชา ชิดมะเร็ง) หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


โครงการ :

ปร.4

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ชำรุดในหมู่บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4


มีพื้นที่ 500.00 ตร.ม. ระยะทาง 0.100 กม. คอนกรีตหนา 0.15 ม.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าดำเนินการ	ค่าวัสดุ+ ค่าดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าติดตั้งเครื่องผสม(1ครั้ง)	500.00	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	คอนกรีต	75.00	ลบ.ม.	1,822.43	306.00	2,128.43	159,632.25	TPI=240,ค่าแรง2558
3	ค่าขนส่งคอนกรีต ในโครงการ	75.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	
4	ค่าเหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø4mm .@0.20x0.20m.	500.00	ตร.ม.	20.39	5.00	25.39	12,695.00	ราคาท้องถิ่น/ค่าแรง2558
5	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	100.00	ม.	-	11.50	11.50	1,150.00	
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	500.00	ตร.ม.	-	-	-	-	
7	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	500.00	ตร.ม.	-	-	-	-	
8	เหล็ก DOWEL BAR (RB 19 มม.)	222.00	กก.	14.02	3.300	17.32	3,845.04	/ค่าแรง2558
9	เหล็ก TIE BAR (DB 12 มม.)	97.00	กก.	15.38	3.300	18.68	1,811.96	/ค่าแรง2558
10	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	185.00	ม.	-	19.32	19.32	3,574.20	
11	MATIC JOINT SEALER	76.00	ลิตร	18.00	-	18.00	1,368.00	
12	ท่อ PVC. CAP	-	ชุด	5.00	-	5.00	-	
13	กระดาษขานอ้อย,โฟม	1.00	แผ่น	150.00	-	150.00	150.00	ราคาท้องถิ่น
14	ทาสี + จาระบี	-	ชุด.	4.00	-	4.00	-	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง							184,226.45	
รวมค่างาน / ตวงรางเมตร							368.45	

ประมาณราคา.....หน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นางสาวณภัทชา ชิตมะเร็ง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางรัตยา ศรีภูมิพฤษ) ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวมณีนัน ศรีชัย)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวณภัทชา ชิตมะเร็ง) หน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง