ประกาศอำเภอโนนไทย

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยอำเภอโนนไทย มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกมงคล หมู่ที่ ๑๗ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกมงคล หมู่ที่ ๑๗ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๙๙,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
	จำนวนเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. จ.ส.อ.นวพล พิศิลป์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๒. นางปิยนาฎ ดวงเทียน	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายกิตติธัช อิ่มวัฒนกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สำโรง	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์)

นายอำเภอโนนไทย

ปร.5

สรุปราคางานก่อสร้างทาง

ที่ว่าการอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ 2559

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกมงคล หมู่ที่ 17 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน ที่ว่าการอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ราคาน้ำมัน 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ถนนในชุมชน)	393,329.24	1.2726	500,550.79	FACTOR F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2	ป้ายโครงการ	อยู่ในค่าอำนวยการ		รวมป้ายโครงการ	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		500,550.79	
		คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ		**499,000.00**	
(ตัวอักษร) สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน					

***หมายเหตุ ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน*

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายอนันต์ เกตุใหม่)

นายช่างโยธา 5 อบต.สำโรง

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายกิตติธัช อิ่มวัฒนกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สำโรง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางคลนภัส บรรเลงเสนาะ)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายวิสูตร ขัชวาลวงศ์)

นายอำเภอโนนไทย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(จ.ส.อ. นวพล พิศิลป์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางปิยนาฏ ดวงเทียน)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายกิตติธัช อิ่มวัฒนกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สำโรง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกมงคล หมู่ที่ 17 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางชนิด ลูกรัง กว้าง 0.00 เมตร ยาว 0.00 เมตร

ประมาณราคา วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ราคาน้ำมัน 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วยคูณFN	ราคากลาง (บาท)
1	งานขุดรื้อเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,060.00	10.93	11,585.80	1.2726	13.91	14,744.09
2	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	53.00	406.54	21,546.62	1.2726	517.36	27,420.23
	– ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	53.00	99.00	5,247.00	1.2726	125.99	6,677.33
3	งานคอนกรีต ค.2 (240 ksc)	ลบ.ม.	159.00	1,611.01	256,150.90	1.2726	2,050.17	325,977.64
	– ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	159.00	306.00	48,654.00	1.2726	389.42	61,917.08
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 19 มม.	กก.	521.82	14.51	7,571.27	1.2726	18.46	9,635.20
5	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด Ø 4 มม.#0.20 ม.	ตร.ม.	1,060.00	28.00	29,680.00	1.2726	35.63	37,770.77
	– ค่าแรงงาน	ตร.ม.	1,060.00	5.00	5,300.00	1.2726	6.36	6,744.78
6	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	ม.	265.00	18.53	4,910.45	1.2726	23.58	6,249.04
7	ค่าหยอดยางรอยต่อ	ม.	208.00	12.90	2,683.20	1.2726	16.42	3,414.64
8	ลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง	ลบ.ม.	0.00	202.40	-	1.2726	257.57	-
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				393,329.24	1.2726		500,550.79
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ	ตัวอักษร		**สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน**				**499,000.00**

***หมายเหตุ ใช้ระยะเวลาในการการก่อสร้าง 60 วัน*

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายอนันต์ เกตุใหม่)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 5 อบต.สำโรง