



ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา

เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กในวัดบ้านเกาะ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กในวัดบ้านเกาะ หมู่ ๑ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ : ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กในวัดบ้านเกาะ หมู่ ๑ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป : ดำเนินการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กในวัดบ้านเกาะ ขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๓๑.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๔๕ ตารางเมตร
- ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน : ๕๔๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง :
 - ๕.๑ แบบปร.๔
 - ๕.๒ แบบปร.๕
- ๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง :

๖.๑ นายธนชัย ลีอดุลย์	ประธานคณะกรรมการ
๖.๒ นางสาวนลิสตา ศรีนา	กรรมการ
๖.๓ นายยติตบดินทร์ วัชรพาณิชย์	กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา)
นายอำเภอเมืองนครราชสีมา


สรุปประมาณราคากลางงานลานคอนกรีตภายในวัดบ้านเกาะ

ประเภทงาน ลานคอนกรีตภายในวัดบ้านเกาะ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 (วัดบ้านเกาะ)ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน ที่ทำการปกครอง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 ก.พ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง(เขตชุมชน)	422,994.71	1.2726	538,303.07	Factor F
2	ป้ายโครงการ			2,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				540,303.07	
สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณ				540,000.00	
(ตัวอักษร)		(ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)			

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายธนชัย ลืออตุลย์)
 ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางสาวนลิสตา ศรีนา)
 นักวิชาการพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายดิตตดิษฐ์ วัชรพาณิชย์)
 นายช่างโยธาอาวุโส

หมายเหตุ.....ราคาวัสดุคิดจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและสี่บราคาในอำเภอเมือง

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี)ของจังหวัด เดือนธันวาคม 2558

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2558 กรมบัญชีกลาง

ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 20.00 - 20.99 บาท

โครงการ ลานคอนกรีตภายในวัดบ้านเกาะ

ปริมาณงาน

ลานคอนกรีต กว้าง 30 ม. ยาว 31 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

หรือมี พท.รวมไม่น้อยกว่า 961 ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน		
1	งานกรุยทางวางป่า		ตร.ม.	-	-	0.86	-	-	
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	945.00	ตร.ม.	-	-	6.49	6,133.05	6,133.05	
3	งานดินตัด		ลบ.ม.	-	-	18.05	-	-	
4	งานดินถม		ลบ.ม.	-	-	56.68	-	-	
5	งานทรายรองพื้น	47.25	ลบ.ม.	600.23	28,360.87	91.00	4,299.75	32,660.62	
6	งานคอนกรีต ค.2	141.75	ลบ.ม.	1,661.27	235,485.02	436.00	61,803.00	297,288.02	
	งานเหล็กเสริม								
	7.1 Dowel Bar (RB 19 mm)	473.30	กก.	13.38	6,332.80	3.401	1,609.70	7,942.50	
	7.2 Tie Bar (DB 16 mm)	-	กก.	15.99	-	3.401	-	-	
	7.3 Wire mesh (0.10x0.30 m)	945.00	ตร.ม.	71.10	67,189.50	5.00	4,725.00	71,914.50	
8	แผ่นโฟรม	7.88	แผ่น	60.00	472.50	-	-	472.50	
9	ยางมะตอย	75.60	ลิตร	22.25	1,682.10	5.00	378.00	2,060.10	
10	งานไม้แบบ	17.72	ตร.ม.	122.29	2,166.83	133.00	2,356.59	4,523.42	
รวมค่างานทั้งโครงการ					341,689.61		81,305.10	422,994.71	บาท

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายธนชัย ลืออตุลย์)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวนลิสตา ศรีนา)

นักวิชาการพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายยติบดินทร์ วัชรพาณิชย์)

นายช่างโยธาอาวุโส

หมายเหตุ.....ราคาวัสดุคิดจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและสี่บราคาในอำเภอเมือง

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี)ของจังหวัด เดือนธันวาคม 2558

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2558 กรมบัญชีกลาง

ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 20.00 - 20.99 บาท