



ประกาศอำเภอโคกชัย

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดจอกใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยอำเภอโคกชัย มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดจอกใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปพข.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดจอกใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโคกชัย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๔,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายละม่อม กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ฯลฯ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

จำนวนเงิน ๓๖๒,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสนธิยา ภักดีกิจ ประธานกรรมการ

๖.๒ นางบัวพิศ ดุริยจรรยา กรรมการ

๖.๓ นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายยงยุทธ จรเสมอ)
นายอำเภอโคกชัย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนาหงมา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร
 คอนกรีต หนา 0.15 เมตร จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+060 ไหล่ทางวัสดุพื้นทางเดิม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดจอกใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโซคัชชัย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ ที่ทำการอำเภอโซคัชชัย อำเภอโซคัชชัย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้รับผิดชอบโครงการ

แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor (F)	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	73,177.28	1.2726	93,125.41	Factor (F)
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานอาคาร				- หักประกันผลงานหัก 0%
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				93,125.41	
- คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง				93,000.00	
สรุป	เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน				

เฉลี่ยราคา/หน่วย คิดเป็นเงิน

516.67 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ Factor F งานทางในเขตชุมชน 1.2726

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสนธยา กักดีกิจ)

ปลัด อบต.ละลมใหม่พัฒนา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางบัวพิศ ดุริยธรรยา)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง)

ผอ.กองช่าง อบต.ละลมใหม่พัฒนา

รายการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 0.060 กม. จาก กม. 0.000 ถึง กม. 0.060 สถานที่ก่อสร้าง ม. 7 (สายบ้านนางหลงมา)

ชนิดผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. กว้าง 3.00 ม. ชนิดไหล่ทาง วัสดุพื้นทางเดิม ไหล่ทางกว้างข้างละ ม.

ชนิดลูหุ้ม คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. พื้นที่ ตร.ม. ปริมาตร ลบ.ม. งานบ่มคอนกรีต

ประมาณราคาโดย นายอดิศร ปลอดกระโทก วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 แบบเลขที่

ราคาน้ำมัน 19.00 - 19.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	
1.	งานขุดหรือเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม (ลูกรัง 0.10 เมตร)	180.0	ม ²	0.00	0.00	9.83	1,769.40	1,769.40
2.	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	9.0	ม ³	406.54	3,658.86	0.00	0.00	3,658.86
3.	งานชั้นพื้นทาง คสล. หนา 0.15 ม.							
	- คอนกรีต 240 ksc	27.0	ม ³	1,822.43	49,205.61	306.00	8,262.00	57,467.61
	- ตะแกรงเหล็ก 4 มม. (10x 30cm.)	180.0	ม ²	25.00	4,500.00	5.00	900.00	5,400.00
	- เหล็ก RB 19 มม.	7.0	เส้น	298.40	2,088.80	75.84	530.88	2,619.68
	- เหล็ก RB 12 มม.	0.0	เส้น	133.60	0.00	30.20	0.00	0.00
	- โฟม	0.0	เมตร	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ยางแอสฟัลต์	23.4	ลิตร	25.25	590.85	0.00	0.00	590.85
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	36.0	เมตร	0.00	0.00	12.08	434.88	434.88
	- ไม้แบบ(ค่าแบบข้างคิดตามยาว2ข้าง)	60.0	ม.	0.00	0.00	20.60	1,236.00	1,236.00
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							73,177.28

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายอดิศร ปลอดกระโทก)

ช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนาขมหนู ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร
 คอนกรีต หนา 0.15 เมตร จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+044 ไหล่ทางวัสดุพื้นทางเดิม
สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดจอกใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโคกศรี จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของโครงการ ที่ทำการอำเภอโคกศรี อำเภอโคกศรี จังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor (F)	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	53,775.26	1.2726	68,434.39	Factor (F)
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานอาคาร				- หักประกันผลงานหัก 0%
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				68,434.39	
- คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง				68,000.00	
สรุป	หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

เฉลี่ยราคา/หน่วย คิดเป็นเงิน

515.15 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ Factor F งานทางในเขตชุมชน 1.2726

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสนธยา ภัคคิกิจ)

ปลัด อบต.ละลมใหม่พัฒนา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางบัวพิศ คุริยจรรยา)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง)

ผอ.กองช่าง อบต.ละลมใหม่พัฒนา

รายการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 0.044 กม. จาก กม. 0.000 ถึง กม. 0.044 สถานที่ก่อสร้าง ม. 7 (สายบ้านนายมนู)


ชนิดผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม. กว้าง 3.00 ม. ชนิดไหล่ทาง วัสดุพื้นทางเดิม ไหล่ทางกว้างข้างละ ม.

ชนิดลู่วาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม. พื้นที่ ตร.ม. ปริมาตร ลบ.ม. งานบ่มคอนกรีต

ประมาณราคาโดย นายอดิศร ปัตตกระโทก วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 แบบเลขที่

ราคาน้ำมัน 19.00 - 19.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	
1.	งานขุดหรือเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม (ลูกรัง 0.10 เมตร)	132.0	ม ²	0.00	0.00	9.83	1,297.56	1,297.56
2.	งานทรายหยาบรองพื้น หน้า 0.05 ม.	6.6	ม ³	406.54	2,683.16	0.00	0.00	2,683.16
3.	งานชั้นพื้นทาง คสล. หน้า 0.15 ม.							
	- คอนกรีต 240 ksc	19.8	ม ³	1,822.43	36,084.11	306.00	6,058.80	42,142.91
	- ตะแกรงเหล็ก 4 มม. (10x 30cm.)	132.0	ม ²	25.00	3,300.00	5.00	660.00	3,960.00
	- เหล็ก RB 19 มม.	5.4	เส้น	298.40	1,611.36	75.84	409.54	2,020.90
	- เหล็ก RB 12 มม.	0.0	เส้น	133.60	0.00	30.20	0.00	0.00
	- โฟม	0.0	เมตร	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ยางแอสฟัลต์	17.6	ลิตร	25.25	445.41	0.00	0.00	445.41
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	26.4	เมตร	0.00	0.00	12.08	318.91	318.91
	- ไม้แบบ(ค่าแบบข้างคิดตามยาว2ข้าง)	44.0	ม.	0.00	0.00	20.60	906.40	906.40
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							53,775.26


 ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายอดิศร ปัตตกระโทก)

ช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนาขะม่อม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร
คอนกรีต หนา 0.15 เมตร จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+130 โหล่ทางวัสดุพื้นทางเดิม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดจอกใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโซคัชชัย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ ที่ทำการอำเภอโซคัชชัย อำเภอโซคัชชัย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้รับผิดชอบโครงการ

แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor (F)	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	158,121.14	1.2726	201,224.96	Factor (F)
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานอาคาร				- หักประกันผลงานหัก 0%
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				201,224.96	
- คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง				201,000.00	
สรุป	สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน				

เฉลี่ยราคา/หน่วย คิดเป็นเงิน

515.38 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ Factor F งานทางในเขตชุมชน 1.2726

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสนธยา กักดีกิจ)

ปลัด อบต.ละลมใหม่พัฒนา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางบัวพิศ คุริยจรรยา)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง)

ผอ.กองช่าง อบต.ละลมใหม่พัฒนา

รายการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 0.130 กม. จาก กม. 0.000 ถึง กม. 0.130 สถานที่ก่อสร้าง ม. 7 (สายบ้านนายละม่อม)

ชนิดผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. กว้าง 3.00 ม. ชนิดไหล่ทาง วัสดุพื้นทางเดิม ไหล่ทางกว้างข้างละ ม.

ชนิดลู่วาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. พื้นที่ ตร.ม. ปริมาตร ลบ.ม. งานบ่มคอนกรีต

ประมาณราคาโดย นายอดิศร ปลอดกระโทก วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 แบบเลขที่

ราคารับมั้น 19.00 - 19.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	
1.	งานขุดหรือเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม (ลูกรัง 0.10 เมตร)	390.0	ม ²	0.00	0.00	9.83	3,833.70	3,833.70
2.	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	19.5	ม ³	406.54	7,927.53	0.00	0.00	7,927.53
3.	งานชั้นพื้นทาง คสล. หนา 0.15 ม.							
	- คอนกรีต 240 ksc	58.5	ม ³	1,822.43	106,612.16	306.00	17,901.00	124,513.16
	- ตะแกรงเหล็ก 4 มม. (10x 30cm.)	390.0	ม ²	25.00	9,750.00	5.00	1,950.00	11,700.00
	- เหล็ก RB 19 มม.	14.0	เส้น	298.40	4,177.60	75.84	1,061.76	5,239.36
	- เหล็ก RB 12 มม.	0.0	เส้น	133.60	0.00	30.20	0.00	0.00
	- โฟม	6.0	เมตร	10.00	60.00	0.00	0.00	60.00
	- ยางแอสฟัลต์	48.6	ลิตร	25.25	1,227.15	0.00	0.00	1,227.15
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	78.0	เมตร	0.00	0.00	12.08	942.24	942.24
	- ไม้แบบ(ค่าแบบข้างคิดตามยาว2ข้าง)	130.0	ม.	0.00	0.00	20.60	2,678.00	2,678.00
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							158,121.14

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายอดิศร ปลอดกระโทก)

ช่างโยธา