



ประกาศอำเภอโชคชัย

เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างผนังดิน บ้านท่าลาดขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าลาดขาว
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอโชคชัย มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างผนังดิน
บ้านท่าลาดขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียด
ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างผนังดิน บ้านท่าลาดขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๙,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างผนังกันดินบ้านท่าลาดขาว กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๒ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
จำนวนเงิน ๑๔๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

๕.๑ แบบ พร. ๕


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสุนันทา อยู่วิวัฒน์ ประธานกรรมการ

๖.๒ จ.อ.ปกรณ์ ทองเปลว กรรมการ

๖.๓ นายอภิสสิทธิ์ วิเศษกลิ่น กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙


(นายยงยุทธ จรเสมอ)
นายอำเภอโชคชัย

การประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

ประเภท โครงการก่อสร้างผนังกันดิน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าลาดขาว หมู่ที่ 3 ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

แบบเลขที่ -/2558 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ระยะทางรวม - เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๐๕ มี.ค. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)			รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	ประเภทงานอาคาร	117,140.00		1.2726	149,072.36		
2	ประเภทงานทาง						
3	ประเภทงานชลประทาน						
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม						
5	ประเภทงานอื่นๆ						
	เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %						
	เงินประกันผลงานหัก 0 %						
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %						
	ดอกเบี้ยเงินฝาก %						
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				149,072.36		
	คิดเป็นเงินประมาณ				149,000.00		
	(ตัวอักษร)				หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

พื้นที่โครงการ 0.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 0.00 บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประชาชนกรรมการฯ

(นางสุนันทา อัญวิวัฒน์)

ปลัด อบต.ท่าลาดขาว

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

นายอภิสิทธิ์ วิเศษกลิ่น

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(จ.อ.ปกรณ ทองเปลว)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

.....อนุมัติ

การประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ผนังกันดิน

ลักษณะ/ขนาด

ผนังกันดิน กว้าง 2.50 เมตร สูง 2.50 ม. ยาว 22.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านท่าลาดขาว หมู่ที่ 3 ต.ท่าลาดขาว อ.โคกชัย จ.นครราชสีมา

แบบ มาตรฐานงานอาคาร

แบบเลขที่ -/2558

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

ประมาณการเมื่อวันที่

๐๕ ก.พ. ๒๕๕๕


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานกำแพงกันดิน								
1	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 0.15 x 3.00 ม.	10.00	ต้น	350.00	3,500.00	80.00	800.00	4,300.00	
2	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.35x2.50x0.05 ม	55.00	ม ²	335.00	18,425.00	40.00	2,200.00	20,625.00	
3	ดินถม	75.00	ม ³	80.00	6,000.00	27.00	2,025.00	8,025.00	
4	Footting สำเร็จรูป ขนาด 0.40x0.50x0.40 ม.	10.00	อัน	320.00	3,200.00	20.00	200.00	3,400.00	
5	เสาสำเร็จรูป	10.00	ต้น	250.00	2,500.00	20.00	200.00	2,700.00	
6	งานคอนกรีต 1:2:4	137.00	ตร.ม.	450.00	61,650.00	120.00	16,440.00	78,090.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								117,140.00	บาท

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ

(นางสุนันทา อยู่วิวัฒน์)
ปลัดอบต.ท่าลาดขาว

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ

นายอภิสิทธิ์ วิเศษกลิ่น
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(จ.อ.ปกรณ์ ทองเปตอ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

.....เห็นชอบ

.....อนุมัติ