



ประกาศอำเภอพิมาย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง นั้น

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

๑	ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๘ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา			
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา			
๒	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)			
๓	ลักษณะงานโดยสังเขป			
	ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม งานผนังก่ออิฐฉาบปูน ๑/๒ แผ่น ๑๑ ตารางเมตร งานฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบคร่าไม้เนื้อแข็ง พื้นที่ ๑๔๗.๕๖ ตารางเมตร งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบ ๑๒x๑๒ นิ้ว ขนาด ๘๖ ตารางเมตร งานหลังคา พื้นที่ ๒๔๘ เมตร			
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕			
	เป็นเงิน	๑๘๘,๘๑๖ บาท	(-หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน-)	
๕	บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้.-			
	๕.๑ แบบ ป.ร.๕			
	๕.๒ แบบ ป.ร.๔			
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑	นางสาวภทริภรณ์	จำปาโพธิ์	ปลัดอำเภอ	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายวิรัช	เหมือนกลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓	นายวัฒนศักดิ์	เหลือสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๔	นายมานพ	ประโลมรัมย์	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๕	นายสิทธิศักดิ์	คำผาย	นายช่างโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา)


นายอำเภอพิมาย


แบบสรุปราคากลางคณะกรรมการราคากลาง

แบบ ปร.5


ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม บ้านสายชลพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลนิคมสร้างตนเอง  
 เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายชลพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็น (บาท)	Factor F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	156,228.30	1.2726	198,816.13	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			198,816.13	
	คิดเป็นเงินประมาณ			198,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นางสาวภัทรีภรณ์ จำปาโพธิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายวิรัช เหมือนกลาง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายวัฒน์ศักดิ์ เหลือสุข)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายมานพ ประโลมรัมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายสิทธิศักดิ์ คำผาย)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม บ้านสาขายลพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลรัตนวาปีพัฒนา อำเภอรัตนวาปี จังหวัดน่าน

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสาขายลพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลรัตนวาปีพัฒนา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ก่อ-ฉาบผนัง ทาสี 11.00 ตร.ม. งานฝ้าเพดาน 147.46 ตร.ม. ปูกระเบื้องพื้น 96.00 ตร.ม. เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา 248.00 ตร.ม.

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุ		แรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฉาบ							
	1.1 งานฉาบผนังอิฐมวลเบา 1/2	ตร.ม.	11.00	1,980.00	89.00	979.00	2,959.00	
	1.2 ฉาบฉาบเรียบ	ตร.ม.	22.00	1,100.00	82.00	1,804.00	2,904.00	
	1.3 สีน้าพลาสติก	ตร.ม.	22.00	880.00	28.00	616.00	1,496.00	
	1.3 ปะตู PVC. 1.80x0.70 เมตร	ชุด	1.00	2,200.00	189.00	189.00	2,389.00	
	1.4 โถสว่านขึงของ	ชุด	1.00	900.00	105.00	105.00	1,005.00	
2	งานฝ้าเพดาน							
	2.1 ฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์ใยแก้วแบบเรียบคร่าไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	147.46	55,297.50	92.00	13,566.32	68,863.82	
	2.2 ทาสีน้าพลาสติก	ก.ก.	147.46	2,490.60	28.00	4,128.88	6,619.48	
3	งานพื้น							
	3.1 พื้นปูกระเบื้อง 12"x12"	ตร.ม.	96.00	24,000.00	120.00	11,520.00	35,520.00	
	รวมยอดยกไป			88,848.10		32,908.20	121,756.30	



ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม บ้านสาขชลพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลนิคมสร้างตนเอง  
 เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสาขชลพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

รายการเลขที่

แบบเลขที่

ปริมาณงาน ก่อ-ฉาบผนัง ทาสี 11.00 ตร.ม. งานฝ้าเพดาน 147.46 ตร.ม. ปูกระเบื้องพื้น 96.00 ตร.ม. เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา 248.00 ตร.ม.

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุ		แรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมยอดยกมา			88,848.10			121,756.30	
	งานหลังคา			-			-	
	4.1 เหล็ก C 150x50x20x3.2 มม. (เสาดิ่ง)	ท่อน	917.53	-	275.26	-	-	
	4.2 เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	ท่อน	728.97	-	218.69	-	-	
	4.3 เหล็ก C 100x100x20x2.3 มม.	ท่อน	504.67	-	166.80	-	-	
	4.4 เมทัลชีท	เมตร	120.00	29,760.00	19.00	4,712.00	34,472.00	
	4.5 เชิงชายไม้เทียม 3/4"x8"	เมตร	62.00	-	35.00	-	-	
	4.6 ฝ้าเชิงชายไม้เทียม 3/4"x6"	เมตร	82.00	-	35.00	-	-	
	รวม			118,608.10		37,620.20	156,228.30	