



ประกาศอำเภอพิมาย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง นั้น

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

๑	ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา		
๒	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		
๓	ลักษณะงานโดยสังเขป		
	ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๘ บ้านน้ำตาลพัฒนา ขนาดกว้าง ๔.๑๕ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๒๗.๖๓๕ ตารางเมตร		
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		
๕	บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้.-		
	๕.๑ แบบ ป.ร.๕		
	๕.๒ แบบ ป.ร.๔		
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑	นางสาวภัทริภรณ์ จำปาโพธิ์	ปลัดอำเภอ	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายวิรัช เหมือนกลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓	นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๔	นายมานพ ประโลมรัมย์	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๕	นายสิทธิศักดิ์ คำผาย	นายช่างโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายศักดิ์สิทธิ์ สุกถลิขเรศสีมา)

นายอำเภอพิมาย

แบบสรุปราคากลางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ พร. ๕

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านน้ำตาลพัฒนา หมู่ที่ ๑๘

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ บ้านน้ำตาลพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองกระเจิง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

ราคาน้ำมัน


๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร


ประมาณราคาตามแบบ พร. ๔


จำนวน ๓ แผ่น


แบบเลขที่


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทอาคาร	๒๐๐,๖๘๗.๔๘	๑.๒๗๒๖	๒๕๕,๓๙๔.๘๙	
๒	ประเภทงานทาง	-	-	-	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			๒๕๕,๓๙๔.๘๙	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๕๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			
	ขนาดเนื้อที่อาคาร	๖.๐๐	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	๔๑,๖๖๖.๖๗	บาท / ตร.ม.		

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวภัทริภรณ์ จำปาโพธิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิรัช เหมือนกลาง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมานพ ประโลมรัมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสิทธิศักดิ์ คำผาย)

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านน้ำตาดพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (สร้างห้องน้ำ)พื้นที่ใช้สอย ๖ ตร.ม. กว้าง ๒ เมตร ยาว ๓ เมตร
 เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ บ้านน้ำตาดพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)		
รวมยอดยกมา									
๒.๕	งานโครงสร้างเหล็ก							๑๒,๑๒๘.๐๗	
	เหล็กตัว C ๑๕๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.	๓.๐๐	ท่อน	๘๑๕.๕๑	๒,๔๔๖.๕๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๔๔๖.๕๓	
	เหล็กตัว C ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๒ มม.	๕.๐๐	ท่อน	๖๑๘.๖๙	๓,๐๙๓.๔๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๙๓.๔๕	
	เหล็กตัว C ๗๕x๕๐x๒๐x๒.๒ มม.	๕.๐๐	ท่อน	๔๕๖.๐๗	๒,๒๘๐.๓๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๒๘๐.๓๕	
	ค่าแรงงานทำเหล็กโครงสร้างเหล็ก		กก.	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑,๗๙๑.๓๐		๓๑,๗๙๑.๓๐	
๓	งานสถาปัตยกรรม								
๓.๑	งานพื้น								
	กระเบื้องพื้นห้องน้ำขนาด ๘" * ๘"	๖.๐๐	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๕๓.๐๐	๙๑๘.๐๐	๒,๑๑๘.๐๐	
๓.๒	งานผนัง								
	ผนังก่ออิฐบล็อก	๒๑.๑๒	ตร.ม.	๙๓.๐๐	๑,๙๖๔.๑๖	๘๐.๐๐	๑,๖๘๔.๑๖	๓,๖๔๘.๓๒	
	ผนังฉาบปูนเรียบ	๔๒.๒๔	ตร.ม.	๕๘.๐๐	๒,๔๕๙.๙๒	๘๒.๐๐	๓,๔๖๓.๖๘	๕,๙๒๓.๖๐	
๓.๔	งานประตูหน้าต่าง								
	ป.ด.บาน P.V.C. ขนาด ๐.๗๐ * ๑.๘๐ ม. กระจก P.V.C.	๒.๐๐	ชุด	๑,๘๓๐.๐๐	๓,๖๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๖๖๐.๐๐	รวมค่าแรงติดตั้ง
๓.๕	หลังคา metal sheet หนา ๐.๗๒ มม.	๒๕.๐๐	ตร.ม.	๑๒๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๔,๗๕๐.๐๐	รวมค่าแรงติดตั้ง
	(สีกำหนดภายหลัง)								
	ไม้ ๑" * ๔"	๑.๐๐	ลูบ.พ.	๗๒๘.๙๗	๗๒๘.๙๗	๑๔๕.๐๐	๑๔๕.๐๐	๘๗๓.๙๗	
	ไม้ ๑" * ๖"	๑.๐๐	ลูบ.พ.	๗๒๘.๙๗	๗๒๘.๙๗	๑๔๕.๐๐	๑๔๕.๐๐	๘๗๓.๙๗	
	รวมยอดยกไป							๔๕,๕๘๓.๐๐	

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านน้ำตลพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (สร้างห้องน้ำ)พื้นที่ใช้สอย ๖ ตร.ม. กว้าง ๒ เมตร ยาว ๓ เมตร
 เข้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ บ้านน้ำตลพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘

ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)		
๔	รวมยอดยกมา							๔๕,๕๘๓.๐๐	
	งานสี								
	ทาสีภายนอก	๔๒.๒๔	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๑,๔๗๘.๕๐	๓๕.๐๐	๑,๔๗๘.๕๐	๒,๙๕๗.๐๐	
	งานไฟฟ้า								
๕	โคมไฟลูออเรสเซนต์หลอดฟลูออโรแสง	๑.๐๐	ชุด	๑,๗๑๐.๐๐	๑,๗๑๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑,๘๔๕.๐๐	
	อุปกรณ์ ๒*๒๖W								
	สวิตช์ไฟ	๑.๐๐	ชุด	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	
๖	เครื่องสุขภัณฑ์ (พร้อมอุปกรณ์)								
	โถส้วมนั่งราบชักโครก	๒.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๕๙๖.๐๐	๔,๕๙๖.๐๐	
	ถังหินขัดสำเร็จรูปกว้าง (สำหรับล้าง)	๒.๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
	ก๊อกน้ำ	๒.๐๐	ชุด	๑๐๒.๘๐	๒๐๕.๖๐	๓๐.๐๐	๖๐.๐๐	๒๖๕.๖๐	
	สายฉีดชำระ	๒.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	
	อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมกระจกเงา	๑.๐๐	ชุด	๑,๔๒๐.๕๖	๑,๔๒๐.๕๖	๒๙๘.๐๐	๒๙๘.๐๐	๑,๗๑๘.๕๖	
๗	งานประปาและท่อระบายน้ำ								
	ท่อพีวีซี ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๑๐.๐๐	ฟุต	๓๖.๔๕	๓๖๔.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖๔.๕๐	
	ท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว	๒.๐๐	ฟุต	๑๕๔.๒๑	๓๐๘.๔๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๘.๔๒	
	ท่อพีวีซี ขนาด ๔ นิ้ว	๒.๐๐	ฟุต	๕๕๖.๐๗	๑,๑๑๒.๑๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๑๒.๑๔	
	ถังบำบัดน้ำเสียระบบอัดอากาศ	๑.๐๐	ชุด	๒๓,๑๐๐.๐๐	๒๓,๑๐๐.๐๐	๓,๕๖๐.๐๐	๓,๕๖๐.๐๐	๒๖,๕๖๐.๐๐	
	พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑,๘๐๐ ลิตร								
	รวมค่างาน							๘๖,๘๑๗.๙๕	

รวมวัสดุอุปกรณ์
สำหรับติดตั้งแล้ว

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านน้ำตาดพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ พื้นที่ใช้สอย ๒๘.๖๓๕ ตร.ม. กว้าง ๔.๑๕ เมตร ยาว ๖.๙๐ เมตร
 เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพินาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ บ้านน้ำตาดพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองกระเบื้อง อำเภอพินาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

ราคานั้น ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)		
๑	งานโครงสร้าง								
๑.๑	งานคอนกรีตโครงสร้าง	๒.๙๕	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๘.๐๐	๑,๕๖๔.๑๒	๑,๕๖๔.๑๒	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๒๐.๐๐	ถุง	๑๒๖.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	
	ทรายหยาบ	๑.๗๕	ลบ.ม.	๔๐๖.๐๐	๗๑๐.๕๐	๐.๐๐	๗๑๐.๕๐	๗๑๐.๕๐	
	หิน๓/๔	๓.๒๐	ลบ.ม.	๖๑๙.๐๐	๑,๙๘๐.๘๐	๐.๐๐	๑,๙๘๐.๘๐	๑,๙๘๐.๘๐	
๑.๒	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	แบบหล่อคอนกรีต	๒.๕๔	ตร.ม.	๕๘.๐๐	๑๕๗.๓๒	๐.๐๐	๑๕๗.๓๒	๑๕๗.๓๒	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	๒.๕๔	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๓๓๗.๘๒	๓๓๗.๘๒	
	ตะปู	๐.๖๐	กก.	๕๖.๐๐	๓๓.๖๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓.๖๐	
๑.๓	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กตะแกรง ๔ มม. @ ๒๐x๒๐ ซม.	๙.๔๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๒๘๒.๐๐	๕.๐๐	๔๗.๐๐	๓๒๙.๐๐	
๑.๔	งานโครงสร้างเหล็ก(ปิดจั่ว)								
	งานเหล็ก								
	ท่อน้ำเหลี่ยมจัตุรัสขนาด ๒ นิ้ว	๓.๐๐	ฟุต	๓๐๙.๓๕	๙๒๘.๐๕	๑๑๕.๐๐	๓๔๕.๐๐	๑,๒๗๓.๐๕	
๒	งานสถาปัตย์กรรม								
๒.๑	งานวัสดุผนังหลังคา (รวมอุปกรณ์ครบชุด)(ปิดจั่ว)								
	หลังคา metal sheet หนา ๐.๓๒ มม. (สีกำหนดภายหลัง)	๕.๒๕	๑๒๐.๐๐	๖๓๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓๖๗.๕๐	๙๙๗.๕๐	ราคารวมอุปกรณ์แล้ว	
	รวมยอดยกไป							๙,๗๙๓.๗๑	

แบบแสดงรายการ ประมาณงาน และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 โครงการ ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านน้ำตาพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ พื้นที่ใช้สอย ๒๘.๖๓๕ ไร่ ๓๕.๖๖๖ ตารางวา ๖.๙๐ เมตร
 เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ บ้านน้ำตาพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)		
	รวมยอดยกมา								
๒.๒	งานผนัง								
	ผนังก่ออิฐถือปูน	๓๒.๒๐	ตร.ม.	๙๓.๐๐	๒,๙๙๔.๖๐	๘๐.๐๐	๒,๕๗๖.๐๐	๕,๕๗๐.๖๐	
	ผนังฉาบปูนเรียบ	๔๘.๓๐	ตร.ม.	๕๘.๐๐	๒,๘๐๑.๔๐	๘๒.๐๐	๓,๙๖๖.๖๐	๖,๗๖๘.๐๐	
๒.๓	งานประตูหน้าต่าง								
	ประตูเหล็กถัก	๒.๐๐	ชุด		๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	
๒.๔	งานพื้น								
	กระเบื้องพื้นขนาด ๘" * ๘"	๒๙.๐๐	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	๑๕๓.๐๐	๔,๔๓๗.๐๐	๑๐,๒๓๗.๐๐	
๓	งานสี								
	ทาสีภายในพลาสติก	๔๘.๓๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๑,๖๙๐.๕๐	๓๔.๐๐	๑,๖๔๒.๒๐	๓,๓๓๒.๗๐	
๔	งานไฟฟ้า								
	โคมไฟลูออเรสเซนต์หลอดเหล็กสะท้อนแสง	๒.๐๐	ชุด	๑,๗๑๐.๐๐	๓,๔๒๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๒๗๐.๐๐	๓,๖๙๐.๐๐	
	อุปกรณ์ ๒*๓๖W								
	สวิทช์ไฟ	๑.๐๐	ชุด	๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	
	ตัวรับตู้	๑.๐๐	ชุด	๑๓๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	
	แผงควบคุมไฟอัตโนมัติไฟฟ้าหลัก	๑.๐๐	ชุด	๖,๔๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๗,๔๐๐.๐๐	
	สาย VAF ๒x๑.๕	๑.๐๐	ม้วน	๑,๐๒๘.๐๕	๑,๐๒๘.๐๕	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๒,๒๒๘.๐๕	
๕	งานชั้นวางของ								
	แผ่นเหล็กเรียบตีหนา ๖ มม. ขนาด ๕*๘ ฟุต	๕.๐๐	แผ่น	๓,๔๓๘.๒๕	๑๗,๑๙๖.๒๕	๑,๐๓๑.๐๐	๕,๑๕๕.๐๐	๒๒,๓๘๑.๒๕	
	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๒*๒ นิ้ว	๒๔.๐๐	ฟุต	๓๐๙.๓๕	๗,๔๒๔.๔๐	๑๑๕.๐๐	๒,๗๖๐.๐๐	๑๐,๑๙๘.๔๐	
	รวมค่างาน							๑๑๓,๘๖๙.๗๐	