



ประกาศอำเภอพิมาย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง นั้น

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

๑	ชื่อโครงการ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา		
๒	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		
๓	ลักษณะงานโดยสังเขป		
	ดำเนินการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘,๑๑,๑๓ และ ๑๘ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขนาด ๕x๒๖ เมตร, ขนาด ๖x๒๖ เมตร และ ขนาด ๑๐x๒๑ เมตร และต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน แบบ สปช.๑๐๕/๒๕ ขนาด ๖.๕x๕.๗ เมตร		
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕		
	เป็นเงิน ๓๒๒,๘๘๘.- บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)		
๕	บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้.-		
	๕.๑ แบบ ป.ร.๕		
	๕.๒ แบบ ป.ร.๔		
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑	นางสาวภัทริภรณ์ จำปาโพธิ์	ปลัดอำเภอ	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายวิรัช เหมือนกลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓	นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๔	นายมานพ ประโคมรัมย์	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๕	นายสิทธิศักดิ์ คำผาย	นายช่างโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายศักดิ์สิทธิ์ สกฤติขเรศสีมา)

นายอำเภอพิมาย

## ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย

ประเภทงาน อาคาร  
 ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังหิน หมู่ที่ 18 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
 เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย  
 แบบเลขที่ เลขที่ /2558 จำนวน 0 แผ่น  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง พร้อมป้ายโครงการ	91,887.32	1.2726	116,935.80	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ - ภาษี 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น		116,935.80 110,000.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบ  
แล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นกลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(นางสาวภัทริภรณ์ จำปาโพธิ์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายวิรัช เหมือนกลาง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข)


(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายมานพ ประโลมรัมย์)


(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายสิทธิศักดิ์ คำผาย)


## ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย


ประเภทงาน อาคาร  
 ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังหิน หมู่ที่ 18 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
 เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย  
 แบบเลขที่ เลขที่ /2559 จำนวน 0 แผ่น  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง พร้อมป้ายโครงการ	70,322.98	1.2726	89,493.02	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ - ภาษี 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น		89,493.02 80,000.00	
(ตัวอักษร)		แปดหมื่นบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นางสาวภัทรีภรณ์ จำปาโพธิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวิรัช เหมือนกลาง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวัฒน์ศักดิ์ เหลือสุข)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายมานพ ประโลมรัมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสิทธิศักดิ์ คำผาย)

## ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย

ประเภทงาน อาคาร  
 ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังหิน หมู่ที่ 18 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
 เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย  
 แบบเลขที่ เลขที่ /2559 จำนวน 0 แผ่น  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง พร้อมป้ายโครงการ	59,882.21	1.2726	76,206.10	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ - ภาษี 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		76,206.10	
		คิดเป็นเงินทั้งสิ้น		70,000.00	
	(ตัวอักษร)	เจ็ดหมื่นบาทถ้วน			

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
 (นางสาวภัทรีภรณ์ จำปาโพธิ์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายวิรัช เหมือนกลาง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายวัฒน์ศักดิ์ เหลือสุข)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายมานพ ประโลมรัมย์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายสิทธิศักดิ์ คำผาย)



ใบประมาณการ										แบบ ปร4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง					10.00	เมตร				
ยาว	21.00	เมตร	หนา	0.15	เมตร					
สถานที่ บ้านวังหิน หมู่ที่ 18 ต.โนนเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา										
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม			
1	งานปรับเกลี่ยดินเดิม	ตร.ม.	210.00	-	-	-	-	-		
2	งานดินดัด	ลบ.ม.				-	-	-		
3	งานดินถม	ลบ.ม.		-	-	-	-	-		
4	งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.		-	-	-	-	-		
5	งานโหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	4.25	118.00	501.80	99.00	421.00	922.79		
6	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	13.125	406.00	5,328.75	99.00	1,299.38	6,628.13		
7	งานผิวทางแบบ คสล.	ลบ.ม.	31.50			436.00	13,734.00	13,734.00		
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	211.68	126.00	26,671.68			26,671.68		
	-หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	34.34	619.00	21,253.37			21,253.37		
	-ทรายหยาบ	ลบ.ม.	18.90	406.00	7,673.40			7,673.40		
8	งานเหล็ก	-	-					-		
	-เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	210.00	30.00	6,300.00	5.00	1,050.00	7,350.00		
	-RB f 15 มม.	เส้น	4.62	212.00	979.44	-	-	979.44		
	-RB f 19 มม.	เส้น	-	300.00	-	-	-	-		
	-DB f 16 มม.	เส้น						-		
9	ท่อ คสล. แข็งแรง f 0.60 x 1.00ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-		
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.						-		
11	ตะปู	กก.	2.10	46.73	98.13			98.13		
12	โฟม	แผ่น	1.00	20.00	20.00	6.00	6.00	26.00		
13	ยางแอสฟัลท์	เมตร	42.00	6.00	252.00	1.80	75.60	327.60		
14	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	32.58	58.00	1,889.64	133.00	4,333.14	6,222.78		
15	งานป้ายจราจร				-					
	-ป้ายหยุด	ชุด								
	-ป้ายบังคับ	ชุด								
	-ป้ายโครงการ	ชุด			-			-		
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>							91,887.32		
	Factor F 1.2726							25,048.48		
	<b>รวมเป็นค่าก่อสร้าง</b>							116,935.80		
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>							116,935.80		

ใบประมาณการ										แบบ ปร4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง						6.00	เมตร			
ยาว	26.00	เมตร	หนา	0.15	เมตร					
สถานที่ บ้านวังหิน หมู่ที่ 18 ต.โนนเมือง อําเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา										
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม			
1	งานปรับเกลี่ยดินเดิม	ตร.ม.	156.00							
2	งานดินตัด	ลบ.ม.				-	-	-		
3	งานดินถม	ลบ.ม.				-	-	-		
4	งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.				-	-	-		
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	5.27	118.00	621.27	99.00	521.24	1,142.51		
6	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	9.750	406.00	3,958.50	99.00	965.25	4,923.75		
7	งานผิวทางแบบ คสล.	ลบ.ม.	23.40							
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	157.25	126.00	19,813.25			19,813.25		
	-หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	25.51	619.00	15,788.21			15,788.21		
	-ทรายหยาบ	ลบ.ม.	14.04	406.00	5,700.24			5,700.24		
8	งานหลัก	-	-					-		
	-เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	156.00	30.00	4,680.00	5.00	780.00	5,460.00		
	-RB f 15 มม.	เส้น	3.43	212.00	727.58	-	-	727.58		
	-RB f 19 มม.	เส้น	-	300.00	-	-	-	-		
	-DB f 16 มม.	เส้น						-		
9	ท่อ คสล. แข็งแรง f 0.60 x 1.00ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-		
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.						-		
11	ตะปู	กก.	1.56	46.73	72.90			72.90		
12	โฟม	แผ่น	1.00	20.00	20.00	6.00	6.00	26.00		
13	ยางแอสฟัลท์	เมตร	31.20	6.00	187.20	1.80	56.16	243.36		
14	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	32.58	58.00	1,889.64	133.00	4,333.14	6,222.78		
15	งานป้ายจราจร									
	-ป้ายหยุด	ชุด								
	-ป้ายบังคับ	ชุด								
	-ป้ายโครงการ	ชุด								
	รวมค่าวัสดุ							70,322.98		
	Factor F 1.2726							19,170.04		
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง							89,493.02		
	รวมทั้งสิ้น							89,493.02		



ใบประมาณการ										แบบ ป/ร4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง						5.00	เมตร			
ยาว	26.00	เมตร	หนา	0.15	เมตร					
สถานที่ บ้านวังหิน หมู่ที่ 18 ต.โนนเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา										
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม			
1	งานปรับเกลี่ยดินเดิม	ตร.ม.	130.00							
2	งานดินตัด	ลบ.ม.				-	-	-		
3	งานดินถม	ลบ.ม.		-	-	-	-	-		
4	งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.		-	-	-	-	-		
5	งานโหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	5.27	118.00	621.27	99.00	521.24	1,142.51		
6	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	8.125	406.00	3,298.75	99.00	804.38	4,103.13		
7	งานผิวทางแบบ คสล.	ลบ.ม.	19.50			436.00	8,502.00	8,502.00		
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	131.04	126.00	16,511.04			16,511.04		
	-หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	21.26	619.00	13,156.85			13,156.85		
	-ทรายหยาบ	ลบ.ม.	11.70	406.00	4,750.20			4,750.20		
8	งานเหล็ก	-	-					-		
	-เหล็กค้ำแรงสำเร็จรูป ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	130.00	30.00	3,900.00	5.00	650.00	4,550.00		
	-RB f 15 มม.	เส้น	2.86	228.73	654.17	-	-	654.17		
	-RB f 19 มม.	เส้น	-	399.62	-	-	-	-		
	-DB f 16 มม.	เส้น						-		
9	ท่อ คสล. อัดแรง f 0.60 x 1.00ม.	ฟ่อน	-	-	-	-	-	-		
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.						-		
11	ตะปู	กก.	1.30	46.73	60.75			60.75		
12	โฟม	แผ่น	1.00	20.00	20.00	6.00	6.00	26.00		
13	ยางแอสฟัลท์	เมตร	26.00	6.00	156.00	1.80	46.80	202.80		
14	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	32.58	58.00	1,889.64	133.00	4,333.14	6,222.78		
15	งานป้ายจราจร							-		
	-ป้ายหยุด	ชุด								
	-ป้ายบังคับ	ชุด								
	-ป้ายโครงการ	ชุด			-	-		-		
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>							59,882.21		
	Factor F 1.2726							16,323.89		
	<b>รวมเป็นค่าก่อสร้าง</b>							76,206.10		
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>							76,206.10		