



ประกาศอำเภอพิมาย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง นั้น

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

๑	ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านท่าแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา		
๒	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๑๔,๔๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)		
๓	ลักษณะงานโดยสังเขป		
	ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านท่าแดง หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร พร้อมห้องน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒ เมตร เสาจำนวน ๘ ต้น พร้อมมุงหลังคาเหล็กเคลือบ		
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕		
	เป็นเงิน ๓๑๒,๕๘๐ บาท (-สามแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)		
๕	บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้.-		
	๕.๑ แบบ ป.ร.๕		
	๕.๒ แบบ ป.ร.๔		
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑	นางสาวภทธีรภรณ์ จำปาโพธิ์	ปลัดอำเภอ	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายวิรัช เหมือนกลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓	นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๔	นายมานพ ประโลมรัมย์	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๕	นายสิทธิศักดิ์ คำผาย	นายช่างโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายศักดิ์สิทธิ์ สกฤตจิขเรศสีมา)

นายอำเภอพิมาย

ประมาณราคาค่าก่อสร้างศูนย์เรียนรู้กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านท่าแดง


ปร 5

เจ้าของโครงการ      ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
 สถานที่ก่อสร้าง      บ้านท่าแดง หมู่ที่ ๓ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา  
 ปริมาณงาน      ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ระดับความสูงจากพื้นถึงระดับ  
                                  ระเบียง ๓.๕๐ เมตร ความสูงหลังคา ๑.๐๐ เมตร เสาปูน ๘ ต้น มุงหลังคาเหล็กกรีด  
                                  พร้อมห้องน้ำ และเทพื้นคอนกรีต


ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Vat 7%	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็นเงิน	คิดเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ค่าวัสดุ	234,000	16,380	250,380	250,380	
2.	ค่าแรงงาน	72,600		72,600	72,600	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณการ				322,980	
ตัวอักษร	( สามแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน )				322,900	

(ลงชื่อ)  .....ประธานกรรมการ  
 (นางสาวกัทรีภรณ์ จำปาโพธิ์)

(ลงชื่อ)  .....กรรมการ  
 (นายวิรัช เหมือนกลาง)

(ลงชื่อ)  ..... กรรมการ  
 (นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข)

(ลงชื่อ)  ..... กรรมการ  
 (นายมานพ ประโสมรัมย์)

(ลงชื่อ)  ..... กรรมการ  
 (นายสิทธิศักดิ์ คำผาย)

เจ้าของโครงการ      ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
 สถานที่ก่อสร้าง      บ้านท่าแดง หมู่ที่ ๓ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา  
 ปริมาณงาน      ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ระดับความสูงจากพื้นถึงระดับ  
                                  ๐.๕๐ เมตร ความสูงหลังคา ๑.๐๐ เมตร เสาปูน ๘ ต้น มุงหลังคาเหล็กกรีด  
                                  พร้อมห้องน้ำและเทพื้นคอนกรีต

ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วย ละ	เป็นเงิน		
	ค่าวัสดุ						ยังไม่รวมค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
1.	ทรายหยาบ	30	ลบ.ม.	406	12,180	12,180	
2.	ทรายผสม	50	ลบ.ม.	406	20,230	20,230	
3.	หินผสม	45	ลบ.ม.	613	27,585	27,585	
4.	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	240	ถุง	126	30,240	30,240	
5.	เหล็กวายเมต	64	ตร.ม.	30	1,920	1,920	
6.	งานเสาสำเร็จ 7*7*4ม.	8	ต้น	1,250	10,000	10,000	
7.	งานเหล็ก 6 มม.	30	เส้น	36.26	1,087.80	1,087.80	
8.	งานเหล็ก 12 มม.	20	เส้น	134.74	2,694.80	2,694.80	
9..	อิฐบล็อก	1000	ก้อน	4.50	4,500	4,500	
10.	งานลวดผูกเหล็ก	10	กก.	30	300	300	
11.	งานไม้แบบและคร่าว	40	เมตร	150	6,000	6,000	
12.	งานตะปูขนาดต่างๆ	5	กก.	30	150	150	
13.	หลังคาสรไรไท ขนาด 3.50 ม.	85	แผ่น	420	35,700	35,700	
14.	กรอบหลังคาสรไรไท	15	แผ่น	260	3,900	3,900	
15.	เหล็กซี 100*50*20*2.3 มม.	45	ท่อน	505	22,725	22,725	
16.	เหล็กซี 75*50*20*2.3 มม.	35	เส้น	454	15,890	15,890	
17.	เชิงชายไม้สำเร็จรูป 1*8 นิ้ว 4 ม.	10	แผ่น	150	1,500	1,500	
18.	เชิงชายไม้สำเร็จรูป 1*8 นิ้ว 3 ม.	8	แผ่น	130	1,040	1,040	
	รวมเงิน ค่าวัสดุ (เก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)					197,642.6	

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าแดง หมู่ที่ ๓ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ระดับความสูงจากพื้นถึงระดับ  
อะเส ๓.๕๐ เมตร ความสูงหลังคา ๑.๐๐ เมตร เสาปูน ๘ ต้น มุงหลังคาเหล็กกรีด  
พร้อมห้องน้ำและเทพื้นคอนกรีต

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		รวมค่า วัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วย ละ	เป็นเงิน		
	ค่าวัสดุ						ยังไม่รวมค่า
19.	ประตูไม้เนื้อแข็งพร้อมวงกบ ขนาด 80*200 เมตร	1	ชุด	2,540	2,540	2,540	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
20..	ประตูพีวีซีพร้อมวงกบ ขนาด 70*180 เมตร	1	ชุด	2,200	2,200	2,200	
21.	ท่อน้ำ ขนาด 0.80*0.35 เมตร	8	ท่อน	250	2,000	2,000	
22.	คอมไฟฟ้าแบบเปลือย	2	ชุด	360	720	720	
23.	สวิตช์ไฟฟ้า	2	ชุด	360	720	720	
24.	สายไฟเมน	1	ม้วน	2,340	2,340	2,340	
25	ปูกระเบื้องพื้น 8"x8"	60	ตร.ม	182	10,920	10,920	
26.	ปิดเชิงชายสำเร็จรูป	36	เมตร	95	3,420	3,420	
27.	สีกันสนิมพร้อมน้ำมันสน	7	กระป๋อง	450	3,150	3,150	
28.	ดินถมปรับพื้นที่	160	ลบ.ม	53	8,480	8,480	
	คิดเป็นค่าวัสดุ					36,752	
	ค่าวัสดุหน้าที่ ๑ ยกมา					197,642.6	
	คิดเป็นเงินค่าวัสดุรวมทั้งสิ้น					234,394.6	
	คิดเป็นเงินค่าวัสดุเพียง ( สองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)					234,000	

ประมาณราคาก่อสร้างศูนย์เรียนรู้กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านท่าแดง

เจ้าของโครงการ      ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
 สถานที่ก่อสร้าง      บ้านท่าแดง หมู่ที่ ๓ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา  
 ปริมาณงาน          ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ระดับความสูงจากพื้นถึงระดับ  
    ระเบียง ๓.๕๐ เมตร ความสูงหลังคา ๑.๐๐ เมตร เสาปูน ๘ ต้น มุงหลังคาเหล็กกรีด  
    พร้อมห้องน้ำ และเทพื้นคอนกรีต

ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าแรง/วัน		จำนวน		รวม ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าแรง/ วัน	เป็นเงิน	วัน	เป็นเงิน		
	<b>ค่าแรงงาน</b>								
1.	คนงานทั่วไป	5	คน	300	1,800	22	33,000	33,000	
2.	ช่างไม้	3	คน	300	900	22	19,800	19,800	
3.	ช่างเหล็ก	3	คน	300	900	22	19,800	19,800	
	รวมค่าแรงงาน							72,600	
	<b>คิดเป็นราคาประมาณการ</b>	<b>( เจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน )</b>						<b>72,600</b>	