

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์และเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ขนาด 18 x 23 ม. เทพื้น คสล. ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร, ก่ออิฐ + ฉาบปูน ศาลาประชาคม

สถานที่ก่อสร้าง/ที่ตั้งโครงการ บ้านหนองบัวสะอาด หมู่ที่ 1 ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย		
1	คอนกรีตโครงสร้าง	42.00	ลบ.ม.				-	
	ปูนปอร์ตแลนด์	283.00	ถุง	121.66	34,429.78		34,429.78	
	ทรายหยาบ	27.00	ลบ.ม.	437.61	11,815.47		11,815.47	
	หิน	46.00	ลบ.ม.	547.07	25,165.22		25,165.22	
2	wire mesh 4 มม. @ 0.20	420.00	ตร.ม.	31.00	13,020.00		13,020.00	
3	ไม้แบบ คัด 80%	0.74	ลบ.ฟ.	400.00	296.00		296.00	
4	ดินปรับระดับ	31.00	ลบ.ม.	298.00	9,238.00		9,238.00	
5	งานก่ออิฐบล็อก	24.00	ตร.ม.				-	
6	งานฉาบปูน	48.00	ตร.ม.				-	
	อิฐบล็อก	302.00	ก้อน	5.00	1,510.00		1,510.00	
	ปูนซีเมนต์	17.00	ถุง	127.98	2,175.66		2,175.66	
	ทรายละเอียด	2.00	ลบ.ม.	489.02	978.04		978.04	
7	ค่าแรงงานราษฎร 10 วัน	14.00	คน	300.00		4,200.00	42,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				98,628.17		42,000.00	140,628.17

หมายเหตุ 1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงใหม่) มกราคม 2559 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มกราคม 2559 (รวมค่าขนส่ง)

3. ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

4. ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาคิดที่ระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไซลา 20.58 บาท



(นายสนธยา พะระนะ)

นายช่างโยธา

ประมาณการ



(นายเทวิน ประภิกะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

ประเภท งานอาคาร (พื้น คสล. , ผนัง)

โครงการ ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์และเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ขนาด 18 x 23 ม. พื้น คสล. ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร , ก่ออิฐ + ฉาบปูน ศาลาประชาคม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

สถานที่ก่อสร้าง/สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองบัวสะอาด หมู่ที่ 1 ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง	98,628.17	1.0700	105,532.14	
2	ค่าแรงงานราษฎร	42,000.00	1.0000	42,000.00	
	เงินไข				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			150,532.14	
			ตั้งบเพียง	150,500.00	บาท
(ตัวอักษร)			หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน		
			พื้นที่ก่อสร้าง		ตร.ม.
			ราคาเฉลี่ย		บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ

(นายสนธยา พระระนะ)

นายช่างโยธา

ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายเทวิน ประภิกะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นายศิริโรตม์ ศิลปประกอบ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายประพัทธ์พงศ์ พรหมณี)

นายอำเภอบัวใหญ่

อนุมัติ



ประกาศอำเภอบัวใหญ่

เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์พร้อมศาลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัวสะอาด ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอบัวใหญ่ มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานโครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์พร้อมศาลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัวสะอาด ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์พร้อมศาลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัวสะอาด ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา		
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่		
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๐,๙๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)		
๓.	ลักษณะงาน ดำเนินการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์พร้อมศาลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑๘ x ๒๓ เมตร เทพื้น คสล. ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๐ เมตร ก่ออิฐและฉาบปูนศาลาประชาคม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย		
๔.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๕๐,๕๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)		
๕.	บัญชีประมาณการราคากลาง		
	๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)		
	๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)		
๖.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	๖.๑ นายศิริโรจน์ ศิลป์ประกอบ	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
	๖.๒ นายเทวิน ประภีระ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
	๖.๓ นายสนธยา พะระณะ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)

(นายประพัทธ์พงศ์ พรหมณี)

นายอำเภอบัวใหญ่