



ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา

เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองพลวงมะนาว อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปช.กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑. ชื่อโครงการ งานโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา
- ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๐๓,๑๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
- ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
- ๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑,๙๐๓,๑๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
- ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
  - ๕.๑ แบบ พร.๔
  - ๕.๒ แบบ พร.๕
- ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๖.๑ นางสาวอรรณ มีใหม่	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสัญญา แซจอหอ	กรรมการ
๖.๓ นายอรรถกร ล้อมในเมือง	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา)

นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามแบบก่อสร้างเลขที่ พส 57020)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงบประมาณ อำเภอเมืองนครราชสีมา

ราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....7.....แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง งานเป็นเงิน (บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร - ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามแบบก่อสร้างเลขที่ พส 57020)	1,496,867.81	1.2714	1,903,117.73	- ค่าวัสดุคิดจากพาณิชย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 บางรายการอาจมีการปรับเพิ่ม/ ลดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง ปริมาณงานให้เป็นไปตามรูป ก่อสร้างที่ถูกต้อง
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบฯ  เงินในใจ เงินล่วงหน้าจ่าย ..... % เงินประกันสัญญา ..... % ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... 7..... % ต่อปี	-		-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,903,117.73	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณการ (ปรับลดแล้ว)			1,903,100.00	บาท
	(หนึ่งล้านเก้าแสนสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

ประมาณการ ..... (นายศุภกร สำเนียงใหม่) นายช่างโยธา ฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน, Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ได้ สำหรับโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียดตามแบบที่ก่อสร้างที่กำหนด)

(ลงชื่อ)..... ธีรอรุณ ฐ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวอรุณ มีใหม่)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสัญญาชัย แซจอหอ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอรรถกร ส้อมในเมือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

**ประมาณการค่าก่อสร้าง**

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามแบบก่อสร้างเลขที่ พส 57020)

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

หน้าที่ 1

ประมาณราคาโดย นายศุภกร สำเนียงใหม่ นายช่างโยธาฯ

เมื่อวันที่

15 มีนาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
A	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามแบบก่อสร้างเลขที่ พส 57020)								
1	<b>งานโครงสร้าง ก.ส.อ.</b>								
	-เสาเข็มสี่เหลี่ยมคั่น 0.22 x 0.22 ม.สามารถรับน้ำหนัก 22 ตัน/คั่น (ยาว 15.00 ม.)	18.00	ตัน	4,514.02	81,252.36	1,430.00	25,740.00	106,992.36	
	-ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	18.00	ตัน	-	-	200.00	3,600.00	3,600.00	
	-ขุดดิน ถมดิน	18.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,782.00	1,782.00	
	-ทรายหยาบบดอัดแน่น	6.00	ลบ.ม.	406.54	2,439.24	-	-	2,439.24	
	-คอนกรีต 1:3:5 (Strength 180 Ksc.)	1.00	ลบ.ม.	1,728.97	1,728.97	391.00	391.00	2,119.97	
	-คอนกรีต 1:2:4 (Strength 240 Ksc.)	33.00	ลบ.ม.	1,822.43	60,140.19	391.00	12,903.00	73,043.19	ประกาศฯ คลัง
	-เหล็ก RB 6 มม.	112.00	เส้น	39.26	4,397.12	4.10	459.20	4,856.32	สพฐ. 2558-59 /
	-เหล็ก RB 9 มม.	173.00	เส้น	86.92	15,037.16	4.10	709.30	15,746.46	รวมวัสดุ -
	-เหล็ก DB 12 มม.	96.00	เส้น	150.45	14,443.20	3.30	316.80	14,760.00	อุปกรณ์
	-เหล็ก DB 16 มม.	40.00	เส้น	263.67	10,546.80	3.30	132.00	10,678.80	
	-เหล็ก DB 20 มม.	36.00	เส้น	402.35	14,484.60	2.90	104.40	14,589.00	
	-ลวดผูกเหล็ก	30.00	กก.	26.17	785.10	-	-	785.10	
	-ตะปู	30.00	กก.	56.07	1,682.10	-	-	1,682.10	
	-งานไม้แบบ + เคร่าไม้	169.00	ตร.ม.	212.00	35,828.00	-	-	35,828.00	
	-ค่าแรงไม้แบบ	169.00	ตร.ม.	-	-	133.00	22,477.00	22,477.00	
	-แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนัก LL. 300 กก./ตร.ม.	138.00	ตร.ม.	235.00	34,500.00	25.00	3,450.00	37,950.00	
	<b>รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง (ยกยอดไป)</b>							349,329.54	

**หมายเหตุ** ราคาวัสดุ คัดจากพาณิชย์จังหวัดฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 และค่าแรงคัดจากบัญชีค่าแรง ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ กรมบัญชีกลาง และเอกสารของ สพฐ. ประกอบเอกสารของกรมทางหลวงและจากเอกสารของกรมทางหลวงชนบท

ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 15 มีนาคม 2559 = 22.56 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายศุภกร สำเนียงใหม่)

นายช่างโยธาฯ

**ประมาณการค่าก่อสร้าง**

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามแบบก่อสร้างเลขที่ พส 57020)

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

หน้าที 2

ประมาณราคาโดย นายสุภกร สำเนียงใหม่ นายช่างโยธาฯ

เมื่อ วันที่

15 มีนาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
A	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามแบบก่อสร้างเลขที่ พส 57020)								
	<b>รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง (ยกยอดมา)</b>							349,329.54	
	- เหล็กตะแกรง WRIE MASH ศก. 4 ม.ม. @ 0.20 ม.	150.00	ตร.ม.	25.00	3,750.00	5.00	750.00	4,500.00	
	<b>งานหลังคา</b>								
	- กระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบมุงหลังคา	3,020.00	แผ่น	27.75	83,805.00	4.50	13,590.00	97,395.00	
	- ครอบสันหลังคา	85.00	แผ่น	30.84	2,621.40	9.00	765.00	3,386.40	
	- ครอบปิดจั่ว	6.00	อัน	43.93	263.58	9.00	54.00	317.58	
	- ครอบบันลม	116.00	อัน	43.93	5,095.88	9.00	1,044.00	6,139.88	
	- ครอบปิดปลายบันลม	7.00	อัน	43.93	307.51	9.00	63.00	370.51	ประกาศฯ คลัง/
	- แป้สำเร็จรูป (ยาวท่อนละ 4.00 ม.)	225.00	ท่อน	120.00	27,000.00	25.00	5,625.00	32,625.00	สพฐ. 2558-59 /
	- แผ่นเหล็กขนาด 200 x 200 x 9 mm.	16.00	แผ่น	150.00	2,400.00	50.00	800.00	3,200.00	รวมวัสดุ -
	- เหล็กกล่องขนาด 200 x 100 x 4.5 mm.	11.00	ท่อน	4,570.00	50,270.00	1,388.00	15,268.00	65,538.00	อุปกรณ์
	- WF 200 x 150 wt = 30.6 kg/m. (L=6.00 m.)	7.00	ท่อน	5,540.00	38,780.00	1,560.00	10,920.00	49,700.00	
	- เหล็กกล่อง 100 x 100 x 3.2 mm (wt = 9.52 kg/m.)	7.00	ท่อน	1,560.00	10,920.00	485.00	3,395.00	14,315.00	
	- เหล็ก C-100 x 50 x 20 x 3.2 mm.	47.00	ท่อน	618.69	29,078.43	221.00	10,387.00	39,465.43	
	- ชูคครอบแห้ง	12.00	ชูค	1,400.00	16,800.00	100.00	1,200.00	18,000.00	
	- เหล็กรีคครอบ	28.00	ม.	40.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
	- ขาเหล็ก	34.00	อัน	20.00	680.00	-	-	680.00	
	- ตะปูเกลียวมัดแป	4.00	กล่อง	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	<b>รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง</b>							<b>687,282.34</b>	

**หมายเหตุ** ราคาวัสดุ คัดจากพาณิชย์จังหวัดฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 และค่าแรงคัดจากบัญชีค่าแรง คำดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างข  
กรมบัญชีกลาง และเอกสารของ สพฐ. ประกอบเอกสารของกรมทางหลวงและจากเอกสารของกรมทางหลวงชนบท

ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 15 มีนาคม 2559 = 22.56 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุภกร สำเนียงใหม่)

นายช่างโยธาฯ

**ประมาณการค่าก่อสร้าง**

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามแบบก่อสร้างเลขที่ พส 57020)

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

หน้าที 3

ประมาณราคาโดย นายสุกกร สำเนียงใหม่ นายช่างโยธาฯ

เมื่อวันที่

15 มีนาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
A	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามแบบก่อสร้างเลขที่ พส 57020)								
	<b>รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง (ยกยอดมา)</b>							687,282.34	
	- ตะปูเกลียวซีกกระเบื้อง	13.00	กิโลกรัม	350.00	4,550.00	-	-	4,550.00	
	- ปัดลอนไม้สังเคราะห์ 6" พร้อมเชิงชาย 8"	72.00	ม.	150.00	10,800.00	52.00	3,744.00	14,544.00	
	- รางน้ำสแตนเลสตะเข้ราง	12.00	ม.	900.00	10,800.00	20.00	240.00	11,040.00	
	- รางน้ำแผ่นสแตนเลส	38.00	ม.	900.00	34,200.00	20.00	760.00	34,960.00	
	- ระบายน้ำแผ่นสแตนเลส ขนาด สก. 3 นิ้ว	16.00	ม.	650.00	10,400.00	100.00	1,600.00	12,000.00	
	- ก้อนเหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม.	4.00	ท่อน	412.15	1,648.60	262.00	1,048.00	2,696.60	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								ประกาศฯ คสช./
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	120.00	ตร.ม.	262.00	31,440.00	75.00	9,000.00	40,440.00	สพฐ. 2558-59 /
	โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	-	0	-	-	-	-	-	รวมวัสดุ -
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น	10.00	ตร.ม.	329.00	3,290.00	75.00	750.00	4,040.00	อุปกรณ์
	โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี								
	- ฝ้าชายกระแนงไม้สังเคราะห์ (รวมมุกหน้า)	102.00	ตร.ม.	350.00	35,700.00	70.00	7,140.00	42,840.00	
	โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี								
	<b>งานฉาบพื้น</b>								
	- พื้น คสล. ฉาบขัดมัน (ขอบกระเบื้องต้นไม้)	12.00	ตร.ม.	76.00	912.00	40.00	480.00	1,392.00	
	- พื้นฉาบทรายล้าง (รวมทางลาดและบันไดภายนอก)	43.00	ตร.ม.	250.00	10,750.00	99.00	4,257.00	15,007.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	135.00	ตร.ม.	550.00	74,250.00	222.00	29,970.00	104,220.00	
	<b>รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง</b>							<b>975,011.94</b>	

หมายเหตุ ราคาวัสดุ คัดจากพลาซิชจังหวัดฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 และค่าแรงคิดจากบัญชีค่าแรง ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างข  
กรมบัญชีกลาง และเอกสารของ สพฐ. ประกอบเอกสารของกรมทางหลวงและจากเอกสารของกรมทางหลวงชนบท

ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 15 มีนาคม 2559 = 22.56 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุกกร สำเนียงใหม่)

นายช่างโยธาฯ

**ประมาณการค่าก่อสร้าง**

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามแบบก่อสร้างเลขที่ พส 57020) แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา หน้าที่ 4


ประมาณราคาโดย นายศุภกร สำเนียงใหม่ นายช่างโยธาฯ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
A	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามแบบก่อสร้างเลขที่ พส 57020)									
	<b>รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง (ยกยอดมา)</b>								975,011.94	
	- ฝ้าปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 12" x 12"	10.00	ตร.ม.	330.00	3,300.00	158.00	1,580.00	4,880.00		
	กันลื่น (ภายในห้องน้ำทั้งหมด)									
	- Warning Block	6.00	ก้อน	55.00	330.00	20.00	120.00	450.00		
	- บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ 4"	55.00	ม.	80.00	4,400.00	45.00	2,475.00	6,875.00		
	- ฉุมกั้นไค PVC ขนาด 2 นิ้ว	30.00	ม.	79.00	2,370.00	38.00	1,140.00	3,510.00	ประกาศฯ คลัง/	
	<b>งานผนัง</b>								สพฐ. 2558-59 /	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนเรียบ	210.00	ตร.ม.	280.00	58,800.00	53.00	11,130.00	69,930.00	รวมวัสดุ -	
	- ผนังกรุไม้สังเคราะห์ (ลื่นลือก)	16.00	ตร.ม.	240.00	3,840.00	96.00	1,536.00	5,376.00	อุปกรณ์	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"	48.00	ตร.ม.	380.00	18,240.00	181.00	8,688.00	26,928.00	"	
	- ฉาบปูนเสาคาน	75.00	ตร.ม.	50.00	3,750.00	100.00	7,500.00	11,250.00		
	- เสาดิ้น ทับหลัง	165.00	ม.	80.00	13,200.00	35.00	5,775.00	18,975.00		
	- บัวไม้สังเคราะห์ (เก็บงานผนังและค้ำยัน)	20.00	ม.	45.00	900.00	40.00	800.00	1,700.00		
	- ตัวอักษรเหล็กพับขึ้นรูปหนา 1 ซม. สูง 18 ซม.	47.00	ตัว	125.00	5,875.00	10.00	470.00	6,345.00		
	- ชุดระแนงเหล็กกล่องคานแบบ (ดูแบบขยาย)	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00		
	- ราวจับสแตนเลส ขนาด สก. 1 1/2 นิ้ว (ตามแบบ)	12.00	ม.	2,300.00	27,600.00	350.00	4,200.00	31,800.00		
	<b>งานประตู - หน้าต่าง</b>									
	- ป.1	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	1,300.00	1,300.00	19,800.00		
	- ป.2	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	500.00	1,000.00	14,000.00		
	<b>รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง</b>								<b>1,200,330.94</b>	

**หมายเหตุ** ราคาวัสดุ คัดจากพาณิชย์จังหวัดฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 และค่าแรงคิดจากบัญชีค่าแรง ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างข  
กรมบัญชีกลาง และเอกสารของ สพฐ. ประกอบเอกสารของกรมทางหลวงและจากเอกสารของกรมทางหลวงชนบท

ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 15 มีนาคม 2559 = 22.56 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ  
(นายศุภกร สำเนียงใหม่)  
นายช่างโยธาฯ

**ประมาณการค่าก่อสร้าง**

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามแบบก่อสร้างเลขที่ พส 57020)

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

หน้าที 5

ประมาณราคาโดย นายสุภกร สำเนียงใหม่ นายช่างโยธาฯ

เมื่อ วันที่

15 มีนาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
A	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามแบบก่อสร้างเลขที่ พส 57020)									
	<b>รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง (ยกยอดมา)</b>								1,200,330.94	
	- น.1	6.00	ชุด	8,500.00	51,000.00	600.00	3,600.00	54,600.00		
	- น.2	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	200.00	400.00	4,400.00		
	- น.3	3.00	ชุด	850.00	2,550.00	150.00	450.00	3,000.00		
	<b>งานสุขภัณฑ์</b>									
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมหัวก๊อกแบบ	2.00	ชุด	3,100.00	6,200.00	298.00	596.00	6,796.00		
	ก้าน โยค และอุปกรณ์ครบชุด (พร้อมเคาน์เตอร์)									
	- โถส้วมนั่งราบชนิดแบบมีฝั้วส้วมตัว พร้อมกับ	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00	298.00	596.00	15,596.00		
	สายฉีดชำระ									
	- โถปัสสาวะชายชนิดฝั้วส้วมตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	298.00	298.00	5,398.00		
	- กระจกเงา ขนาด 0.60 x 0.80 ม. อย่างดี	2.00	ชุด	1,100.00	2,200.00	70.00	140.00	2,340.00	ประกาศฯ คลัง/	
	- ก๊อกน้ำชนิดผนังอย่างดี	2.00	จุด	102.80	205.60	25.00	50.00	255.60	สพฐ. 2558-59 /	
	- ราวแขวนผ้า อย่างดี	2.00	ชุด	350.00	700.00	130.00	260.00	960.00	รวมวัสดุ -	
	- ระบายน้ำทิ้ง พร้อมตะแกรงคักกิ้นสแตนเลส	2.00	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	อุปกรณ์	
	สำหรับท่อ PVC. ขนาด ศก. 2"									
	- ราวจับสแตนเลส ศก. 1 1/2" (ตามแบบ)	5.00	ชุด	3,000.00	15,000.00	350.00	1,750.00	16,750.00		
	<b>งานระบบประปาและสุขาภิบาล</b>									
	- ท่อส้วม PVC. ศก. 4" ชั้น 8.5	2.00	จุด	530.00	1,060.00	200.00	400.00	1,460.00		
	<b>รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง</b>								1,312,826.54	

หมายเหตุ ราคาวัสดุ คัดจากพาณิชย์จังหวัดฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 และค่าแรงคิดจากบัญชีค่าแรง ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างข  
กรมบัญชีกลาง และเอกสารของ สพฐ. ประกอบเอกสารของกรมทางหลวงและจากเอกสารของกรมทางหลวงชนบท

ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 15 มีนาคม 2559 = 22.56 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุภกร สำเนียงใหม่)

นายช่างโยธาฯ

## ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามแบบก่อสร้างเลขที่ พส 57020)

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

หน้าที่ 6

ประมาณราคาโดย นายศุภกร สำเนียงใหม่ นายช่างโยธาฯ

เมื่อวันที่

15 มีนาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
A	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามแบบก่อสร้างเลขที่ พส 57020)									
	<b>รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง (ยกยอดมา)</b>								1,312,826.54	
	- ท่อเมนส้วม ท่อ PVC. ศก.ขนาด 4" สีฟ้า ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	556.07	1,668.21	192.00	576.00	2,244.21		
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC. ศก. 2" ชั้น 8.5	4.00	จุด	350.00	1,400.00	100.00	400.00	1,800.00		
	- ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC. ศก.ขนาด 2" สีฟ้า ชั้น 8.5	5.00	ท่อน	154.21	771.05	80.00	400.00	1,171.05		
	- ท่อน้ำโสโครก PVC. ศก. 2" ชั้น 8.5	1.00	จุด	350.00	350.00	100.00	100.00	450.00		
	- ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC. ศก.ขนาด 2" สีฟ้า ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	154.21	154.21	80.00	80.00	234.21		
	- ท่อประปา PVC. ศก. 1/2" ชั้น 13.5	9.00	จุด	150.00	1,350.00	45.00	405.00	1,755.00		
	- ท่อน้ำประปา ท่อ PVC. ศก. 3/4" สีฟ้า ชั้น 13.5	5.00	ท่อน	56.07	280.35	80.00	400.00	680.35	ประกาศฯ คลัง/	
	- ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC. ศก. 1" สีฟ้า ชั้น 8.5	2.00	จุด	60.75	121.50	80.00	160.00	281.50	สพฐ. 2558-59 /	
	- เชื่อมต่อท่อเมนประปาเข้าอาคาร	1.00	ท่อน	-	-	-	-	1,000.00	รวมวัสดุ-	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดสำหรับผู้ใช้ 25 คน	1.00	ท่อน	28,500.00	28,500.00	4,500.00	4,500.00	33,000.00	อุปกรณ์	
	พร้อมฐานรากและอุปกรณ์ครบชุด									
	- อุปกรณ์ประกอบยึดติดท่อ (เหมารวม)	1.00	ชุด	-	-	-	-	1,000.00		
	- บ่อพักน้ำห้องตลาด	3.00	0	680.00	2,040.00	100.00	300.00	2,340.00		
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด 8 นิ้ว	5.00	0	242.99	1,214.95	180.00	900.00	2,114.95		
	<b>งานระบบไฟฟ้า</b>									
	- หลอด Fluorescent 2 x 36 watt ดวงโคมพลาสติก	16.00	ท่อน	1,600.00	25,600.00	310.00	4,960.00	30,560.00		
	สวิตช์ชนิดฝังฝ้าเพดาน + สวิตช์และสายไฟ									
	<b>รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง</b>								<b>1,391,457.81</b>	

หมายเหตุ ราคาวัสดุ คัดจากพาณิชย์จังหวัดฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 และค่าแรงคิดจากบัญชีค่าแรง ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างข  
กรมบัญชีกลาง และเอกสารของ สพฐ. ประกอบเอกสารของกรมทางหลวงและจากเอกสารของกรมทางหลวงชนบท

ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 15 มีนาคม 2559 = 22.56 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายศุภกร สำเนียงใหม่)

นายช่างโยธาฯ



ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามแบบก่อสร้างเลขที่ พส 57020)

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

หน้าที 7

ประมาณราคาโดย นายศุภกร สำเนียงใหม่ นายช่างโยธาฯ

เมื่อ วันที่

15 มีนาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
A	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามแบบก่อสร้างเลขที่ พส 57020)								
	<b>รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง (ยกยอดมา)</b>							1,391,457.81	
	- หลอด Fluorescent 1 x 36 watt ดวงโคมพลาสติก	2.00	ชุด	1,350.00	2,700.00	310.00	620.00	3,320.00	
	สวิตซ์ชนิดฝังฝาปกาน + สวิตซ์และสายไฟ								
	- ดวงโคมไฟกิ่งคิงคอง สำหรับภายนอกอาคาร	8.00	ชุด	850.00	6,800.00	310.00	2,480.00	9,280.00	
	สวิตซ์ สายไฟ และอุปกรณ์ครบชุด								
	- ฝ้ารับไฟฟ้า (ปลั๊ก) ชนิดมีสายดิน ติดตั้งแบบฝังผนัง	8.00	จุด	400.00	3,200.00	80.00	640.00	3,840.00	
	พร้อมสายไฟ								
	- พัดลมโคมติดฝาปกาน ขนาด 16 นิ้ว	8.00	จุด	1,360.00	10,880.00	345.00	2,760.00	13,640.00	
	สวิตซ์ สายไฟ และอุปกรณ์ครบชุด								ประกาศฯ คลัง/
	- ไฟฉุกเฉิน	1.00	จุด	2,400.00	2,400.00	310.00	310.00	2,710.00	สพฐ. 2558-59 /
	- ตู้รวมระบบไฟฟ้า CERCUIT BREKER พร้อมเมน	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	1,200.00	1,200.00	16,200.00	รวมวัสดุ -
	- สายเมนไฟฟ้าเข้าอาคาร	1.00	เหมา	-	-	-	-	3,000.00	อุปกรณ์
	<b>งานทาสี</b>								
	- ทาสีน้ำพลาสติกกึ่งเงา	680.00	ตร.ม.	39.00	26,520.00	30.00	20,400.00	46,920.00	
	- ทาสีกันสนิม	1.00	เหมา	-	-	-	-	3,500.00	
	- ทาสีน้ำมัน	1.00	เหมา	-	-	-	-	1,000.00	
	- เบ็ดเคลือบและอื่นๆ	1.00	เหมา	-	-	-	-	2,000.00	
	<b>รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง</b>							<b>1,496,867.81</b>	

หมายเหตุ ราคาวัสดุ คัดจากพาณิชย์จังหวัดฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 และค่าแรงคิดจากบัญชีค่าแรง ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ กรมบัญชีกลาง และเอกสารของ สพฐ. ประกอบเอกสารของกรมทางหลวงและจากเอกสารของกรมทางหลวงชนบท

ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 15 มีนาคม 2559 = 22.56 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายศุภกร สำเนียงใหม่)

นายช่างโยธาฯ