



ประกาศอำเภอบัวใหญ่

เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมแซมต่อเติมศูนย์บริการผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยยาง

ด้วยอำเภอบัวใหญ่ มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมแซมต่อเติมศูนย์บริการผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช. กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซ่อมแซมต่อเติมศูนย์บริการผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๐,๒๐๐.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๙๐,๒๐๐-บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายศิริโรตม์ ศิลป์ประกอบ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ) ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายประสงค์ เลื่อมใส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นายภูวดิต โรงชัยภูมิ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ/เลขานุการ

(นายประพัทธ์พงศ์ พราหมณี)

นายอำเภอบัวใหญ่

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างศูนย์บริการผู้สูงอายุ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยาง

ปริมาณงาน ก่อสร้างศูนย์บริการผู้สูงอายุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 78.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามปริมาณงานกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


ประมาณราคาเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/ค่าแรง/ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานโครงสร้างทั่วไป							
	1.1 งานขุดดินถมดินฐานรากอาคาร ✓	9.00	ลบ.ม.	148.00		148.00	1,332.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	2.1 งานเสา คสล.							
	- เสา คสล. สำเร็จรูป 6" x 6" x 350 ม. ✓	9.00	ต้น	950.00		950.00	8,550.00	
	2.1 งานคอนกรีตฐานราก.							
	- ทราฮายาบอัดแน่นรองพื้น ✓	1.00	ลบ.ม.	406.54		406.54	406.54	
	- คอนกรีตรองกันหลุม ✓	1.00	ลบ.ม.	1,889.72		1,889.72	1,889.72	
	2.2 งานคานคอดิน							
	- คอนกรีต 1*3*5	2.00	ลบ.ม.	1,889.72		1,889.72	3,779.44	
	- เหล็ก RB 6 มม. ✓	0.60	ต้น	16,420.10		16,420.10	9,852.06	
	- เหล็ก RB 12 มม. ✓	0.80	ต้น	15,364.30		15,364.30	12,291.44	
	- ลวดผูกเหล็ก ✓	10.00	กก.	26.17		26.17	261.70	
3	งานโครงสร้างพื้น ตกแต่งพื้น	40.50	ตร.ม.					
	- คอนกรีต 1*3*5	4.00	ลบ.ม.	1,889.72		1,889.72	7,558.88	
	- ทราฮายาบอัดแน่นรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	406.54		406.54	813.08	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh ✓	40.50	ตร.ม.	25.50		25.50	1,032.75	
	- กระเบื้องปูพื้น ✓	4.00	ตร.ม.	182.24		182.24	728.96	
	- ปูนซีเมนต์ (40 กก./ถุง) ✓	20.00	ถุง	100.00		100.00	2,000.00	
	- ทราฮายาบ	1.00	ลบ.ม.	406.54		406.54	406.54	
4	งานผนัง โครงสร้างผนัง	48.00	ตร.ม.			0.00	0.00	
	4.1 งานปูนก่อ ปูนฉาบผนัง							
	- อิฐบล็อก ✓	620.00	ก้อน	4.91		4.91	3,044.20	
	- ปูนซีเมนต์ (40 กก./ถุง)	20.00	ถุง	100.00		100.00	2,000.00	*ก่อ+ฉาบ*
	- ทราฮายาบ	3.00	ลบ.ม.	406.54		406.54	1,219.62	*ก่อ+ฉาบ*
	4.2 งานเอ็นผนัง คสล.	27.00	เมตร			0.00	0.00	
	- คอนกรีต 1*3*5	0.30	ลบ.ม.	1,889.72		1,889.72	566.92	
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.18	ต้น	16,420.10		16,420.10	2,955.62	
	- เหล็ก RB 9 มม. ✓	0.28	ต้น	15,825.79		15,825.79	4,431.22	
5	งานหลังคา โครงสร้างหลังคา	56.00	ตร.ม.			0.00	0.00	
	- ตั้งเหล็กตัวซี 125*50*20*3.2 มม. ✓	5.00	ท่อน	635.51		635.51	3,177.55	
	- ออกไก่เหล็กตัวซี 125*50*20*3.2 มม. ✓	12.00	ท่อน	635.51		635.51	7,626.12	
	- จันทันเหล็กตัวซี 100*50*20*2.3 มม. ✓	23.00	ท่อน	618.69		618.69	14,229.87	
	- แปเหล็กตัวซี 75*45*15*3.2 มม. ✓	45.00	ท่อน	456.07		456.07	20,523.15	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/ค่าแรง/ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	- อะเสเหล็กตัวซี 125*50*20*3.2 มม. 17	16.00	ท่อน	635.51		635.51	10,168.16	
	- เหล็กกลวง ขนาด 1 นิ้ว หนา 1.2 มม. 15	40.00	ท่อน	167.29		167.29	6,691.60	
	- เหล็กกลวง ขนาด 1 1/2 นิ้ว หนา 2.0 มม.	30.00	ท่อน	227.10		227.10	6,813.00	
	- เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1*6 นิ้ว	15.20	ลบ.ฟ.	401.87		401.87	6,108.42	
	- ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1*4 นิ้ว	12.30	ลบ.ฟ.	401.87		401.87	4,943.00	
	- สังกะสีสรรไทย	340.00	เมตร	130.00		130.00	44,200.00	
	- ครอบสรรไทย	30.00	เมตร	110.00		110.00	3,300.00	
	- สกรูยึดแป	13.00	กล่อง	260.00		260.00	3,380.00	
6	งานประตู่ - หน้าต่าง							
	- ป.1 ประตูเหล็กม้วนพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	12,500.00		12,500.00	37,500.00	
7	งานไฟฟ้า							
	- ฟลูออเรสเซนต์ 1x18-20 w พร้อมอุปกรณ์	15.00	ชุด	143.93		143.93	2,158.95	
	- สาย VAF 2x1.5 ตร.มม. (หลอด)	1.00	ม้วน	887.85		887.85	887.85	
	- สาย VAF 2x2.5 ตร.มม. (ปลีก)	1.00	ม้วน	1,439.25		1,439.25	1,439.25	
	- ชุดสวิตซ์ทางเดียว 16 v - 250 v	15.00	ชุด	30.00		30.00	450.00	
	- ชุดเต้ารับเดี่ยวแบบมีกราวนด์	15.00	ชุด	82.00		82.00	1,230.00	
	- ชุดเบรกเกอร์สวิตซ์ตัดไฟ	1.00	ชุด	6,500.00		6,500.00	6,500.00	
8	งานสี							
	- สีทาภายนอก	6.00	ถัง	2,200.00		2,200.00	13,200.00	
33	- สีทาภายใน	5.00	ถัง	2,000.00		2,000.00	10,000.00	
9	ค่าแรงงานราษฎร							
	- แร่งงานราษฎร 20 วัน วันละ 17 คน คนละ 300 บาท	20.00	วัน		5,100.00	102,000.00	102,000.00	
คิดเป็นต้นทุนค่าจ้าง						269,647.61	บาท	

หมายเหตุ : 1.ราคาค่าวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มกราคม 2559

2.ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประมาณราคา
(นายภูวติท โรงชัยภูมิ)
นายช่างโยธา

