



ประกาศอำเภอบัวใหญ่

เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมแซมต่อเติมศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านขามเตี้ย

ด้วยอำเภอบัวใหญ่ มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมแซมต่อเติมศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านขามเตี้ย ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปช. กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซ่อมแซมต่อเติมศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านขามเตี้ย ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๙,๕๐๐.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน โดยดำเนินการซ่อมแซมต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง ๗.๒๐ เมตร ยาว ๗.๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๖.๑๖ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๙๙,๕๐๐.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายศิริโรจน์ ศิลป์ประกอบ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ) ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายประสงค์ เลื่อมใส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นายภูวดิต โรจน์ชัยภูมิ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ/เลขานุการ

(นายประพัทธ์พงศ์ พรหมณี)

นายอำเภอบัวใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปร.4 แผ่นที่ 1/2

ประมาณราคา โครงการซ่อมแซม ต่อเติมศาลากลางบ้าน บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง

ปริมาณงาน ซ่อมแซม ต่อเติมศาลากลางบ้าน ขนาดกว้าง 7.20 เมตร ยาว 7.80 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 56.16 ตารางเมตร

รายละเอียดตามปริมาณงานกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


ประมาณราคาเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/ค่าแรง/ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานโครงสร้างทั่วไป							
	1.1 งานขุดดินถมดินฐานรากอาคาร	16.00	ลบ.ม.	148.00		148.00	2,368.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	2.1 งานเสา คสล.							
	- เสา คสล. สำเร็จรูป 6" x 6" x 350 ม.	16.00	ต้น	950.00		950.00	15,200.00	
	2.1 งานคอนกรีตฐานราก.							
	- ทราฮายาบอัดแน่นรองพื้น	1.10	ลบ.ม.	406.54	6.1	406.54	447.19	
	- คอนกรีตรองกันหลุม	1.00	ลบ.ม.	1,889.72		1,889.72	1,889.72	
	2.2 งานคานคอดิน							
	- คอนกรีต 1*3*5	2.00	ลบ.ม.	1,889.72		1,889.72	3,779.44	
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.06	ต้น	16,420.10	0.08	16,420.10	985.21	
	- เหล็ก RB 12 มม.	0.10	ต้น	15,364.30		15,364.30	1,536.43	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	26.17		26.17	52.34	
3	งานโครงสร้างพื้น ตกแต่งพื้น	56.16	ตร.ม.					
	- คอนกรีต 1*3*5	7.26	ลบ.ม.	1,889.72	7.56	1,889.72	13,719.37	
	- ทราฮายาบอัดแน่นรองพื้น	2.81	ลบ.ม.	406.54		406.54	1,141.56	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh	56.16	ตร.ม.	25.50		25.50	1,432.08	
	- กระเบื้องปูพื้น	56.16	ตร.ม.	182.24		182.24	10,234.60	
	- ปูนซีเมนต์ (40 กก./ถุง)	28.00	ถุง	100.00	6.1	100.00	2,800.00	
	- ทราฮายาบ	1.00	ลบ.ม.	406.54		406.54	406.54	
4	งานผนัง โครงสร้างผนัง	68.00	ตร.ม.			0.00	0.00	
	4.1 งานปูนก่อ ปูนฉาบผนัง							
	- อิฐบล็อก	890.00	ก้อน	4.91		4.91	4,369.90	
	- ปูนซีเมนต์ (40 กก./ถุง)	33.00	ถุง	100.00		100.00	3,300.00	*ก่อ+ฉาบ*
	- ทราฮายาบ	4.00	ลบ.ม.	406.54		406.54	1,626.16	*ก่อ+ฉาบ*
	4.2 งานผนังไม้ฝาสำเร็จรูป							
	- ผนังไม้ฝาสำเร็จรูปโครงคร่าไม้เนื้อแข็ง	90.00	ตร.ม.	570.00		570.00	51,300.00	
	4.3 งานเอ็นผนัง คสล.	30.00	เมตร					
	- คอนกรีต 1*3*5	0.30	ลบ.ม.	1,889.72		1,889.72	566.92	
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.02	ต้น	16,420.10		16,420.10	291.62	
	- เหล็ก RB 9 มม.	0.06	ต้น	15,825.79		15,825.79	947.65	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/ค่าแรง/ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
5	งานประตู - หน้าต่าง							
	- ป.1 บานเลื่อนกระจกสีชา 2.00*2.00 ม.	2.00	ชุด	12,000.00		12,000.00	24,000.00	
	- น.1 บานเลื่อนกระจกสีชา 1.00*2.00 ม.	14.00	ชุด	4,500.00		4,500.00	63,000.00	
6	งานฝ้าเพดาน							
	- ฝ้าเพดานแผ่นเรียบโครงคร่ำไม้เนื้อแข็ง	56.16	ตร.ม.	460.00		460.00	25,833.60	
7	งานไฟฟ้า							
	- ฟลูออเรสเซนต์ 1x18-20 w พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	143.93		143.93	863.58	
	- สาย VAF 2x1.5 ตร.มม. (หลอด)	1.00	ม้วน	887.85		887.85	887.85	
	- สาย VAF 2x2.5 ตร.มม. (ปลีก)	1.00	ม้วน	1,439.25		1,439.25	1,439.25	
	- ชุดสวิตซ์ทางเดียว 16 v - 250 v	6.00	ชุด	30.00		30.00	180.00	
	- ชุดเต้ารับเดี่ยวแบบมีกราวนด์	11.00	ชุด	82.00		82.00	902.00	
	- ชุดเบรกเกอร์สวิตซ์ตัดไฟ	1.00	ชุด	4,500.00		4,500.00	4,500.00	
8	งานสี							
	- สีทาภายนอก	4.00	ถัง	2,200.00		2,200.00	8,800.00	
	- สีทาภายใน	3.00	ถัง	2,000.00		2,000.00	6,000.00	
9	งานบันไดทางขึ้น							
	- งานบันไดไม้ทางขึ้น	1	หน่วย	14,000.00		14,000.00	14,000.00	
10	ค่าแรงงานราชการ							
	- แร่งงานราชการ 16 วัน วันละ 22 คน คนละ 300 บาท	16.00	วัน		6,600.00	105,600.00	105,600.00	
	- แร่งงานราชการ 1 วัน วันละ 21 คน คนละ 300 บาท	1.00	วัน		6,300.00	6,300.00	6,300.00	
				คิดเป็นต้นทุนค่างาน		267,889.17	บาท	

หมายเหตุ : 1.ราคาค่าวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มกราคม 2559

2.ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประมาณราคา
(นายภูวดิต โรงชัยภูมิ)
นายช่างโยธา

สรุปบัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้างและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : โครงการซ่อมแซม ต่อเติมศาลากลางบ้าน บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง

ประเภทงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซม ต่อเติมศาลากลางบ้าน บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง

ปริมาณงาน : ซ่อมแซม ต่อเติมศาลากลางบ้าน ขนาดกว้าง 7.20 เมตร ยาว 7.80 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 56.16 ตารางเมตร

รายละเอียดตามปริมาณงานกำหนด

สถานที่ดำเนินการ : บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน : บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ : ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะดำเนินการ 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง	268,801.01	1.0700	287,617.08	
2	ค่าแรงงานราษฎร	111,900.00	1.0000	111,900.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % เงินประกันผลงาน 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 399,517.08 บาท	
				คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 399,500.00 บาท	
	(ตัวอักษร)			สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน	

ลงชื่อ
(นายภูวดิต โรงชัยภูมิ)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ
(นายธีรวัฒน์ ทุดปอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ
(นายศิริโรดม ศิลป์ประกอบ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ
(นายประพัทธ์พงศ์ พราหมณี)

นายอำเภอบัวใหญ่

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อ
(นายศิริโรดม ศิลป์ประกอบ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ
(นายประสงค์ เลื่อมใส)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ
(นายภูวดิต โรงชัยภูมิ)

นายช่างโยธา