



ประกาศอำเภอบัวใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาอาชีพ
หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองไผ่งาม

ด้วยอำเภอบัวใหญ่ มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองไผ่งาม ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองไผ่งาม ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๑,๒๐๐-บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาอาชีพ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร พร้อมห้องน้ำ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๓๑,๒๐๐-บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายศิริโรจน์ ศิลป์ประกอบ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ) ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายประสงค์ เลื่อมใส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นายภูวติท โรงชัยภูมิ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ/เลขานุการ

(นายประพัทธ์พงศ์ พรหมณี)

นายอำเภอบัวใหญ่


ประมาณราคา โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาอาชีพ บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยยาง
 ปริมาณงาน ก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร พร้อมห้องน้ำรายละเอียดตามปริมาณงานกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคาเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/ค่าแรง/ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานโครงสร้างทั่วไป							
	1.1 งานขุดดินถมดินฐานรากอาคาร	16.00	ลบ.ม.	99.00		99.00	1,584.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	2.1 งานเสา คสล.							
	- เสา คสล. สำเร็จรูป 6" x 6" x 350 ม.	16.00	ต้น	950.00		950.00	15,200.00	
	2.1 งานคอนกรีตฐานราก.							
	- ทราดยาบอัดแน่นรองพื้น	0.99	ลบ.ม.	406.54		406.54	403.29	
	- คอนกรีตรองกันหลุม	0.99	ลบ.ม.	1,889.72		1,889.72	1,874.60	
	2.2 งานคานคอดิน							
	- คอนกรีต 1*3*5	2.30	ลบ.ม.	1,889.72		1,889.72	4,336.91	
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.07	ต้น	18,735.75		18,735.75	1,272.76	
	- เหล็ก RB 12 มม.	0.18	ต้น	17,363.55		17,363.55	3,145.44	
	- สวดผูกเหล็ก	2.22	กก.	37.38		37.38	82.95	
3	งานโครงสร้างพื้น ตกแต่งพื้น	100.00	ตร.ม.					
	- คอนกรีต 1*3*5	10.00	ลบ.ม.	1,889.72		1,889.72	18,897.20	
	- ทราดยาบอัดแน่นรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	406.54		406.54	2,032.70	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh	100.00	ตร.ม.	25.50		25.50	2,550.00	
	- กระเบื้องปูพื้น	10.00	ตร.ม.	200.00		200.00	2,000.00	
	- ปูนซีเมนต์ (40 กก./ถุง)	50.00	ถุง	90.00		90.00	4,500.00	
	- ทราดยาบ	4.50	ลบ.ม.	406.54		406.54	1,829.43	
4	งานผนัง โครงสร้างผนัง	65.80	ตร.ม.					
	4.1 งานปูนก่อ ปูนฉาบผนัง							
	- อิฐบล็อก	868.56	ก้อน	4.91		4.91	4,264.63	
	- ปูนซีเมนต์ (40 กก./ถุง)	32.08	ถุง	90.00		90.00	2,886.98	*ก่อ+ฉาบ*
	- ทราดยาบ	4.67	ลบ.ม.	406.54		406.54	1,899.27	*ก่อ+ฉาบ*
	4.2 งานเอ็นผนัง คสล.	27.00	เมตร			0.00	0.00	
	- คอนกรีต 1*3*5	0.30	ลบ.ม.	1,889.72		1,889.72	566.92	
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.02	ต้น	18,735.75		18,735.75	332.75	
	- เหล็ก RB 9 มม.	0.06	ต้น	17,698.88		17,698.88	1,059.81	
5	งานหลังคา โครงสร้างหลังคา	152.00	ตร.ม.			0.00	0.00	
	- ตั้งเหล็กตัวซี 125*50*20*3.2 มม.	4.00	ท่อน	785.05		785.05	3,140.20	
	- ออกไก่เหล็กตัวซี 125*50*20*3.2 มม.	12.00	ท่อน	785.05		785.05	9,420.60	
	- จันทันเหล็กตัวซี 100*50*20*2.3 มม.	23.00	ท่อน	728.97		728.97	16,766.31	
	- แปะเหล็กตัวซี 75*45*15*3.2 มม.	45.00	ท่อน	556.07		556.07	25,023.15	
	- อะเสเหล็กตัวซี 125*50*20*3.2 มม.	16.00	ท่อน	785.05		785.05	12,560.80	
	- เหล็กกลมดำ ขนาด 1 นิ้ว หนา 2.0 มม.	40.00	ท่อน	350.00		350.00	14,000.00	
	- เหล็กกลมดำ ขนาด 2 นิ้ว หนา 2.0 มม.	30.00	ท่อน	480.00		480.00	14,400.00	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/ค่าแรง/ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	- เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1*6 นิ้ว	15.20	ลบ.ฟ.	728.97		728.97	11,080.34	
	- ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1*4 นิ้ว	12.30	ลบ.ฟ.	728.97		728.97	8,966.33	
	- สังกะสีสกรไทย	340.00	เมตร	150.00		150.00	51,000.00	
	- ครอบสกรไทย	30.00	เมตร	120.00		120.00	3,600.00	
	- สกรยึดแป	15.00	กล่อง	260.00		260.00	3,900.00	
6	งานประตู - หน้าต่าง							
	- น.1 (ดูขยาย) พร้อมวงกบและอุปกรณ์	9.00	ชุด	3,500.00		3,500.00	31,500.00	* ไม้เนื้อแข็ง *
7	งานห้องน้ำ - ส้วม							
	- โถส้วมนั่งยองพร้อมฐาน	2.00	อัน	900.00		900.00	1,800.00	
	- ก๊อกน้ำ 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	102.80		102.80	205.60	
	- ตะแกรงดักผง ศก. 2 นิ้ว	2.00	อัน	45.00		45.00	90.00	
	- ท่อ พี.วี.ซี. 1/2 นิ้ว	4.00	ท่อน	36.45		36.45	145.80	
	- ข้องอ 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	3.00	อัน	4.21		4.21	12.63	
	- สามทาง 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	3.00	อัน	14.95		14.95	44.85	
	- น้ำยาประสานท่อ	2.00	กป.	80.00		80.00	160.00	
8	งานบ่อเกรอะ - บ่อซึม							
	- ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก.1.00 เมตร	8	ท่อน	355.14		355.14	2,841.12	
	- ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก.1.00 เมตร	2	อัน	355.14		355.14	710.28	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 4 เมตร ศก.0.15 เมตร	4	ท่อน	160.00		160.00	640.00	
9	งานไฟฟ้า							
	- ฟลูออเรสเซนต์ 1x18-20 w พร้อมอุปกรณ์	15.00	ชุด	143.93		143.93	2,158.95	
	- สาย VAF 2x1.5 ตร.มม. (หลอด)	1.00	ม้วน	934.58		934.58	934.58	
	- สาย VAF 2x2.5 ตร.มม. (ปลีก)	1.00	ม้วน	1,551.40		1,551.40	1,551.40	
	- ชุดสวิตซ์ทางเดียว 16 v - 250 v	15.00	ชุด	30.00		30.00	450.00	
	- ชุดเต้ารับเดี่ยวแบบมีกราวด์	15.00	ชุด	82.00		82.00	1,230.00	
	- ชุดเบรกเกอร์สวิทช์ตัดไฟ	1.00	ชุด	6,800.00		6,800.00	6,800.00	
10	งานสี							
	- สีทาภายนอก	3.00	ถัง	2,200.00		2,200.00	6,600.00	
	- สีทาภายใน	5.00	ถัง	2,000.00		2,000.00	10,000.00	
11	ค่าแรงงานราษฎร์							
	- ค่าแรงงาน 19 วัน วันละ 17 คนๆละ 300 บาท ต่อวัน	19.00	วัน			5,100.00	96,900.00	
คิดเป็นต้นทุนค่างาน						312,452.57	บาท	

หมายเหตุ : 1.ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มกราคม 2559

2.ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประมวลราคา
(นายภูวดิต โธษชัยภูมิ)
นายช่างโยธา

สรุปบัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้างและราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ โทร.044-736262

โครงการ : โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาอาชีพ บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยยาง

ประเภทงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาอาชีพ บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 12 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน : ก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร พร้อมห้องน้ำ ตามปริมาณงานกำหนด

สถานที่ดำเนินการ : บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน : บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ : ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2559 ระยะดำเนินการ 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง	312,452.57	1.0700	334,324.25	
2	ค่าแรงงานราษฎร	96,900.00	1.0000	96,900.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % เงินประกันผลงาน 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 431,224.25 บาท คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเพียง 431,200.00 บาท (ตัวอักษร)	สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ (นายภูวดิต โรงชัยภูมิ) ประมาณราคา

นายช่างโยธา

ลงชื่อ (นายธีรวัฒน์ ทุดปอ) ตรวจสอบ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ (นายศิริโรจน์ ศิลป์ประกอบ) เห็นชอบ
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ (นายประพัทธ์พงศ์ พราหมณี) อนุมัติ
นายอำเภอบัวใหญ่

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อ (นายศิริโรจน์ ศิลป์ประกอบ) ประธานกรรมการ
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ (นายประสงค์ เลื่อมใส) กรรมการ
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ (นายภูวดิต โรงชัยภูมิ) กรรมการ
นายช่างโยธา