



ประกาศอำเภอยิมาย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง นั้น

ที่ทำการปกครองอำเภอยิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

|     |   |                    |               |
|-----|---|--------------------|---------------|
| ๑   | ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องสุขาและลานจอดรถสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๑๓<br>ตำบลดงใหญ่ อำเภอยิมาย จังหวัดนครราชสีมา<br>หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอยิมาย อำเภอยิมาย จังหวัดนครราชสีมา |                    |               |
| ๒   | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  |                    |               |
| ๓   | ลักษณะงานโดยสังเขป<br>ดำเนินการก่อสร้างห้องสุขาและลานจอดรถสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ ขนาด ๔ ตารางเมตร และลาน<br>จอดรถสำหรับผู้พิการขนาด ๑๕ ตารางเมตรพร้อมป้ายสัญลักษณ์   |                    |               |
| ๔   | ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕<br>เป็นเงิน ๘๒,๑๔๕.- บาท (-แปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน-)   |                    |               |
| ๕   | บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้.-<br>๕.๑ แบบ ป.ร.๕<br>๕.๒ แบบ ป.ร.๔  |                    |               |
| ๖   | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  |                    |               |
| ๖.๑ | นางสาวกัทธิภรณ์ จำปาโพธิ์   | ปลัดอำเภอ          | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ | นายวิรัช เหมือนกลาง   | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ       |
| ๖.๓ | นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข  | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ       |
| ๖.๔ | นายมานพ ประโลมรัมย์   | นายช่างโยธา        | กรรมการ       |
| ๖.๕ | นายสิทธิศักดิ์ คำผาย  | นายช่างโยธา        | กรรมการ       |

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายศักดิ์สิทธิ์ สุกตลิขเรศสีมา)

นายอำเภอยิมาย

สรุปแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ห้องสุขาสำหรับคนพิการ/สูงอายุ

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงใหญ่ บ้านดงเย็น หมู่ที่ 13 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย แบบเลขที่


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เมื่อวันที่ 1

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


หน่วย:บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                 | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor<br>F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------|--|-------------|--|----------|
| 1            | ประเภทงานอาคาร         | 64,549.59                                | 1.2726      | 82,145.80                              |          |
|              |                        |  |             |  |          |
|              |                        |  |             |  |          |
|              |                        |  |             |  |          |
| สรุป         | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน |  |             | 82,145.80                              |          |
|              | คิดเป็นเงินประมาณการ   |  |             | 82,000.00                              |          |
|              | ตัวอักษร               | แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน                    |             |  |          |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นางสาวกัทธีภรณ์ จำปาโพธิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวิรัช เหมือนกลาง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวัฒน์ศักดิ์ เหลือสุข)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายมานพ ประโลมรัมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสิทธิศักดิ์ คำผาย)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ห้องสุขาสำหรับคนพิการ/สูงอายุ  
 เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคงใหญ่ บ้านดงเย็น หมู่ที่ 13 ตำบลคงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  
 แบบเลขที่ หน่วยงาน:บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ              |                    | ค่าแรงงาน             |                    | รวม<br>ค่าวัสดุและแรงงาน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--------|-------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|
|              |   |        |       | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                   |          |
| 1            | งานชุดหลุมฐานรากแล้วถมคืน                     | 5.00   | ตร.ม. | 0.00                  | 0.00               | 99.00                 | 495.00             | 495.00                            |          |
| 2            | งานทรายอัดแน่น                                | 0.50   | ลบ.ม. | 406.00                | 203.00             | 99.00                 | 49.50              | 252.50                            |          |
| 3            | งาน คสล.โครงสร้าง-พื้น 1:2:4                  | 5.00   | ลบ.ม. | 0.00                  | 0.00               | 306.00                | 1,530.00           | 1,530.00                          |          |
|              | - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1               | 32.00  | ถุง   | 126.00                | 4,032.00           | 0.00                  | 0.00               | 4,032.00                          |          |
|              | - ทรายหยาบ                                    | 2.85   | ลบ.ม. | 406.00                | 1,157.10           | 0.00                  | 0.00               | 1,157.10                          |          |
|              | - หินผสมคอนกรีต                               | 5.45   | ลบ.ม. | 619.00                | 3,373.55           | 0.00                  | 0.00               | 3,373.55                          |          |
|              | งานเหล็กเสริมคอนกรีต                          |        |       |                       |                    |                       |                    |                                   |          |
|              | - ตะแกรงเหล็ก Wire Meshขนาด 200x200x 4.0 มม.  | 4.00   | ตร.ม. | 30.00                 | 120.00             | 5.00                  | 20.00              | 140.00                            |          |
|              | - เหล็ก DB. ศก.12 มม.                         | 26.00  | เส้น  | 134.00                | 3,484.00           | 0.00                  | 0.00               | 3,484.00                          |          |
|              | - เหล็ก RB. ศก.9 มม.                          | 4.00   | เส้น  | 78.00                 | 312.00             | 0.00                  | 0.00               | 312.00                            |          |
|              | - เหล็ก RB. ศก.6 มม.                          | 9.00   | เส้น  | 36.00                 | 324.00             | 0.00                  | 0.00               | 324.00                            |          |
|              | - ลวดผูกเหล็ก                                 | 5.42   | กก.   | 26.00                 | 140.92             | 0.00                  | 0.00               | 140.92                            |          |
|              | - ค่าแรงงานเหล็ก                              | 270.82 | กก.   | 0.00                  | 0.00               | 2.80                  | 758.30             | 758.30                            |          |
| 4            | งานโครงสร้างหลังคา                            |        |       |                       |                    |                       |                    |                                   |          |
|              | - เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.                   | 5.00   | ท่อน  | 412.00                | 2,060.00           | 150.00                | 750.00             | 2,810.00                          |          |
|              | - เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.                    | 3.00   | ท่อน  | 360.00                | 1,080.00           | 120.00                | 360.00             | 1,440.00                          |          |
|              | - กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 1.20x0.50ม.หนา 5 มม.สี | 28.00  | แผ่น  | 66.00                 | 1,848.00           | 12.70                 | 355.60             | 2,203.60                          |          |
|              | - ครอบข้างลอนคู่ สี                           | 14.00  | แผ่น  | 43.00                 | 602.00             | 0.00                  | 0.00               | 602.00                            |          |
|              | - ตะปูเกลียวยึดลอนคู่                         | 1.00   | กล่อง | 500.00                | 500.00             | 0.00                  | 0.00               | 500.00                            |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ห้องสุขาสำหรับคนพิการ/สูงอายุ  
 เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคงใหญ่ บ้านคงเย็น หมู่ที่ 13 ตำบลคงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

แบบเลขที่

หน่วย:บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ              |                    | ค่าแรงงาน             |                    | รวม<br>ค่าวัสดุและแรงงาน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------|-------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|
|              |   |       |       | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                   |          |
|              | - เจึงชาย ไม้เทียม 6 นิ้ว                     | 14.00 | ม.    | 65.00                 | 910.00             | 25.00                 | 350.00             | 1,260.00                          |          |
|              | - เจึงชาย ไม้เทียม 8 นิ้ว                     | 14.00 | ม.    | 88.00                 | 1,232.00           | 25.00                 | 350.00             | 1,582.00                          |          |
| 5            | งานทาสี                                       |       |       |                       |                    |                       |                    |                                   |          |
|              | - สีน้ำตาลสติก                                | 22.00 | ตร.ม. | 30.00                 | 660.00             | 30.00                 | 660.00             | 1,320.00                          |          |
|              | - สีกันสนิมเหล็ก                              | 4.00  | ตร.ม. | 30.00                 | 120.00             | 35.00                 | 140.00             | 260.00                            |          |
|              | - สีน้ำมัน                                    | 4.00  | ตร.ม. | 30.00                 | 120.00             | 35.00                 | 140.00             | 260.00                            |          |
| 6            | งานประตู - หน้าต่าง                           |       |       |                       |                    |                       |                    |                                   |          |
|              | - บานประตูอลูมิเนียมแขวนบนด้านนอก             | 1.00  | ชุด   | 3,500.00              | 3,500.00           | 0.00                  | 0.00               | 3,500.00                          |          |
| 7            | งานห้องน้ำ - ระบบสุขาภิบาล                    |       |       |                       |                    |                       |                    |                                   |          |
|              | - โถส้วมนั่งราบ แบบชักโครก สีขาว              | 1.00  | ชิ้น  | 3,800.00              | 3,800.00           | 298.00                | 298.00             | 4,098.00                          |          |
|              | - ชุดสายฉีดชำระ                               | 1.00  | ชิ้น  | 300.00                | 300.00             | 70.00                 | 70.00              | 370.00                            |          |
|              | - อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาท์เตอร์                | 1.00  | ชิ้น  | 3,000.00              | 3,000.00           | 0.00                  | 0.00               | 3,000.00                          |          |
|              | - ก๊อกน้ำเคาท์เตอร์                           | 1.00  | ชิ้น  | 280.00                | 280.00             | 130.00                | 130.00             | 410.00                            |          |
|              | - ถังซีเมนต์สำเร็จรูปกลางสูง0.40 ม.ศก.1.00 ม. | 8.00  | อัน   | 355.00                | 2,840.00           | 0.00                  | 0.00               | 2,840.00                          |          |
|              | - ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก.1.00 ม.            | 2.00  | อัน   | 355.00                | 710.00             | 0.00                  | 0.00               | 710.00                            |          |
|              | - ที่ใส่กระดาษชำระ                            | 1.00  | อัน   | 300.00                | 300.00             | 100.00                | 100.00             | 400.00                            |          |
|              | -ท่อ PVC.ศก.4นิ้วยาว4เมตร                     | 1.00  | ท่อน  | 556.00                | 556.00             | 0.00                  | 0.00               | 556.00                            |          |
|              | -ท่อ PVC.ศก.2นิ้วยาว4เมตร                     | 1.00  | ท่อน  | 154.00                | 154.00             | 0.00                  | 0.00               | 154.00                            |          |
|              | -ท่อ PVC.ศก.1/2นิ้วยาว4เมตร                   | 2.00  | ท่อน  | 36.00                 | 72.00              | 0.00                  | 0.00               | 72.00                             |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ห้องสุขาสำหรับคนพิการ/สูงอายุ

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหญ่ บ้านดงเย็น หมู่ที่ 13 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่  
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  
เมื่อวันที่ 1

หน่วย:บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                   | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ              |                    | ค่าแรงงาน             |                    | รวม<br>ค่าวัสดุและแรงงาน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--------|-------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|
|              |  |        |       | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                   |          |
|              | - ตะแกรงกรองผง ศก.2นิ้ว แบบดักถลิน       | 1.00   | อัน   | 100.00                | 100.00             | 70.00                 | 70.00              | 170.00                            |          |
|              | - กระจกงบ.1.00x1.00ม.พร้อมกรอบอลูมิเนียม | 1.00   | อัน   | 1,200.00              | 1,200.00           | 0.00                  | 0.00               | 1,200.00                          |          |
|              | - ก้อนน้ำ ศก.1/2นิ้ว                     | 1.00   | อัน   | 120.00                | 120.00             | 25.00                 | 25.00              | 145.00                            |          |
|              | - ค่าอุปกรณ์ยึด/ประกอบท่อ                | 1.00   | L/s   | 400.00                | 400.00             | 0.00                  | 0.00               | 400.00                            |          |
|              | - เคาท์เตอร์ คริล.ปูกระเบื้อง            | 0.90   | ม.    | 800.00                | 720.00             | 0.00                  | 0.00               | 720.00                            |          |
| 8            | งานผนัง                                  | 22.00  | ตร.ม. | 0.00                  | 0.00               | 61.00                 | 1,342.00           | 1,342.00                          |          |
|              | - อิฐบล็อก                               | 286.00 | ก้อน  | 5.00                  | 1,430.00           | 0.00                  | 0.00               | 1,430.00                          |          |
|              | - ปูนก่อ - ฉาบ                           | 8.58   | ถุง   | 133.00                | 1,141.14           | 0.00                  | 0.00               | 1,141.14                          |          |
|              | - ทรายละเอียด                            | 1.06   | ลบ.ม. | 457.00                | 484.42             | 0.00                  | 0.00               | 484.42                            |          |
|              | - ทรายหยาบ                               | 0.51   | ลบ.ม. | 406.00                | 207.06             | 0.00                  | 0.00               | 207.06                            |          |
| 9            | งานพื้นผิว                               |        |       |                       |                    |                       |                    |                                   |          |
|              | - งานปูกระเบื้อง 12x12นิ้วพื้นผิวหยาบ    | 4.00   | ตร.ม. | 242.00                | 968.00             | 120.00                | 480.00             | 1,448.00                          |          |
|              | - งานปูกระเบื้อง 8x10นิ้ว ผนัง           | 22.00  | ตร.ม. | 253.00                | 5,566.00           | 138.00                | 3,036.00           | 8,602.00                          |          |
|              | - ยาน้ำ                                  | 5.00   | ถุง   | 20.00                 | 100.00             | 0.00                  | 0.00               | 100.00                            |          |
| 10           | งานอื่นๆ                                 |        |       |                       |                    |                       |                    |                                   |          |
|              | - งานไม้แบบ                              | 1.00   | ลบ.ฟ. | 401.00                | 401.00             | 0.00                  | 0.00               | 401.00                            |          |
|              | - ตะปูขนาดต่างๆ                          | 2.00   | กก.   | 56.00                 | 112.00             | 0.00                  | 0.00               | 112.00                            |          |
|              | - งานแอสตันเลส ศก.1/2นิ้วสำหรับคนพิการ   | 1.00   | L/s   | 2,000.00              | 2,000.00           | 0.00                  | 0.00               | 2,000.00                          |          |
|              | - งานป้ายห้องน้ำ                         | 1.00   | ชุด   | 300.00                | 300.00             | 0.00                  | 0.00               | 300.00                            |          |
|              | รวมราคาค่างานต้นทุน                      |        |       |                       |                    |                       |                    | 64,549.59                         |          |