ประกาศอำเภอโนนไทย

เรื่อง ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรัง

ด้วยอำเภอโนนไทย มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแฉ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๖. ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแฉ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย
๗. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๗๕,๐๐๐ บาท
๘. ลักษณะงานโดยสังเขป	งานซ่อมแซมถนนลูกรัง
๙. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
	จำนวนเงิน ๒๗๑,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๑๐.บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางดลนภัส บรรเลงเสนาะ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๒. นางสาวปริยัติ รักษาทรัพย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ

๓. นายนันทเชษฐ์ ชัยทิพย์ นายช่างโยธา ๕ อบต.ถนนโพธิ์ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์)

นายอำเภอโนนไทย

ปร.5

สรุปราคางานก่อสร้าง

โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแฉ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ราคาน้ำมัน 23.00-23.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	203,121.87	1.3365	271,472.38	FACTOR F
2	ป้ายโครงการ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	อยู่ในค่าอำนวยการ		รวมป้ายโครงการ	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	สรุป		**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน**	271,472.38	
	ปรับตามราคากลางอำเภอโนนไทย		**ขอใช้เงินค่าก่อสร้างเพียง**	**271,000.00**	
	(ตัวอักษร) สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน				
	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 984 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนอำเภอโนนไทยกำหนด				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

-เห็นชอบ

(นางดลนภัส บรรเลงเสนาะ)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นางดลนภัส บรรเลงเสนาะ)

ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวปริยัติ รักษาทรัพย์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

-อนุมัติ

(นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์)

นายอำเภอโนนไทย

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายนันทเชษฐ์ ชัยทิพย์)

นายช่างโยธา 5 อบต.ถนนโพธิ์

แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.4

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแฉ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 2,050.00 เมตร

ประมาณราคา วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ราคาน้ำมัน 23.00-23.99 บาท /ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วยคูณFN	ราคากลาง (บาท)
1	งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	8,200.00	1.640	13,448.00	1.3365	2.19	17,973.25
2	งานลงลูกรังพื้นทาง	ลบ.ม.	984.00	182.490	179,570.16	1.3365	243.90	239,995.52
3	งานดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่น	ลบ.ม.	984.00	10.268	10,103.71	1.3365	13.72	13,503.61
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				**203,121.87**	**1.3365**		271,472.38
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ	ตัวอักษร		**สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน**				**271,000.00**

ขอใช้งบประมาณเพียง **271,000.00**

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายนันทเชษฐ์ ชัยทิพย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 5