




เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมศาลาประชาคมบ้านไต้
บ้านไต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ต่อเติมศาลาประชาคมบ้านไต้.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร...๒๖๑,๐๐๐ บาท (-สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ปรับปรุงศาลากลาง งานต่อเติมอาคารขนาดกว้าง ๔ เมตรยาว ๑๒ เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๒๘... มีนาคม... ๒๕๕๕.....เป็นเงิน...๒๖๑,๐๐๐...บาท.....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑.....แบบ ปร.๔.....
๕.๒.....แบบ ปร.๕.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายประเวช วรรณวิสิทธิ์ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ).....ประธานกรรมการ....
๖.๒ นางสุนทร ประยูรสิงห์ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง อบต.โพนทอง)....กรรมการ.....
๖.๓ นายต่อพงษ์ มุลเสนา (นายช่างโยธา ทต. สีดา)กรรมการ....

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


(นายสุพจน์ แสนม)

นายอำเภอสีดา

ใบประมาณราคาต่อเติมศาลาประชาคม ประจำหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง... บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ต.โพนทอง อ.เสีดา จ.นครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา.... กองช่าง เทศบาลตำบลเสีดา

ประมาณการโดย.... นายต่อพงษ์ มูลเสนา

ปร.4 แผนที่.....1.....

แบบเลขที่.....รายการที่.....

วันที่.....28.....เดือน.. มีนาคม.....พ.ศ.....2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1									
	1.1 เสาคสล. 6"X6"ยาว 3 เมตร	4.00	ต้น	480.00	1,920.00	250.00	1,000.00	2,920.00	
	1.2 เสาคสล. 6"X6"ยาว 2.5 เมตร	5.00	ต้น	400.00	2,000.00	250.00	1,250.00	3,250.00	
	1.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	9.66	ลบ.ม.	1,822.00	17,600.52	306.00	2,955.96	20,556.48	
	1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	261.07	กก.	15.00	3,916.05	3.40	887.64	4,803.69	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	257.70	กก.	16.00	4,123.20	3.40	876.18	4,999.38	
	1.5 งานโครงสร้างหลังคา								
	- อะเสเหล็กกล่อง 2"X4"X2.3 มม.	10.00	ท่อน	580.00	5,800.00	250.00	2,500.00	8,300.00	
	- ฉันทันเหล็กกล่อง 2"X4"X2.3 มม.	5.00	ท่อน	580.00	2,900.00	250.00	1,250.00	4,150.00	
	- แปเหล็กกล่อง 1 1/2"X3"X2.3 มม.	16.00	ท่อน	425.00	6,800.00	180.00	2,880.00	9,680.00	
	1.6 งานหลังคา								
	- วัสดุหลังคาเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี	90.00	ตร.ม.	130.00	11,700.00	60.00	5,400.00	17,100.00	
	- สกรูยึด 3"	500.00	อัน	3.00	1,500.00			1,500.00	
	- เชิงชายไม้เทียม 1"X8"	37.00	เมตร	31.00	1,147.00	45.00	1,665.00	2,812.00	
	รวมยกยอดไป				59,406.77		20,664.78	80,071.55	

ใบประมาณราคาต่อเติมศาลาประชาคม ประจำหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง... บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ต.โพนทอง อ.เสีตา จ.นครราชสีมา
 ฝ่ายประมาณราคา.... กองช่าง เทศบาลตำบลเสีตา
 ประมาณการโดย.... นายต่อพงษ์ มูลเสนา

วันที่.....28.....เดือน.. มีนาคม.....พ.ศ.....2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รวมยกยอดมา					59,406.77		20,664.78	80,071.55	
1.7	งานวัสดุปูพื้นและตกแต่ง		ตร.ม.						
	- พื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค	54.00	ตร.ม.	250.00	13,500.00	125.00	6,750.00	20,250.00	
1.8	งานประตู-หน้าต่าง		ชุด						
	- หน้าต่างบานเลื่อน(น1)	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	250.00	750.00	8,250.00	
	- ประตูเหล็กบานม้วน ขนาด (4X2.50) ม.(ป1)	2.00	ชุด	18,000.00	36,000.00	500.00	1,000.00	37,000.00	
	- ประตูบานเปิด (ป2)	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	250.00	250.00	2,050.00	
1.9	งานผนังและตกแต่ง								
	- ก่ออิฐบล็อกจาก่อนผนัง	66.00	ตร.ม.	60.00	3,960.00	70.00	4,620.00	8,580.00	
	- ปูนฉาบผิวเรียบ (หนา 1.ซม.เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	66.00	ตร.ม.	55.00	3,630.00	55.00	3,630.00	7,260.00	
	- ผนังไม้เทียมเคลือบเหล็กกล่อง	20.00	ตร.ม.	200.00	4,000.00	80.00	1,600.00	5,600.00	
1.10	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	54.00	ตร.ม.	247.00	13,338.00	65.00	3,510.00	16,848.00	
	- ฝ้ารอบขอบก สمارท์บอร์ด หนา 4 มม.	18.00	ตร.ม.	280.00	5,040.00	80.00	1,440.00	6,480.00	
1.11	งานทาสี								
	- สีอะครีลิคภายนอก-ใน	66.00	ตร.ม.	40.00	2,640.00	30.00	1,980.00	4,620.00	
รวมยกยอดไป					150,814.77		46,194.78	197,009.55	

สถานที่ก่อสร้าง... บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ต.โพนทอง อ.เสีตา จ.นครราชสีมา
 ฝ่ายประมาณราคา... กองช่าง เทศบาลตำบลเสีตา
 ประมาณการโดย... นายต่อพงษ์ มูลเสนา

วันที่.....28.....เดือน... มีนาคม.....พ.ศ.....2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
รวมยกยอดมา										
1.12	ระบบไฟฟ้า				150,814.77			46,194.78	197,009.55	
	- ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ ตัดไฟ อัตโนมัติ แผงสวิตช์ 4 ช่อง	1.00	ชุด	2,000.00			250.00	250.00	2,250.00	
1.13	สายไฟฟ้า									
	- สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	30.00	เมตร	8.00	240.00		12.00	360.00	600.00	
	- สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	30.00	เมตร	14.00	420.00		14.00	420.00	840.00	
1.14	ดวงไฟฟ้า									
	- ดวงโคมฟลูออโรสเซนต์ หลอด 2 - 36 W ชนิดกันน้ำ	6.00	ชุด	650.00	3,900.00		200.00	1,200.00	5,100.00	
ยอดรวม ค่าวัสดุและค่าแรง					157,374.77			48,424.78	205,799.55	

หมายเหตุ ที่มาของราคาวัสดุและค่าแรงงาน

- 1.) ราคาวัสดุก่อสร้างท้องถิ่นพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ม.ค. / 59
- 2.) ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลางกรมการโยธาจังหวัดนครราชสีมา เดือน ม.ค. / 59
- 3.) สอบถามราคาวัสดุจาก ผู้ผลิต .จากบ้านขายวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น
- 4.) ค่าแรงงานค่าดำเนินการ ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง
 4.1) ค่าแรงงานค่าดำเนินการ ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง
 4.2) ค่าแรงงานค่าดำเนินการ ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง
 4.3) ค่าแรงงานค่าดำเนินการ ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง
- 5.) ตาราง Factor f ใช้ที่ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่ผลิต ที่ กค 0421.5/ว399 และ ส่วนที่ผลิต ที่ กค 0421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555

ผู้ประมาณการ..... นายช่างโยธา
 (นายต่อพงษ์ มูลเสนา)