

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ

ที่ทำการปกครองอำเภอขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ พร. ๔ แผ่นที่ ๑/๑

ประเภทงาน

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมา หมู่ที่ ๖

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเสมา หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ประมาณตามแบบเลขที่ - / ๒๕๕๙

เจ้าของงาน

ที่ทำการปกครองอำเภอขามสะแกแสง

คำนวณราคา

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานรองพื้นโครงสร้าง								ราคาวัสดุพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา มิถุนายน ๒๕๕๙ น้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ลิตรละ ๒๕.๓๖ บาท
	- งานวัสดุดินลูกรัง (รวมค่าขนส่ง)	๔๑.๓๘	ลิป.ม.	๒๙๘.๙๔	๑๒,๓๗๐.๑๔	-	-	๑๒,๓๗๐.๑๔	
	- ทราฮายาบรองพื้น	๑๓.๗๙	ลิป.ม.	๔๐๖.๕๔	๕,๖๐๖.๑๙	๙๙.๐๐	๑,๓๖๕.๒๑	๖,๙๗๑.๔๐	
๒	งานโครงสร้างคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.๒	๖๕.๗๐	ลิป.ม.	๑,๘๒๒.๔๓	๑๑๙,๗๓๓.๖๕	๔๓๖.๐๐	๒๘,๖๔๕.๒๐	๑๔๘,๓๗๘.๘๕	
	- เหล็ก RB ๖ mm.	๐.๙๗	ตัน	๑๘,๗๓๘.๐๙	๑๘,๑๓๕.๙๕	๔,๑๐๐.๐๐	๓,๙๗๗.๐๐	๒๒,๑๕๒.๙๕	
	- เหล็ก DB ๑๖ mm.	๑.๙๙	ตัน	๑๘,๙๓๑.๑๓	๓๗,๖๗๒.๙๕	๓,๓๐๐.๐๐	๖,๕๖๗.๐๐	๔๔,๕๓๙.๙๕	
	- ลวดผูกเหล็ก	๘๘.๘๐	กก.	๒๖.๑๗	๒,๓๒๓.๙๐	-	-	๒,๓๒๓.๙๐	
	- งานไม้แบบ	๓๒๓.๔๗	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๔๓,๐๒๑.๕๑	๔๓,๐๒๑.๕๑	
	- ค่าไม้แบบ คิด ๕๐%	๑๖๑.๗๔	ตร.ม.	๔๐๑.๘๗	๖๔,๙๙๘.๔๕	-	-	๖๔,๙๙๘.๔๕	
	- ตะปูตอกไม้ ๓" คิด ๑๐๐% ของไม้แบบทั้งหมด	๘๐.๘๖	กก.	๕๖.๐๗	๔,๕๓๓.๘๒	-	-	๔,๕๓๓.๘๒	
๓	งานหินทิ้ง หนา ๐.๒๐ เมตร								* หินจากปากช่อง
	- งานหินทิ้ง	๑๑.๔๘	ตัน	๖๖๒.๔๒	๗,๖๐๔.๕๘	-	-	๗,๖๐๔.๕๘	
รวมค่างาน								๓๕๖,๕๙๕.๕๔	

