

ประมาณการงาน โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข ๒๕๒๗ บ้านดอนสามัคคี หมู่ที่๑๐
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนสามัคคี หมู่ที่ ๑๐
 ตามแบบ เลขที่.....-.....ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณการโดย นายจีระ ศรีพระทีป ตำแหน่งนายช่างโยธา

รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ แรงงาน	หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	จำนวน เงิน (บาท)	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
๑. ปูนซีเมนต์	๔๘๕.๐๐	ถุง	๑๓๕.๘๙	๖๕,๙๐๖.๖๕	-	-	๖๕,๙๐๖.๖๕	
๒.ทรายหยาบ	๕๕.๐๐	ลบ.ม.	๔๓๔.๙๙	๒๓,๙๒๔.๔๕	-	-	๒๓,๙๒๔.๔๕	
๓. หิน ¾	๗๘.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๐.๗๗	๓๕,๙๔๐.๐๖	-	-	๓๕,๙๔๐.๐๖	
๔. เหล็กเส้น ๖ มม.	๒๐.๐๐	เส้น	๖๒.๐๐	๑,๒๔๐.๐๐	-	-	๑,๒๔๐.๐๐	
๕.เหล็กเส้น ๑๒ มม.	๔๒๐.๐๐	เส้น	๑๖๐.๔๗	๖๗,๔๓๖.๔	-	-	๖๗,๔๓๖.๔	
๖.ลวดผูกเหล็ก	๖๕.๐๐	เส้น	๓๙.๙๙	๑,๙๙๙.๕๐	-	-	๑,๙๙๙.๕๐	
๗. ตะปู ๓ นิ้ว	๓๐.๐๐	กก	๕๖	๒๓,๗๙๙.๖๐	-	-	๒๓,๗๙๙.๖๐	
๘.ไม้เนื้อแข็ง ๑ ½ X ๓X๔.๐๐	๒๑.๐๐	ลบ.ฟ	๔๐๑.๐๐	๒๒,๔๕๖.๐๐	-	-	๒๒,๔๕๖.๐๐	
๙. ไม้เนื้อแข็ง ๑ ½ X ๖X๓.๕๐	๕๖.๐๐	ลบ.ฟ	๔๐๑.๐๐	๙,๕๘๗.๒๐	-	-	๙,๕๘๗.๒๐	
๑๐. หินใหญ่	๑๔	ลบ.ม	๒๒๕.๘๖	๓,๑๖๓.๗๒	-	-	๓,๑๖๓.๗๒	
๑๑. ไม้แบบ	๗๒	ม.	๑๐๐	๗,๒๐๐	-	-	๗,๒๐๐	
๑๒.ค่าแรง	๑	แห่ง	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	
ยอดรวมคิดเพียง								๔๑๒,๖๕๖ บาท

ประมาณราคาโดย.....
 (นายจีระ ศรีพระทีป)
 นายช่างโยธา

ตรวจสอบ.....
 (นายสมศักดิ์ อุดมสุขโสภณ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.๕

โครงการ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข ๒๕๒๗ สันฝายสูง ๑.๐๐ ม ผนังข้างสูง ๒.๕๐ ม กว้าง ๑๐ ม. บ้านดอนสามัคคี หมู่ที่ ๑๐
สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนสามัคคี หมู่ที่ ๑๐
ประมาณการตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑.	ประเภทงานอาคาร	๔๑๒,๖๕๖	๑.๒๗๐๘	๕๒๔,๔๐๓	Factor F
					-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
					-เงินประกันผลงานหัก ๐%
					-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) ๗%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๕๒๔,๔๐๓	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			๕๒๔,๐๐๐	
สรุป	ตัวอักษร ห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน				

เฉลี่ยราคาแห่งละ ๔๘๖,๙๐๐ บาท

ที่มาของราคา - ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ราคาท้องตลาด

ประมาณราคาโดย.....

(นายจิระ ศรีประทีป)
นายช่างโยธา

ตรวจสอบ.....

(นายสมศักดิ์ อุดมสุขโสภณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายสายัณห์ ลิ้มเจริญพรชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีวิ๊ก

อนุมัติ.....

(นางประเทือง ศรีหาบุญตัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวิ๊ก