



ประกาศอำเภอพระทองคำ

เรื่อง การกำหนดราคากลางและการประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ทางเว็บไซต์ที่ทำการปกครองจังหวัด
นครราชสีมา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

1. ชื่อโครงการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 งบกลาง รongนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย)
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 2,330,800.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ขุดลอกสระน้ำพร้อมขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านถนนหัก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ
จังหวัดนครราชสีมา
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 2,129,800.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ราคาสำนักงบประมาณ
 - ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 - คิดราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.พระทองคำ 24.00 – 24.99 บาท/ลิตร
 - ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม 2560
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายอำนวยการศิลป์ มานะงาน ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 2. นายยุทธนา อาจหาญ ตำแหน่ง กรรมการ
 3. นายมานพ เบบขุนทด ตำแหน่ง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560

ร้อยโท

(อนุชา ตั้งพาณิชย์)

นายอำเภอพระทองคำ

สรุปประมาณราคา
ปกครองอำเภอพระทองคำ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ขุดลอกสระน้ำพร้อมขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านถนนหัก หมู่ที่2 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านถนนหัก หมู่ที่2 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอพระทองคำ ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่/2560 จำนวน.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่...6...มิถุนายน.....2560.

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|---------------------------------|-------------------|--|----------|-------------------------|--|
| 1 | ประเภทงานชลประทาน | 1,589,766.02 | 1.3375 | 2,126,312.05 | Factor F |
| 2 | ป้ายโครงการ | | | 3,500.00 | - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7% |
| รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน | | | | 2,129,812.05 | |
| สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณ | | | | 2,129,800.00 | |
| (ตัวอักษร) | | (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) | | | |

หมายเหตุ งานปลูกหญ้าแฝกขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

ที่มาของโครงการ ราคางานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันดีเซลที่อ.พระทองคำ 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร

บัญชีค่าวัสดุและแรงงาน สพฐ 2558/2559

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายมานพ เบาขุนทด)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายชยพล พชรวิทย์กุล)

ผอ.กองช่าง อบต.หนองหอย

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายยุทธนา อาจหาญ)

ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ...ร้อยโท.....อนุมัติ

(อนุชา ตั้งพาณิชย์)

นายอำเภอพระทองคำ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอำนาจศิลป์ มานะงาน)

ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ พิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยุทธนา อาจหาญ)

ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมานพ เบาขุนทด)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

โครงการ

ขุดลอกสระน้ำพร้อมขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านถนนหัก หมู่ที่2 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

- 1.ขุดลอกสระเดิมขนาดกว้างปากกว้าง 44.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร พร้อมขยายด้านข้างขุดลึกจากเดิมเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,326.50 ลบ.ม.
- 2.ขุดหรือคันคู กว้าง 27.00เมตร ยาว 33 เมตร สูงเฉลี่ย 5.00 เมตร พร้อมขุดลึกลง 2.00 เมตรหรือ คิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,632 ลบ.ม.
- 3.ขุดลอกคลองส่งน้ำช่วงที่1 ขนาดปากกว้าง 22.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร ลึกจากเดิม 3.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,580 ลบ.ม.
- 4.ขุดลอกคลองส่งน้ำช่วงที่2 ขนาดปากกว้าง 15.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร ลึกจากเดิม 2.50 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า36,000 ลบ.ม.
- 5.วางท่อรับน้ำกรีตคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.80 เมตร จำนวน 1จุด 2 แถวๆละ5 ท่อนพร้อมเทผนังรััดปากท่อ

รายละเอียดตามแบบแปลนของอำเภอพระทองคำ.พร้อมบัญชีโครงการจำนวน 1 บัญชี

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ | ค่าแรงงาน | รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------|---------------------------------|-------|-----------|------------|------------|------------------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | ราคา/หน่วย | | |
| 1 | งานขุดลอกคลองพร้อมขยาย | | | | | | |
| | งานถางป่า ขุดตอ(ขนาดหนัก) | ตร.ม. | | | 0.33 | - | |
| | งานดินขุดขน | ลบ.ม. | 60,538.50 | 25.84 | | 1,564,314.84 | |
| 2 | งานวางท่อ | | | | | - | |
| | งานคอนกรีต หยาบ | 2.75 | ลบ.ม. | 1,505.00 | 398.00 | 5,233.25 | |
| | งานทรายรองพื้น | 1.00 | ลบ.ม. | 320.00 | 99.00 | 419.00 | |
| | Wire mesh (20x20x4 mm) | 25.00 | ตร.ม. | 30.00 | 5.00 | 875.00 | |
| | ผนังคอนกรีตปากท่อ | 1.73 | ลบ.ม. | 1,700.00 | 245.00 | 3,364.85 | |
| | ไม้แบบ | 6.00 | ตร.ม. | 221.33 | 133.00 | 2,125.98 | |
| | ลูกรังถมหลังท่อ8x5x0.15 ม | | ลบ.ม. | 219.00 | | - | |
| | ท่อค.ส.ล.Ø 0.80 เมตร พร้อมยาแนว | 10.00 | ท่อน | 1,000.00 | 250.00 | 12,500.00 | |
| | เหล็กRB .Ø 9 มม. | 19.16 | กก. | 18.07 | 4.10 | 424.78 | |
| | เหล็กRB .Ø 6 มม. | 8.88 | กก. | 19.36 | 4.10 | 208.32 | |
| | ปูนทรายยาแนว | 4.00 | ตร.ม. | 50.00 | 25.00 | 300.00 | |
| รวมค่างานต้นทุน | | | | | | 1,589,766.02 | |

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายมานพ เบาขุนทด)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน