ประกาศอำเภอโนนไทย

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยอำเภอโนนไทย มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๒๒,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
	จำนวนเงิน ๒๒๑,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสมปอง น้อยศรี ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๒. นางสาวศิริพร อินทร์โคกสูง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ

๓. นายธนเดช เชี่ยวจอหอ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กำปัง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์)

นายอำเภอโนนไทย

ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ปกครองอำเภอโนนไทย **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่าง **ตามแบบเลขที่**

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก **ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4** จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ต.กำปัง **เมื่อวันที่** 3 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ. 2558**

รายละเอียดโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 137.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.20 เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 479.50 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง (ถนนภายในชุมชน)	171,713.21	1.2726	218,522.23	
2	งานอาคาร	-	1.2726	-	
3	งานชลประทาน	-	1.3365	-	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2509	-	
5	งานไม่ปรับราคา(ป้ายโครงการ)	3,000	1.0000	3,000	จำนวน 2 ป้าย
	<u>เงื่อนไข</u>				- ป้ายโครงการ
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...%				- ป้ายประชาสัมพันธ์
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			221,522.23	
	ปรับเป็นเงินงบประมาณเพียง			**221,000.00**	
	ตัวอักษร — **สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน**				

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา
(นางสาวณัฐชญา ปานโตนด)
นายช่างโยธา 6ว

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสมปอง น้อยศรี) ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวศิริพร อินทร์โคกสูง) นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนเดช เชี่ยวจอหอ) ผอ. กองช่าง อบต.กำปัง

- เห็นชอบ
(นางดลนภัส บรรเลงเสนาะ)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

อนุมัติ
(นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์)
นายอำเภอโนนไทย

แบบ ปร 4.

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								ปร.4
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5			แบบเลขที่				รายการเลขที่	
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง			อบต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา					
รายละเอียดโครงการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง	3.50	เมตร	ยาว	137.00	เมตร		แผ่นที่	1 / 1
	หนา	0.15	เมตร	พร้อมลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ			0.20	เมตร	
	หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า	479.50	ตร.ม.		พร้อมป้ายโครงการ		2	ป้าย	
ประมาณการโดย	นายสัมพันธ์ ไชยเสน			เมื่อวันที่	3	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ. 2558	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ปรับเกลี่ยแต่งผิวทางเดิม	479.50	ตร.ม	0.00	0.00	1.64	786.38	786.38
2	ทรายถมรองพื้น (หนา 5 ซม. อัดแน่น)	23.98	ลบ.ม.	406.54	9,746.80	99.00	2,373.53	12,120.32
3	คอนกรีต ค.2 (strength 240 ksc.)	71.93	ลบ.ม.	1,649.00	118,604.33	306.00	22,009.05	140,613.38
4	เหล็ก Dowel RB 19 มม. x 0.50 ม.	88.31	กก.	14.50	1,280.47	0.00	0.00	1,280.47
5	เหล็ก Tie Bars DB 12 มม. x 0.50 ม.	0.00	กก.	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Wire Mesh ขนาดลวด 4 มม. # 0.20 ม.	479.50	ตร.ม	21.00	10,069.50	5.00	2,397.50	12,467.00
7	แบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	68.50	เมตร	0.00	0.00	18.53	1,269.31	1,269.31
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	92.40	เมตร	0.00	0.00	12.90	1,191.96	1,191.96
9	กระดาษชานอ้อย / ซีโลเท็ก	2.00	แผ่น	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10	สายยางใส ขนาด 0.5 นิ้ว	0.00	เมตร	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	ลูกรังไหล่ทาง	8.22	ลบ.ม.	192.75	1,584.41	0.00	0.00	1,584.41
							รวมทั้งสิ้น	171,713.21

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ตรวจสอบประมาณราคา
(นางสาวณัฐชญา ปานโตนด)
นายช่างโยธา 6ว

- เห็นชอบ
(นางดลนภัส บรรเลงเสนาะ)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสมปอง น้อยศรี) ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวศิริพร อินทร์โคกสูง) นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนเดช เชี่ยวจอหอ) ผอ. กองช่าง อบต.กำปัง

- อนุมัติ
(นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์)
นายอำเภอโนนไทย