




ประกาศอำเภอโนนไทย
เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยอำเภอโนนไทย มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- | | |
|--|---|
| ๑. ชื่อโครงการ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ ๑๑
ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย |
| /หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๒๒๐,๐๐๐ บาท |
| ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก |
| ๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
จำนวนเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) |
| ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้ | |
| ๕.๑ แบบ ปร.๔ | |
| ๕.๒ แบบ ปร.๕ | |
| ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | |
| ๑. พ.จ.อ.บัลลังก์ หมอกระโทก ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ | |
| ๒. นายอวยชัย ล้วนทับทิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. ส.อ.เทพธนภุต แพงดี ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลบัลลังก์ | กรรมการ |

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘


(นายวิสูตร ชีवालวงศ์)
นายอำเภอโนนไทย

ราคากลาง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโนนไทย
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านปลั่ง หมู่ที่ 11 ต.ปลั่ง อ.โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 ประเภทงาน งานทาง
 กำหนดเป็นราคากลางเมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2558 แบบเลขที่/ 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ต้นทุนค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	ราคากลางรวมค่า F และภาษี (บาท)	ค่าตาราง F
1	ประเภทงานอาคาร	174,101.74	1.2726	221,561.87	
2	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานทาง	-	-	-	- เงินประกัน 0 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	174,101.74		-	
	รวมราคากลาง			221,561.87	
	ปรับราคาเป็น			221,000.00	
ตัวอักษร	(สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				
ปรับราคาคตามงบประมาณที่บริหารจัดการ		ปรับราคาเหลือ		220,000.00	
คิดเป็นราคาต่อตารางเมตร		473.12	บาท		

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

- 30 -

วัน

คณะกรรมการกำหนดราคาได้ตรวจสอบแล้วมีมติเห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

เรียน นายอำเภอโนนไทย

- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นชอบ
ราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว
- เห็นควรอนุมัติราคาดังกล่าวเป็นราคากลาง

พันจ่าเอก ประธานกรรมการฯ
 (ปลัดอำเภอ หมอกระโทก)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการฯ
 (นายอวยชัย ล้วนทับทิม)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)
 (นางดลนภัส บรรณเสนาะ)

สืบเอก กรรมการฯ
 (เทพพนกฤต แพงดี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ปลั่ง

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ นายอำเภอโนนไทย
 (นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์)

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโนนไทย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปลั่งค์ หมู่ที่ 11 ต.ปลั่งค์ อ.โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานทาง

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2558 แบบเลขที่/ 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ต้นทุนค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	ราคากลางรวมค่า F และภาษี (บาท)	ค่าตาราง F
1	ประเภทงานอาคาร	174,101.74	1.2726	221,561.87	
2	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานทาง	-	-	-	- เงินประกัน 0 %
4	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	174,101.74		-	
	รวมราคา			221,561.87	
	ปรับราคาเป็น			221,000.00	
ตัวอักษร	(สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				
	คิดเป็นราคาต่อตารางเมตร	475.27	บาท		

ลงชื่อ ปรมาณการ

(นายบรรดิษฐ์ สายเสน)

นายช่างโยธา ทต.ปลั่งค์

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโนนไทย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 11 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2558

ตามแบบเลขที่ / 2558

ผู้ประมาณราคา นายบรรดิษฐ์ สายเสน ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.บัลลังก์

ราคาดำเนิน 23.00 - 23.99 บาท

ราคาพาณิชย์ (เดือน ตุลาคม 2558)

ความกว้าง พื้นที่		3.00	เมตร	ยาว	155	เมตร	
		465			ตร.ม.		
ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		รวม	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรง
				๑	๑		
1	ปรับพื้นที่						
	- ปรับพื้นที่ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย	ตร.ม.	465.00	-	1.64	1.64	762.60
	- ทราयरองพื้น หนา 0.03 ม. ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย	ลบ.ม.	13.95	406.54	99.00	505.54	7,052.28
2	งานคอนกรีต						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (strength 240 ksc.) ค.2	ลบ.ม	69.75	1,649.00	391.00	2,040.00	142,290.00
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ทางเชื่อม)	ลบ.ม	-	1,649.00	391.00	2,040.00	-
3	งานแบบหล่อ						
	- แบบข้างคึดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	310.00	20.60	-	20.60	6,386.00
4	งานเหล็กเสริม						
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด 20 × 20 × 4 มม.	ตร.ม.	465.00	21.000	5.00	26.00	12,090.00
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด 20 × 20 × 4 มม.	ตร.ม.	-	21.000	5.00	26.00	-
	- เหล็ก DOWEL BAR (RB 15 มม.)	กก.	64.50	15.710	-	15.710	1,013.22
	- เหล็ก TIE BAR (DB 12 มม.)	กก.	-	15.364	-	15.364	-
5	อื่นๆ						
	- หยอดยางรอยต่อ	เมตร	62.00	8.50	-	8.50	527.00
	- โหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.30 ม.	ลบ.ม.	13.95	186.35	99	285.35	3,980.63
รวมราคา							174,101.74

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายบรรดิษฐ์ สายเสน)

นายช่างโยธา ทต.บัลลังก์