

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโสกริง ถึง บ้านหนองบัวสะอาด ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๖๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑ สายทาง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔,๖๓๑,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโสกริง ถึง บ้านหนองบัวสะอาด ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๖๐๐ กิโลเมตร ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการตามแบบมาตรฐานป้ายงานก่อสร้าง

๔. คำนวนราคากลาง

ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562

เป็นเงิน ๔,๖๑๙,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๑.) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๖) จำนวน ๑ หน้า
- ๒.) แบบสรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ หน้า
- ๓.) บัญชีแสดงปริมาณงานราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๑.) นายอนุรักษ์ คุณชยากร ตำแหน่งปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
- ๒.) นางสาวภัททิยา ทองภู ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา เทศบาลหนองบัวสะอาด เป็นกรรมการ
- ๓.) นายเทวิน ประภิกะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลหนองบัวสะอาด เป็นกรรมการและ

เลขานุการ


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายอนุรักษ์ คุณชยากร)  
ประธานกรรมการ

  
(นางสาวภัททิยา ทองภู)  
กรรมการ

  
(นายเทวิน ประภิกะ)  
กรรมการ

ชอบ/อนุมัติ



(นางไพรวลัย รักชาติเจริญ)

นายอำเภอบัวใหญ่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๑1 สิงหาคม 2562

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่  
 ประเภท งานทาง (ถนน AC.)  
 โครงการ ขอมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pevamente-In-Place-Recycling)  
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร ทน 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

## หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สถานที่ก่อสร้าง/สถานที่ตั้งโครงการ บ้านโสร่ง - บ้านหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ พร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	4,619,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	4,619,000.00	
	ราคากลาง	4,619,000.00	
	ราคากลาง (สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ 279/2562 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้พร้อมกัน  
 พิจารณาคำนวณราคากลาง เป็นเงินจำนวน 4,619,000.- บาท (สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
 -เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างต่อไป

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายอนุรักษ์ คุณชยากร)

ประธานกรรมการ


  
 (นางสาวภทิตยา ทองภู)

กรรมการ

  
 (นายเทวิน ประภิกษะ)

กรรมการ

- ชอบ/อนุมัติใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้าง  
 ความเห็นอื่น

  
 (นางไพรวลัย รักชาติเจริญ)  
 นายอำเภอบัวใหญ่ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  
 21/8/62

**สรุปผลการประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง  
ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
อำเภอบัวใหญ่ กระทรวงมหาดไทย**

ประเภทงาน ซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) วันที่ 19 สิงหาคม 2562

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รหัส	ชื่อสายทาง	บ้านโสกกรัง - บ้านหนองบัวสะอาด		
สถานที่ อำเภอบัวใหญ่	จังหวัดนครราชสีมา	ระยะทางตลอดสาย	1.600	กม.
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	ลูกรัง	กว้าง	6.00 เมตร
	ชนิดไหล่ทาง	ลูกรัง	กว้าง	เมตร
ระยะทางซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)			1.600	กม.
ผิวทางกว้าง	6.00	เมตร	ไหล่ทางกว้าง	เมตร
จาก กม. ที่	0+000	ถึง กม. ที่	1+600	เป็นช่วงๆ


ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	3,390,345.28	1.3624	4,619,006.41	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			4,619,006.41	พื้นที่ฝนตก ปกติ
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			4,619,000.00	
(สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)					


ความยาวถนน 1.600  
เฉลี่ยราคา กม. ละ 2,886,875.00 บาท

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ 279/2562 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้พร้อมกันพิจารณาคำนวณราคากลาง เป็นเงินจำนวน 4,619,000.- บาท (สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างต่อไป


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายอนุรักษ์ คุณชยากร)

ประธานกรรมการ  
  
(นางสาวภักทิยา ทองภู)

กรรมการ  
  
(นายพรหวิน ประสิทธิ์กะ)  
กรรมการ

- ขอบ/อนุมัติใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้าง  
 ความเห็นอื่น

  
(นางไพรวลัย รักชาติเจริญ)  
นายอำเภอบัวใหญ่ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

แบบก่อสร้างชุดนี้ปรับปรุงมาจากแบบก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท ดล.ส.๕๖๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
<b>ก.งานทาง</b>								
1	<b>งานปรับปรุงโครงสร้างทาง</b>							
	1.1 งาน Pavement In-Place Recycling	9,600	ตร.ม.	35.29	48.06	83.35	800,160.00	
	1.2 งานดินถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	1.3 งานดินตัด	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	1.4 ซุดรื้อ (Scarify) ผิวทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 0.2 ม.)
	1.5 ซุดรื้อ (Scarify) พื้นทางเดิมบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 0.2 ม.)
	1.6 ซุดรื้อ(Scarify) ไหล่ทางเดิมบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 0.2 ม.)
	1.7 เก็ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.8 หินคลุกบดอัดแน่น (ระยะขนส่ง 199 กม.)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	(หนา 0.2 ม.)
	1.9 ลูกรีงบดอัดแน่น	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	1.10 วัสดุคัดเลือkbดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.13 ผิวทางลูกรัง	-	ลบ.ม	-	-	-	-	(หนา ม.)
2	<b>งานผิวทาง</b>							
	2.1 Prime Coat	9,600	ตร.ม.	6.76	21.08	27.84	267,264.00	
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.3 ผิว Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat) + Wid ๓	9,600	ตร.ม.	214.19	14.36	228.55	2,194,080.00	(หนา 5 ซม.)
	- AC Surface Edge (ปูบน Prime Coat) + Wid ๓	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 5 ซม.)
	- Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat) + Wid ๓	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 5 ซม.)
	- AC Surface Edge (ปูบน Tack Coat) + Wid ๓	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 5 ซม.)
	2.4 ผิว Slurry Seal + Wid ๓	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.5 ผิว Cape Seal + Wid ๓	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.6 ผิว Single Surface Treatment + Wid ๓	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	<b>งานผิวไหล่ทาง</b>							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 5 ซม.)
	3.4 Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 5 ซม.)
	3.5 ผิว Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.6 ผิว Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.7 ผิว Single Surface Treatment	-	ตร.ม.	-	-	-	-	

แบบก่อสร้างชุดนี้ปรับปรุงมาจากแบบก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท

บ้านโสกกรัง - บ้านหนองบัวสะอาด

ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน ( บาท )	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
4	<b>งานเครื่องหมายจราจร</b>						-	
	<b>4.1 งานติดตั้ง</b>							
	- หลัคนำโค้ง คสล.	-	หลัก				-	
	- หลักริโเลเมตร	1	หลัก			1,510.00	1,510.00	
	- หลักระเบียง คสล.	-	หลัก				-	
	- ปุ่มสะท้อนแสง ( 2 หน้า )	-	ชุด				-	
	- งานตีเส้นจราจร (Thermoplastic)	384	ตร.ม.			242.17	92,993.28	
	- งานสีพื้น (Hot Paint)	-	ตร.ม.				-	
	- TIMBER BARRICADE	-	ม.				-	
	- GUARD RAIL พร้อมอุปกรณ์	-	ม.				-	
	- Rumble Strips	-	แห่ง				-	
	- ทางม้าลาย	-	แห่ง				-	
	- เส้นเตือนทางรถไฟ	2	แห่ง			6,199.00	12,398.00	
	- เป้าสะท้อนแสง	-	ชุด				-	
	- งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ)	-	แห่ง				-	ขนาด 30 ซม.
	<b>4.2 งานปรับปรุง</b>							
	- หลัคนำโค้ง คสล.	-	หลัก				-	
	- หลักริโเลเมตร	-	หลัก				-	
	- GUARD RAIL	-	เมตร				-	
	- ปรับปรุงป้ายจราจร	-	ชุด				-	
	<b>4.3 งานติดตั้งป้ายจราจร</b>							
	- ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	-	ชุด				-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด				-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด				-	
	- ป้ายจราจร บ3 - บ55,บ56	-	ชุด				-	
	- ป้ายจราจร บ37 - บ54	-	ชุด				-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60,ต75	2	ชุด			1,800.00	3,600.00	
	- ป้ายจราจร ต61	-	ชุด				-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66	-	ชุด				-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	-	ชุด				-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68	-	ชุด				-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต69	-	ชุด				-	

แบบก่อสร้างชุดนี้ปรับปรุงมาจากแบบก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท

บ้านโสกรัง - บ้านหนองบัวสะอาด

ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - คือน้อย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	- ป้ายจราจรแบบ ต70	-	จุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73	-	จุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต74	-	จุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต76	-	จุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต77	-	จุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต78	-	จุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น1	-	จุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น2	-	จุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ 2-น2	-	จุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ 3-น2	-	จุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3	-	จุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น4	-	จุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น5	-	จุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 -น55+ ต1-ต61	-	จุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 -น55 + ต62	-	จุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 - น55 + ต63,ต66	-	จุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 -น55+ต64,ต67	-	จุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 - น55 + ต65,ต68	-	จุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 - น55 + ต69	-	จุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 - น55 + ต71, ต73	-	จุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 - น55 + ต74	-	จุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 - น55 + ต75	-	จุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 -น55+ต76	-	จุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 - น55+ต.77	-	จุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 - น.55+ต.78	-	จุด	-	-	-	-	
5	<b>งานอาคารระแนงน้ำ</b>							
	5.1 งานท่อลอดคกลม ค.ส.ล.							
	5.1.1 ขนาด $\phi$ 0.80 ม.	7	เมตร	-	-	2,620.00	18,340.00	
	5.1.2 ขนาด $\phi$ 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	
6	<b>งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)</b>							
	6.1 ขนาด 2 - $\phi$ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	-	จุด	-	-	-	-	
	6.2 ขนาด 2 - $\phi$ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	-	จุด	-	-	-	-	

แบบก่อสร้างชุดนี้ปรับปรุงมาจากแบบก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท

## บ้านโสกกรัง - บ้านหนองบัวสะอาด

ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	6.3 ขนาด 3 - $\phi$ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	-	จุด	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง						3,390,345.28	

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายอนุรักษ์ คุณชยากร)

ประธานกรรมการ

  
(นางสาวกิติยา ทองภู)


กรรมการ

  
(นายพวัน ประภักตะ)

กรรมการ



(นางไพรัชวัลย์ รักษาดีเจริญ)  
นายอำเภอบัวใหญ่ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา