

ประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระทองคำ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา  
 โครงการ ขุดลอกคลองห้วยดอนปูน หมู่ที่ 2 บ้านขมาดไพร จำนวน 4 ช่วง  
 รายละเอียด ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 625 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร มีความลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด  
 ไม่น้อยกว่า 3,125 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งคันดินให้เรียบร้อย  
 ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร มีความลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด  
 ไม่น้อยกว่า 2,600 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งคันดินให้เรียบร้อย  
 ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 475 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร มีความลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด  
 ไม่น้อยกว่า 2,850 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งคันดินให้เรียบร้อย  
 ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร มีความลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด  
 ไม่น้อยกว่า 560 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งคันดินให้เรียบร้อย  
 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลสระพระกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านขมาดไพร ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระทองคำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/2

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	248,015.25	1.3375	331,720.40	Factor F ดอกเบี้ยเงินกู้7% ภาษี7% เงินจ่ายล่วงหน้า0%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			331,720.40	เงินหักประกันผลงานหัก0%
	คิดเป็นเงินประมาณ			331,000.00	
	ขอเบิกเงินตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ			326,900.00	
(ตัวอักษร)"(สามแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)					

ราคาน้ำมัน ณ วันที่ 19 กันยายน 2562

ราคาน้ำมัน 26.00-26.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ศรีสูงเนิน)

ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ปราชญ์ เพ็ญมะลิ่ง)

(นายวิทยา ตริ์นุช)

ปลัดเทศบาลตำบลสระพระ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุชาติ ดือรัมย์)

นายอำเภอพระทองคำ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

ปร.4

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระทองคำ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ขุดลอกคลองห้วยคอนปูน หมู่ที่ 2 บ้านขมาไพร จำนวน 4 ช่วง

รายละเอียด ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 625 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร มีความลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,125 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งคันดินให้เรียบร้อย  
 ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร มีความลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,600 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งคันดินให้เรียบร้อย  
 ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 475 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร มีความลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,850 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งคันดินให้เรียบร้อย  
 ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร มีความลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 560 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งคันดินให้เรียบร้อย  
 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลสระพระกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านขมาไพร ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระทองคำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

แผ่นที่ 2/2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุดลอก	9,135.00	ลบ.ม.	-	-	27.15	248,015.25	248,015.25	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรงงาน							248,015.25	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ศรีสูงเนิน)

ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการ

(ปราชญ์ เพ็ญะลัง)

ปลัดเทศบาลตำบลสระพระ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิทยา ตริ์นุช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุชาติ ต่อระ)

นายอำเภอพระทองคำ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา