

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	สำนัก/กอง	ช่าง
ประเภท งานชลประทาน		
เจ้าของอาคาร		
สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังขอน ม.14 ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง	ช่าง
แบบเลขที่		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	20	เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	
2	ประเภทงานทาง	-	1.3624	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	367,493.93	1.3375	491,523.13	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2782	-	
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			494,523.13	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			494,500.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)			

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัด, ส่วนกลาง วันที่.....เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 : ราคาทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายอภิชาติ ลาดกระโทก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

-อนุมัติ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายพรเทพ วัชกกุล)

นายอำเภอวังน้ำเขียว

รายการประมาณราคาโครงการขุดลอกลำห้วยพร้อมก่อสร้างทำนบดินกันน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ.วังขอน ม.14 ต.ระริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน

กรม

ประมาณการโดย นายอภิชาติ ลาตากระโทก

เดือน

กันยายน

พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทำนบดินถมบดอัดแน่น								
	งานทำนบดินถมบดอัดแน่นขนาดกว้าง 8.00 เมตร	3,800.00	ลบ.ม.	45.00	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00	
	ยาว 30 เมตร สูง 5.00 เมตร								
2	งานขุดลอกคลอง								
	ดำเนินการขุดลอกคลอง (สภาพเดิมกว้าง 8 เมตร	5,640.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	27.15	153,126.00	153,126.00	
	ลึก 1 เมตร) ขุดให้ได้ความกว้าง 20 เมตร								
	ยาว 115 เมตร ลึก 3.50 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5								
	หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5.640 ลบ.ม.								
	รวมค่าก่อสร้าง (1+2)							324,126.00	
3	งานคอนกรีตร่องระบายน้ำ คสล.								
3.1	คอนกรีตโครงสร้าง	12.50	ลบ.ม.	2,189.26	27,365.75	436.00	5,450.00	32,815.75	
3.2	เหล็กกลมRB 6 มม.	125.00	เส้น	44.86	5,607.50	9.10	1,137.50	6,745.00	
3.3	ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	32.71	228.97	0.00	0.00	228.97	
3.4	ไม้แบบ	11.00	ตร.ม.	100.00	1,100.00	105.00	2,310.00	3,410.00	
3.5	ตะปู	3.00	กก.	56.07	168.21	0.00	0.00	168.21	
	รวมค่าก่อสร้าง							43,367.93	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยพร้อมก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำ บ้านวังขอน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสระเรียง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๖๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอมัญจาคีรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๖๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ขุดลอกคลองกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๖๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างทำนบดินขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร สูง ๕.๐๐ เมตร รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๕,๕๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายณัฐพล กองดิน ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ประธานกรรมการ

๒. นางสมประสงค์ จินอาศัย เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

กรรมการ

๓. นายอภิชาติ ลาดกระโทก นายช่างโยธา อบต.สระเรียง

กรรมการ