

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 (บ้านพักนายอำเภอ)อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 2,808,000.- บาท (-สองล้านแปดแสนแปดพันบาทถ้วน-)

4. ลักษณะงาน

ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 (บ้านพักนายอำเภอ) แบบบ้าน 2 ชั้น (แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)
ตามแบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 6 เลขที่แบบ ม.บ. 462124 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546
กรมโยธาธิการและผังเมือง

(รายละเอียดตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มกราคม 2563 เป็นเงิน 2,908,700.- บาท
(-สองล้านเก้าแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 ปร.4

6.2 ปร.5

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--|---------------|
| 7.1 นางสาวภัทรีภรณ์ จำปาโพธิ์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) | ประธานกรรมการ |
| 7.2 นางพัชรภา มหานิยม ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) | กรรมการ |
| 7.3 นายมานพ ประโลมรัมย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลกระซอน | กรรมการ |

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอพิมาย ที่.....๓๐...../...๒๕๖๓.....

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงาน/งาน ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ (บ้านพักนายอำเภอ) แบบบ้าน ๒ ชั้น(แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑๗ หน้า

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	๕๑๐,๒๖๓.๗๖	๑.๓๐๗๔	๖๖๗,๑๑๘.๘๔	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	๑,๓๔๔,๐๑๒.๔๑	๑.๓๐๗๔	๑,๗๖๓,๖๔๘.๘๒	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%
๓	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	๕๖,๐๒๑.๖๗	๑.๓๐๗๔	๗๓,๒๔๒.๗๓	เงินประกันผลงานหัก.....%
๔	หมวดงานระบบไฟฟ้า	๑๙๒,๗๖๘.๐๐	๑.๓๐๗๔	๒๕๒,๐๒๔.๘๘	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%
๕	หมวดงานอื่นๆ	๑๕๒,๗๐๐.๐๐	๐	๑๕๒,๗๐๐.๐๐	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			๒,๙๐๘,๗๘๕.๒๘	
	คิดเป็นเงินปรับลดเหลือ			๒,๙๐๘,๗๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สองล้านเก้าแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			
ขนาดเนื้อที่		-	ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ		-	บาท/ตารางเมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวภักธีรณัฏฐ์ จำปาโพธิ์)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพัชรภา มหานิยม)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมานพ ประโลมรัมย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

มงาน/งาน ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ (บ้านพักนายอำเภอ) แบบบ้าน ๒ ชั้น (แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)

านที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพิมาย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

ะมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
๑.๑	ขุดดิน	๑๑๓.๐๐ /	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑๑,๑๘๗.๐๐	๑๑,๑๘๗.๐๐	
๑.๒	ทรายลาดน้ำอัดแน่น	๓.๐๐ /	ลบ.ม.	๔๐๖.๐๐	๑,๒๑๘.๐๐	๙๑.๐๐	๒๗๓.๐๐	๑,๔๙๑.๐๐	
๑.๓	คอนกรีตหยาบ	๕.๐๐ /	ลบ.ม.	๒,๐๔๔.๐๐	๑๐,๒๒๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑,๕๓๐.๐๐	๑๑,๗๕๐.๐๐	
๑.๔	คอนกรีตโครงสร้าง	๔๐.๐๐ /	ลบ.ม.	๒,๒๓๘.๐๐	๘๙,๕๒๐.๐๐	๔๘๕.๐๐	๑๙,๔๐๐.๐๐	๑๐๘,๙๒๐.๐๐	
๑.๕	เหล็กเสริม SR - ๒๔ Dia ๖ มม.	๕๒๒.๐๐ /	กก.	๑๙.๐๓	๙,๙๓๓.๖๖	๔.๑๐	๒,๑๔๐.๒๐	๑๒,๐๗๓.๘๖	
-	เหล็กเสริม SR - ๒๔ Dia ๙ มม.	๒๖๐.๐๐ /	กก.	๑๘.๒๐	๔,๗๓๒.๐๐	๔.๑๐	๑,๐๖๖.๐๐	๕,๗๙๘.๐๐	
-	เหล็กเสริม SD - ๓๐ Dia ๑๒ มม.	๕๐๔.๐๐ /	กก.	๑๘.๗๓	๙,๔๓๙.๙๒	๓.๓๐	๑,๖๖๓.๒๐	๑๑,๑๐๓.๑๒	
-	เหล็กเสริม SD - ๓๐ Dia ๑๖ มม.	๒,๔๖๘.๐๐ /	กก.	๑๘.๖๖	๔๖,๐๕๒.๘๘	๓.๓๐	๘,๑๔๔.๔๐	๕๕,๑๙๗.๒๘	
-	เหล็กเสริม SD - ๓๐ Dia ๒๕ มม.	๑,๕๕๐.๐๐ /	กก.	๑๘.๗๑	๒๙,๐๐๐.๕๐	๒.๙๐	๔,๔๙๕.๐๐	๓๓,๔๙๕.๕๐	
-	ลวดผูกเหล็ก	๑๘๔.๐๐ /	กก.	๒๖.๐๐	๔,๗๘๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๗๘๔.๐๐	
๑.๖	ไม้แบบ	๖๐.๐๐	ตร.ม.	๑๐๓.๐๐	๖,๑๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๑๘๐.๐๐	
-	ค่าแรงไม้แบบ	๑๕๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๙,๙๕๐.๐๐	๑๙,๙๕๐.๐๐	
-	ไม้โครง	๑๗.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	
-	ไม้ค้ำ Dia ๓ x ๓.๐๐	๒๐๕.๐๐ /	ตัน	๒๘.๐๐	๕,๗๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๗๔๐.๐๐	
-	ตะปู	๙๒.๐๐ /	กก.	๒๗.๐๐	๒,๔๘๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๔๘๔.๐๐	
๑.๗	พื้นที่สำเร็จรูปท้องเรียบ LL๓๐๐ กก.ตร.ม.	๑๕๖.๐๐ /	ตร.ม.	๒๓๕.๐๐	๓๖,๖๖๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๔๐,๕๖๐.๐๐	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.8	เหล็กโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก [๑๕๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๒.๓ มม.]	๓๕.๐๐	ท่อน	๖๐๗.๐๐	๒๑,๒๔๕.๐๐	๒๙๕.๐๐	๑๐,๓๒๕.๐๐	๓๑,๕๗๐.๐๐	
	- เหล็ก [๑๒๕ x ๕๐ x ๒๐ x ๒.๓ มม.]	๓๐.๐๐	ท่อน	๕๕๗.๐๐	๑๖,๗๑๐.๐๐	๒๗๑.๐๐	๘,๑๓๐.๐๐	๒๔,๘๔๐.๐๐	
	- เหล็ก [๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๒.๓ มม.]	๖๕.๐๐	ท่อน	๕๓๐.๐๐	๓๔,๔๕๐.๐๐	๒๔๔.๐๐	๑๕,๘๖๐.๐๐	๕๐,๓๑๐.๐๐	
	- เหล็ก L ๒๕ x ๒๕ x ๓ มม.]	๑๗๐.๐๐	ท่อน	๑๓๐.๐๐	๒๒,๑๐๐.๐๐	๖๗.๐๐	๑๑,๓๘๐.๐๐	๓๓,๔๘๐.๐๐	
	- ทาสีโครงสร้างเหล็ก	๑๔๐.๐๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๘,๑๒๐.๐๐	๓๕.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๑๓,๐๒๐.๐๐	
1.9	ถมดินปรับระดับบริเวณพื้นที่ดำเนินงานพร้อมเกลี่ยทับถม	๓๖๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๗.๐๐	๒๐,๕๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๕๒๐.๐๐	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				๓๘๕,๙๐๙.๙๖		๑๒๔,๓๕๓.๘๐	๕๑๐,๒๖๓.๗๖	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งาน/งาน ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ (บ้านพักนายอำเภอ) แบบบ้าน ๒ ชั้น (แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)

พื้นที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพิมาย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

หมายเลขที่

เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	๒.๑ งานหลังคา								
	- กระเบื้องคอมกรีต	๒,๖๓๐.๐๐ /	แผ่น	๓๓๐.๐๐	๘๖,๗๙๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๖,๗๙๐.๐๐	
	- ครอบสันโค้ง	๒๑๐.๐๐ /	แผ่น	๒๖.๐๐	๕,๔๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๔๖๐.๐๐	
	- ครอบโค้ง ๓ ทาง	๔.๐๐ /	แผ่น	๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	
	- ครอบโค้งทางมน	๑๐.๐๐ /	แผ่น	๔๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	
	- ครอบโค้ง ๒ ทาง	๑.๐๐ /	แผ่น	๓๒.๐๐	๓๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒.๐๐	
	- ครอบโค้งปิดจั่ว	๑.๐๐ /	แผ่น	๓๒.๐๐	๓๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒.๐๐	
	- ครอบข้าง	๓๐.๐๐ /	แผ่น	๒๖.๐๐	๗๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	
	- ครอบข้างปิดชาย	๕.๐๐ /	แผ่น	๓๒.๐๐	๑๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	๒๕๐.๐๐ /	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๔.๐๐	๑๘,๕๐๐.๐๐	๑๘,๕๐๐.๐๐	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสันหลังคา	๖๔.๐๐ /	ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๔.๐๐	๔,๗๓๖.๐๐	๔,๗๓๖.๐๐	
	- เชิงชาย+ปิดลอนไม้เนื้อแข็ง ๓/๔" x ๖", ๑" x ๖"	๑๐๒.๐๐ /	ม.	๒๗๓.๐๐	๒๗,๘๔๖.๐๐	๙๔.๐๐	๙,๕๘๘.๐๐	๓๗,๔๓๔.๐๐	
	- กันนก พี วี ซี. สำเร็จรูป	๑๐๒.๐๐ /	ม.	๓๖.๐๐	๓,๖๗๒.๐๐	๑๐.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐	๔,๖๙๒.๐๐	
	- ปีกนก คสล.	๓๔.๐๐ /	ม.	๑๕๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๓,๓๖๖.๐๐	๘,๔๖๖.๐๐	
	- สีทาปูนได้ครอบสันหลังคา	๓.๐๐ /	กระป๋อง	๖๕๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	
	- ตระไกรร่างสแตนเลส	๑๔.๐๐ /	ม.	๘๐๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑๑,๕๕๐.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งาน/งาน ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

[illegible]

พื้นที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพิมาย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

แผนการโดย คณะกรรมการกำหนดราคาส่ง

หน้า ๒๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เพลง: ละเมียด

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

มุงงาน/งาน ที่ทำการปกครองอำเภอพินาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ (บ้านพักนายอำเภอ) แบบบ้าน ๒ ชั้น (แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)

งานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพินาย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพินาย จังหวัดนครราชสีมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๒.๓	งานผนังและวัสดุกรุผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนาครึ่งแผ่น	๒๗๗.๐๐ /	ตร.ม.	๒๘๕.๐๐	๗๘,๙๔๕.๐๐	๘๙.๐๐	๒๔,๖๕๓.๐๐	๑๐๓,๕๙๘.๐๐	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนาเต็มแผ่น	๔๑.๐๐ /	ตร.ม.	๕๘๔.๐๐	๒๓,๙๔๔.๐๐	๑๖๗.๐๐	๖,๘๔๗.๐๐	๓๐,๗๙๑.๐๐	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (สีเทา)	๒.๐๐ /	ตร.ม.	๑,๔๖๒.๐๐	๒,๙๒๔.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓,๒๒๔.๐๐	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด ๐.๑๐ x ๐.๑๐ ม.	๑๖๖.๐๐ /	ม.	๗๙.๐๐	๑๓,๑๑๔.๐๐	๔๔.๐๐	๗,๓๐๔.๐๐	๒๐,๔๑๘.๐๐	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด ๐.๑๐ x ๐.๒๐ ม.	๒๕.๐๐ /	ม.	๑๒๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๖๒.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐	๔,๕๕๐.๐๐	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	๕๕๔.๐๐ /	ตร.ม.	๑๒๐.๐๐	๖๖,๕๒๐.๐๐	๘๐.๐๐	๔๔,๓๒๐.๐๐	๑๑๐,๘๔๐.๐๐	
	- ผนังฉาบปูนเซาะร่อง	๕.๕๐ /	ตร.ม.	๗๘.๐๐	๔๒๙.๐๐	๑๑๓.๐๐	๖๒๑.๕๐	๑,๐๕๐.๕๐	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	๒๔๘.๐๐ /	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๑๙,๘๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๔,๘๐๐.๐๐	๔๔,๖๔๐.๐๐	
	- ผนังกรุกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๘" x ๘"	๗๖.๐๐ /	ตร.ม.	๒๕๗.๐๐	๑๙,๕๓๒.๐๐	๑๖๖.๐๐	๑๒,๖๑๖.๐๐	๓๒,๑๔๘.๐๐	
	- ผนังกรุไม้สำหรับปูกระเบื้องเคลือบ	๑๖.๐๐ /	ตร.ม.	๓๔๙.๐๐	๕,๕๘๔.๐๐	๙๖.๐๐	๑,๕๓๖.๐๐	๗,๑๒๐.๐๐	
	รวมงานข้อ ๒.๓				๒๓๓,๗๙๒.๐๐		๑๒๔,๕๔๗.๕๐	๓๕๘,๓๓๙.๕๐	

แบบแสดงรายการ การประมาณ และราคา ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งาน/งาน ที่ทำการปกครองอำเภอยิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ (แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) แบบบ้าน ๒ ชั้น (แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)

ศูนย์ทักสํารวจ ทั่วประเทศ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

อย่างเงาแล้วตลิ่งโครงการ/งานก่อสร้าง เป็นการค้าเป้าหมาย จังหวัดนครราชสีมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

เพลง: สะท้อน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๒.๔	งานพื้นและวัสดุปูพื้น								
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๑๒" x ๑๒"	๗๙.๐๐ /	ตร.ม.	๓๐๕.๐๐	๒๔,๘๘๕.๐๐	๑๕๕.๐๐	๑๒,๔๘๒.๐๐	๓๗,๓๖๗.๐๐	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๘" x ๘"	๒๓.๐๐ /	ตร.ม.	๓๐๒.๐๐	๖,๙๔๖.๐๐	๑๕๕.๐๐	๓,๖๓๔.๐๐	๑๐,๕๘๐.๐๐	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๘" x ๘" สลักผิวกรวดล่าง	๑๗.๐๐ /	ตร.ม.	๓๐๒.๐๐	๕,๑๓๔.๐๐	๒๐๑.๐๐	๓,๔๑๗.๐๐	๘,๕๕๑.๐๐	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องสลักรายล่าง	๒๗.๐๐ /	ตร.ม.	๓๐๒.๐๐	๘,๑๕๔.๐๐	๒๐๑.๐๐	๕,๔๒๗.๐๐	๑๓,๕๘๑.๐๐	
	- พื้นผิว สีเมนตัจฉิมน์เรียบ	๒.๐๐ /	ตร.ม.	๙๕.๐๐	๑๙๐.๐๐	๘๒.๐๐	๑๖๔.๐๐	๓๕๔.๐๐	
	- พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้นขนาด ๔" หนา ๑"	๕๒.๐๐ /	ตร.ม.	๑,๑๘๓.๐๐	๖๑,๕๖๖.๐๐	๑๔๐.๐๐	๗,๒๘๐.๐๐	๖๘,๗๔๖.๐๐	
	- ปูนทรายปรับระดับเตรียมผิวพร้อมวางต่งไม้	๕๒.๐๐ /	ตร.ม.	๙๕.๐๐	๔,๙๔๐.๐๐	๖๑.๐๐	๓,๑๗๒.๐๐	๘,๑๑๒.๐๐	
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ๓/๔" x ๔"	๑๑๗.๐๐ /	ม.	๔๐.๐๐	๔,๖๘๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕,๘๕๐.๐๐	๑๐,๕๓๐.๐๐	
	- ขอบพื้นไม้เนื้อแข็ง ๑๐ ซม. ไรยกรวด	๑๘.๐๐ /	ม.	๙๕.๐๐	๑,๗๑๐.๐๐	๘๒.๐๐	๑,๔๗๖.๐๐	๓,๑๘๖.๐๐	
	- ขอบพื้นไม้เนื้อแข็ง ๑๐ ซม. ถมทรายโรยหินกลม	๕.๐๐ /	ม.	๙๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๘๒.๐๐	๔๑๐.๐๐	๘๘๕.๐๐	
	รวมงานข้อ ๒.๔				๑๑๘,๖๓๐.๐๐		๔๓,๓๑๒.๐๐	๑๖๑,๙๔๒.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งาน/งาน ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ (บ้านพักนายอำเภอ) แบบบ้าน ๒ ชั้น (แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)

พื้นที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพิมาย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

หมายเลขที่

เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๒.๕ งานประติมากรรม - หน้าที่ต่าง									
- ป๑ (รวมมูลงวดอนุมัติ)		๓.๐๐ /	ชุด	๒๔,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๒,๗๕๐.๐๐	
- ป๒ (รวมมูลงวดอนุมัติ)		๑.๐๐ /	ชุด	๑๓,๖๒๐.๐๐	๑๓,๖๒๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑๓,๘๗๐.๐๐	
- ป๓ -		๓.๐๐ /	ชุด	๕,๕๙๐.๐๐	๑๖,๗๗๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๑๗,๕๒๐.๐๐	
- ป๔ -		๔.๐๐ /	ชุด	๕,๓๐๐.๐๐	๒๑,๒๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๒,๒๐๐.๐๐	
- ป๕ (รวมมูลงวดอนุมัติ)		๒.๐๐ /	ชุด	๖,๘๕๕.๐๐	๑๓,๖๙๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๔,๑๙๐.๐๐	
- ป๖ -		๑.๐๐ /	ชุด	๓,๗๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๓,๙๕๐.๐๐	
- ป๗ -		๑.๐๐ /	ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑๒,๒๕๐.๐๐	
- ป๘ -		๑.๐๐ /	ชุด	๕,๙๘๐.๐๐	๕,๙๘๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๖,๒๓๐.๐๐	
- น๑ (รวมมูลงวดอนุมัติ)		๓.๐๐ /	ชุด	๖,๔๙๐.๐๐	๑๙,๔๗๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๒๐,๒๒๐.๐๐	
- น๒ "		๔.๐๐ /	ชุด	๖,๒๐๐.๐๐	๒๔,๘๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๕,๘๐๐.๐๐	
- น๓ "		๓.๐๐ /	ชุด	๓,๒๙๐.๐๐	๙,๘๗๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๑๐,๖๒๐.๐๐	
- น๔ "		๓.๐๐ /	ชุด	๒,๒๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗,๓๕๐.๐๐	
- น๕ "		๒.๐๐ /	ชุด	๒,๑๖๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๔,๘๒๐.๐๐	
- น๖ "		๕.๐๐ /	ชุด	๒,๑๙๐.๐๐	๑๐,๙๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๑๒,๒๐๐.๐๐	
- น๗ "		๑.๐๐ /	ชุด	๗,๗๕๐.๐๐	๗,๗๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
- น๘ "		๒.๐๐ /	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งาน/งาน ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ (บ้านพักนายอำเภอ) แบบบ้าน ๒ ชั้น (แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)
เนื้อที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพิมาย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- น๙ (รวมมูลค่าต่อลูมิเนียม)	๑.๐๐ /	ชุด	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒,๔๕๐.๐๐	
	รวมงานข้อ ๒.๕				๒๕๓,๙๒๐.๐๐		๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๓,๙๒๐.๐๐	
๒.๖ งานสุขภัณฑ์									
- โถส้วมนั่งราบ ชักโครก		๓.๐๐ /	ชุด	๒,๓๖๔.๐๐	๗,๐๙๒.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๘,๔๔๒.๐๐	
- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังเคาน์เตอร์		๓.๐๐ /	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๑๑,๘๕๐.๐๐	
- โถปัสสาวะชาย		๑.๐๐ /	ชุด	๘๗๕.๐๐	๘๗๕.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๓๒๕.๐๐	
- ผักบัวสายอ่อนอาบน้ำ		๒.๐๐ /	ชุด	๔๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๙๔๐.๐๐	
- สายฉีดชำระ		๓.๐๐ /	ชุด	๓๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๑,๑๑๐.๐๐	
- ที่ใส่ส้วม		๒.๐๐ /	ชุด	๓๗๐.๐๐	๗๔๐.๐๐	๑๗๐.๐๐	๓๔๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	
- ที่ใส่กระดาษชำระ		๓.๐๐ /	ชุด	๒๖๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	
- ราวแขวนผ้า		๒.๐๐ /	ชุด	๑๘๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	๒๖๐.๐๐	๖๒๐.๐๐	
- กระจกเงา บานเปลือยเฉียงขอบ		๔๒.๐๐ /	ตร.ฟ.	๔๑.๐๐	๑,๗๒๒.๐๐	๑๖.๐๐	๖๗๒.๐๐	๒,๓๙๔.๐๐	
- เคาน์เตอร์ คล. ผิวปูหินแกรนิต กว้าง ๐.๖๐ ม.		๒.๘๐ /	ม.	๓๕๐.๐๐	๙๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	
- TOT หินแกรนิต หลังโค้ง กว้าง ๐.๒๐ ม.		๐.๘๐ /	ม.	๓๕๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	
- TOT หินแกรนิต บริเวณโถปัสสาวะ กว้าง ๐.๑๐ ม.		๐.๗๐ /	ม.	๓๕๐.๐๐	๒๔๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓๑๕.๐๐	
- ตะแกรงระบายน้ำที่พื้น ชนิดกรองผงดักกลิ่น		๓.๐๐ /	ชุด	๑๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๗๕.๐๐	๒๒๕.๐๐	๖๗๕.๐๐	
	รวมงานข้อ ๒.๖				๒๕,๗๒๔.๐๐		๕,๗๘๗.๐๐	๓๑,๕๑๑.๐๐	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งาน/งาน ที่ทำการปกครองอำเภอย้าย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ (บ้านพักนายอำเภอ) แบบบ้าน ๒ ชั้น (แบบฐานรากไม่ต่อกลเสาเข็ม)

๒๓๕-๒๓๖) ทอดสร่าง ๒๓๗-๒๓๘) การอำนวยการ
๒๓๙) การอำนวยการ ๒๔๐) การอำนวยการ

แรงงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

มาตรการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เพลง: สะท้อน

เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบเลขที่

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งาน/งาน ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ (บ้านพักนายอำเภอ) แบบบ้าน ๒ ชั้น (แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)
เนื้อที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพิมาย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กำหนดการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓
หน่วย:บาท

แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๒.๘	งานทาสี								
	- สีนํ้าพลาสติก ชนิดทาภายใน	๔๒๙.๐๐ /	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๑๕,๐๑๕.๐๐	๓๔.๐๐	๑๔,๕๙๖.๐๐	๒๙,๖๐๑.๐๐	
	- สีนํ้าพลาสติก ชนิดทาภายนอก	๓๔๐.๐๐ /	ตร.ม.	๔๔.๐๐	๑๔,๙๖๐.๐๐	๓๔.๐๐	๑๑,๕๖๐.๐๐	๒๖,๕๒๐.๐๐	
	- สีนํ้ามันทาไม้	๑๘๑.๐๐ /	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๕,๔๓๐.๐๐	๓๘.๐๐	๖,๘๗๘.๐๐	๑๒,๓๐๘.๐๐	
	- โพลีเอสเตอร์	๖๐.๐๐ /	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	
	- แล็กเกอร์(ย้อมสีธรรมชาติ)	๒๒.๐๐ /	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๑,๗๖๐.๐๐	
	รวมงานข้อ ๒.๘				๓๘,๔๖๕.๐๐		๓๗,๑๒๔.๐๐	๗๕,๕๘๙.๐๐	
๒.๙	งานเปิดเตล็ด								
	- รวากันตกกระเบื้อง	๑๕.๕๐ /	ม.	๑๕๙.๐๐	๒,๔๖๔.๕๐	๑๖๑.๐๐	๒,๔๙๕.๕๐	๔,๙๖๐.๐๐	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูปขนาด ๐.๑๐ ม. (ขอบประตู-หน้าต่าง)	๙๒.๐๐ /	ม.	๑๘๐.๐๐	๑๖,๕๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙,๒๐๐.๐๐	๒๕,๗๖๐.๐๐	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูปขนาด ๐.๑๕ ม. (รอบเสา,ขอบผนัง)	๔๗.๐๐ /	ม.	๒๒๐.๐๐	๑๐,๓๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	๑๕,๐๔๐.๐๐	
	- รางระบายน้ำสแตนเลส	๗.๐๐ /	ม.	๘๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑๗๕.๐๐	๕,๗๗๕.๐๐	
	- ท่อระบายน้ำทอสแตนเลส	๓.๐๐ /	ม.	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๗๕.๐๐	๑,๕๗๕.๐๐	
	รวมงานข้อ ๒.๙				๓๖,๔๖๔.๕๐		๑๖,๖๔๕.๕๐	๕๓,๑๑๐.๐๐	

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. งาน/งาน ที่ทำการปกครองอำเภอย้าย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/งานก่อนสร้าง ก่อสร้างงานפקการศึกษาการระดับ ๙ (บ้านพักนายอำเภอ) แบบบ้าน ๒ ชั้น (แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)

ที่ก่อสร้าง ทั่วประเทศ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

งานเจ้าต่อโครงการ/งานก่อสร้าง พัฒนาการอำเภอพะเยา จังหวัดนเรศวรสุโขทัย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

งานการ โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

พายุโซนร้อน

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งาน/งาน ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ (บ้านพักนายอำเภอ) แบบบ้าน ๒ ชั้น (แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)
พื้นที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพิมาย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ดำเนินการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

หน่วย:บาท

ใบ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
หมวดงานระบบสุขาภิบาล(ราคาตามหนังสือสำนักงานที่ มท ๐๗๑๕.๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๖ กลุ่มงานวิศวกรรมสุขาภิบาล)									
	๓.๑ งานเดินท่อ PVC ๘.๕	-							
	- ท่อ PVC ขนาด Dia ๔"	๒๘.๐๐ /	ม.	๑๓๗.๕๐	๓,๘๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๘๕๐.๐๐	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia ๒"	๔๔.๐๐ /	ม.	๓๘.๗๕	๑,๗๐๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๗๐๕.๐๐	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia ๑"	๒๐.๐๐ /	ม.	๑๕.๒๕	๓๐๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๕.๐๐	
	- ข้องอ ๔๕ ขนาด Dia ๔"	๑.๐๐ /	ตัว	๒๓๒.๐๐	๒๓๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๒.๐๐	
	- ข้องอ ๔๕ ขนาด Dia ๒"	๑๔.๐๐ /	ตัว	๔๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	
	- ข้องอ ๙๐ ขนาด Dia ๔"	๘.๐๐ /	ตัว	๑๖๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	
	- ข้องอ ๙๐ ขนาด Dia ๒"	๑๖.๐๐ /	ตัว	๒๗.๗๐	๔๔๓.๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔๓.๒๐	
	- ข้องอ ๙๐ ขนาด Dia ๑"	๔.๐๐ /	ตัว	๘.๕๐	๓๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔.๐๐	
	- สามทางวาย ขนาด Dia ๔"	๑.๐๐ /	ตัว	๑๕๐.๔๗	๑๕๐.๔๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐.๔๗	
	- สามทางวาย ขนาด Dia ๒"	๘.๐๐ /	ตัว	๕๙.๓๕	๔๗๔.๘๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗๔.๘๐	
	- สามทางที่ ขนาด Dia ๑"	๒.๐๐ /	ตัว	๑๒.๕๐	๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕.๐๐	
	- FCO ขนาด Dia ๒"	๓.๐๐ /	ตัว	๔๑๐.๐๐	๑,๒๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๓๐.๐๐	
	- FD ขนาด Dia ๒"	๓.๐๐ /	ตัว	๒๙๐.๐๐	๘๗๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๗๐.๐๐	
	- ข้อต่ออ่อน ขนาด Dia ๔"	๒.๐๐ /	ตัว	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
	- ข้อต่ออ่อน ขนาด Dia ๒"	๖.๐๐ /	ตัว	๒๔๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งาน/งาน ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

กรรมการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ (บ้านพักนายอำเภอ) แบบบ้าน ๒ ชั้น (แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)

พื้นที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพิมาย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ยงงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

มาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

หน่วย:บาท

ใบ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๓.๒	งานเดินท่อ PVC ๑๓.๕								
	- ท่อ PVC ขนาด Dia ๓/๔"	๕๒.๐๐ /	ม.	๑๔.๐๐	๗๒๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๒๘.๐๐	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia ๑/๒"	๓๖.๐๐ /	ม.	๑๑.๕๐	๔๑๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๑๔.๐๐	
	- ช็องอ ๓/๔"	๑๒.๐๐ /	ตัว	๔.๗๐	๕๖.๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๖.๔๐	
	- ช็องอ ๑/๒"	๑๖.๐๐ /	ตัว	๓.๕๐	๕๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๖.๐๐	
	- ช็องอเกลียวใน ๑/๒"(ทองเหลือง)	๑๕.๐๐ /	ตัว	๓๒.๐๐	๔๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	
	- สามทาง ๓/๔"	๓.๐๐ /	ตัว	๖.๖๐	๑๙.๘๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙.๘๐	
	- สามทาง ๑/๒"	๑๐.๐๐ /	ตัว	๔.๘๐	๔๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘.๐๐	
	- ก้อนน้ำ ๑/๒"	๔.๐๐ /	ตัว	๑๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	
	- STOP VALVE ๑/๒"	๙.๐๐ /	ตัว	๓๔๑.๐๐	๓,๐๖๙.๐๐	๖๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	๓,๖๐๙.๐๐	
	- ประตุน้ำ ๑/๒"	๕.๐๐ /	ตัว	๒๕๙.๐๐	๑,๒๙๕.๐๐	๖๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๕๙๕.๐๐	
	๓.๓ อุปกรณ์ยึดท่อน้ำยาและอื่นๆ	๑.๐๐ /	LOT	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	๓.๔ บอร์ดกั้นน้ำสำเร็จรูป	๑.๐๐ /	บ่อ	๔,๓๐๐.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	๓.๕ บ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๑ ลบ.	๒.๐๐ /	บ่อ	๘,๗๕๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑,๔๑๘.๐๐	๒,๘๓๖.๐๐	๒๐,๓๓๖.๐๐	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล				๔๑,๖๔๕.๖๗		๑๔,๓๗๖.๐๐	๕๖,๐๒๑.๖๗	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งาน/งาน ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

รณการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ (บ้านพักนายอำเภอ) แบบบ้าน ๒ ชั้น (แบบบ้านรากไม้ตอกเสาเข็ม)

สิ่งที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพิมาย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

นางเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ดำเนินการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

พจนานุกรมศัพท์

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งาน/งาน ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ (บ้านพักนายอำเภอ) แบบบ้าน ๒ ชั้น (แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)
พื้นที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพิมาย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
รายการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเลขที่

ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๔.๑.๓	ดวงโคม สวิตช์ ได้รับ	-							
	- ดวงโคม Downlight หลอด Superlux ๑ - ๑๐๐ w	๑๓.๐๐ /	Set	๖๘๐.๐๐	๘,๘๔๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๔๙๕.๐๐	๑๐,๓๓๕.๐๐	
	- ดวงโคม Downlight หลอด Compact Flu ๑ - ๑๑ w	๒๖.๐๐ /	Set	๔๓๐.๐๐	๑๑,๑๘๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒,๙๙๐.๐๐	๑๔,๑๗๐.๐๐	
	- ดวงโคม แก้วชาลาเปา ๘ นิ้ว หลอด Incandescent ๑ - ๔๐ w	๕.๐๐ /	Set	๑๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๕๗๕.๐๐	๑,๓๒๕.๐๐	
	- ดวงโคม ฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเป็ลื่อย หลอด ๑ - ๑๘ w	๑.๐๐ /	Set	๓๙๐.๐๐	๓๙๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	๕๐๕.๐๐	
	- ดวงโคม ฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเป็ลื่อย หลอด ๑ - ๓๖ w	๖.๐๐ /	Set	๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๖๙๐.๐๐	๓,๖๙๐.๐๐	
	- ดวงโคม ฟลูออเรสเซนต์ ครอบแก้วกลม หลอด ๑ - ๓๒ w	๗.๐๐ /	Set	๓๕๐.๐๐	๒,๔๕๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๘๐๕.๐๐	๓,๒๕๕.๐๐	
	- ดวงโคม ไฟผนัง หลอด Compact Flu ๑ - ๑๘ w	๑๐.๐๐ /	Set	๔๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๖๕.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๕,๖๕๐.๐๐	
	- ดวงโคม ไฟห้อยเพดาน	๑.๐๐ /	Set	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	๕๑๕.๐๐	
	- กริ่งดูโชน พร้อมสวิตช์กันน้ำ	๑.๐๐ /	Set	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	๕๑๕.๐๐	
	- สวิตช์เดี่ยว ๑๖A, ๒๕๐V	๓๑.๐๐ /	Set	๕๒.๐๐	๑,๖๑๒.๐๐	๘๐.๐๐	๒,๔๘๐.๐๐	๔,๐๙๒.๐๐	
	- สวิตช์ไฟพขนาด ๘๐๐W	๓.๐๐ /	Set	๕๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๓๔๕.๐๐	๒,๐๙๕.๐๐	
	- เตารับคูมิขิติน ขนาด ๑๖A, ๒๕๐V	๑๙.๐๐ /	Set	๑๗๖.๐๐	๓,๓๔๔.๐๐	๙๐.๐๐	๑,๗๑๐.๐๐	๕,๐๕๔.๐๐	
	- Accessories	๑.๐๐ /	Lot	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานข้อ ๔.๑				๑๔๐,๙๒๓.๐๐		๒๗,๕๐๕.๐๐	๑๖๘,๔๒๘.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งาน/งาน ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ (บ้านพักนายอำเภอ) แบบบ้าน ๒ ชั้น (แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)

เนื้อที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพิมาย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเลขที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๔.๒	ระบบโทรศัพท์								
	- แผงกระจายสายโทรศัพท์ ขนาด ๑๐ คู่สาย	๑.๐๐ /	Set	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	๖๑๕.๐๐	
	- เต้ารับโทรศัพท์	๕.๐๐ /	Set	๖๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	
	- ๑/๒" EMT	๖๐.๐๐ /	m.	๑๓๓.๐๐	๗,๙๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๙,๑๘๐.๐๐	
	- ๓/๔" EMT	๑๐.๐๐ /	m.	๑๙๒.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๑๒๐.๐๐	
	- ๒P-o.๖๕mm. TIEV	๑๐๐.๐๐ /	m.	๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	
	- Accessories	๑.๐๐ /	Lot	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานข้อ ๔.๒				๑๒,๒๐๐.๐๐		๒,๒๖๕.๐๐	๑๔,๔๖๕.๐๐	
๔.๓	ระบบเสาอากาศทีวี								
	- ๔ Way Splitter	๑.๐๐ /	Set	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๗๐.๐๐	
	- ๔ Way Tap off	๑.๐๐ /	Set	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๗๐.๐๐	
	- เต้ารับทีวี	๕.๐๐ /	Set	๖๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	
	- ๑/๒" EMT	๔๕.๐๐ /	m.	๑๓๓.๐๐	๕,๙๘๕.๐๐	๒๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๖,๘๘๕.๐๐	
	- RG๖	๕๐.๐๐ /	m.	๑๓.๐๐	๖๕๐.๐๐	๕.๐๐	๒๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	
	- Accessories	๑.๐๐ /	Lot	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานข้อ ๔.๓	-			๘,๑๗๕.๐๐		๑,๗๖๕.๐๐	๙,๘๔๐.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ (บ้านพักนายอำเภอ) แบบบ้าน ๒ ชั้น (แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)

พื้นที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพิมาย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

แบบเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๔	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	๔.๑ ระบบไฟฟ้า		รวม					๑๖๘,๔๒๘.๐๐	
	๔.๒ ระบบโทรศัพท์		รวม					๑๔,๔๖๕.๐๐	
	๔.๓ ระบบเสาอากาศทีวี		รวม					๙,๘๗๕.๐๐	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							๑๙๒,๗๖๘.๐๐	
๕	หมวดงานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	- เครื่องปรับอากาศ ๑๒,๐๐๐ btu	๒.๐๐ /	เครื่อง	๑๖,๙๐๐.๐๐	๓๓,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓,๘๐๐.๐๐	
	- เครื่องปรับอากาศ ๙,๐๐๐ btu	๑.๐๐ /	เครื่อง	๑๔,๙๐๐.๐๐	๑๔,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๙๐๐.๐๐	
	- ชุดรับแขก(เสนอรูปแบบของอนุมัติก่อนดำเนินการ)	๑.๐๐ /	ชุด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	- เตียงนอนขนาดใหญ่พร้อมเครื่องนอน(เสนอรูปแบบของอนุมัติก่อน)	๑.๐๐ /	ชุด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	- เตียงนอนขนาดกลางพร้อมเครื่องนอน(เสนอรูปแบบของอนุมัติก่อน)	๒.๐๐ /	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
	- ตู้เสื้อผ้า(เสนอรูปแบบของอนุมัติก่อน)	๓.๐๐ /	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	- ตู้เย็น(ส่งรูปแบบของอนุมัติก่อน)	๑.๐๐ /	ชุด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	- โทรทัศน์(จอแบน๔๐"LED)(เสนอยี่ห้อของอนุมัติก่อน)	๑.๐๐ /	ชุด	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	
	- เจาะสำรวจดิน(Boring test)	๑.๐๐ /	จุด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	รวมหมวดงานอื่นๆ							๑๕๒,๗๐๐.๐๐	

หน่วย:บาท