

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตามตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกวังนตะกุ่ม บ้านโคกสำโรง หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภोजักราช อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๓๕๗,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โดยดำเนินการขุดลอก ขนาดกว้าง ๓๐ - ๔๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึก ๖.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๓๙,๗๒๘.๒๘ ลูกบาศก์เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๓๕๘,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้.-
แบบใบสรุปประมาณราคา (แบบ ปร.๕)
แบบใบประมาณราคา ปร. ๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางเจนิhta	แหวกะโทก	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนิติกร	ดรกันยา	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ศรีละกอ	กรรมการ
๗.๓ นายปิยพงษ์	ทานกระโทก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ

ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสมพงษ์ หอมสนิท)

นายอำเภोजักราช ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ใบสรุปประมาณราคา

ปร.๕

ชื่อโครงการ ชุดล่อวงเงินกตตะกรรม
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสำโรง หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสะเกษ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบ ปร.๕

ประมาณราคาตามใบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ราคางานดินอ้างอิงจากราคางานชลประทาน (ราคาน้ำมัน ๒๒.๕๖ บาท/ลิตร)

ราคางานดินอ้างอิงจากราคางานชลประทาน

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	ประมาณงานชลประทาน	๑,๐๑๗,๔๔๑.๒๓	๑.๓๓๕๗	๑,๓๕๘,๙๙๖.๒๕	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %
สรุป	รวมเป็นเงินปรับราคา			๑,๓๕๘,๙๙๖.๒๕	เงินประกันผลงานหัก ๐ %
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๓๕๘,๙๙๖.๒๕	บอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % ต่อปี
หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน				๑,๓๕๘,๙๙๖.๒๕	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %
				๑,๓๕๘,๙๙๖.๒๕	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นางเจนิตตา เทวกระโทก)

รองปลัด อบต.ศรีสะเกษ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายปิยพงษ์ ทานกระโทก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ

ประมาณราคา

(นายนิติกร ตรักันยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

ใบประมาณราคา

ปร.๔

ชื่อโครงการ ขุดลอกวังนงตะกุ่ม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสำโรง หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสะเกษ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ขนาดเดิม ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๗๓ เมตร
 ขนาดเดิม ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๗๕ เมตร
 ขนาดเดิม ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๖ เมตร
 ขนาดเดิม ช่วงที่ ๔ กว้าง ๔๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร
 ขนาดเดิม ช่วงที่ ๕ กว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๙ เมตร


ขุดลอกให้ได้ขนาด ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร
 ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร
 ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร
 ช่วงที่ ๔ กว้าง ๔๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร
 ช่วงที่ ๕ กว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร


ความยาวรวม ๕๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต.ศรีสะเกษ พร้อมป้ายโครงการ


ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ราคางานดินอ้างอิงจากราคางานชลประทาน (ราคาน้ำมัน ๒๒.๕๖ บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ราคารวม(บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา	รวมเงิน	
๑	งานขุดลอก	๓๙,๗๒๘.๒๘	ลบ.ม.			๒๕.๖๑	๑,๐๑๗,๔๔๑.๒๓	๑,๐๑๗,๔๔๑.๒๓
	(ราคางานดิน รวมราคาขุด - ขน) เป็นเงิน							๑,๐๑๗,๔๔๑.๒๓
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน							๑,๐๑๗,๔๔๑.๒๓

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นางเจนิทตา เทวกระโทก)
 รองปลัด อบต.ศรีสะเกษ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายปิยพงษ์ ทานกระโทก)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ  ประมาณราคา
 (นายนิติกร ดรกันยา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง