

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ขุดลอกคลองท่อ บ้านโนนพุทรา หมู่ที่ ๖ ตำบลกระซอน อำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๑๕,๗๐๐.- บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน

ขุดลอกคลองท่อ บ้านโนนพุทรา หมู่ที่ ๖ ตำบลกระซอน อำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๘๐,๕๐๐.- บาท

(-สี่แสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร.๔

๖.๒ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายบรรชัย แถวไรสง	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายชโลธร เฉยสะอาด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระซอน	กรรมการ
๗.๓ นายสุทิน สมจิตร	ตำแหน่ง นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลกระซอน	กรรมการ

ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายอำนาจ ปองนาน)

นายอำเภอฟิมาย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บ้านโนนพุดรา หมู่ที่ 6 ตำบลกระเซดอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน กว้าง 30.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือปริมาณวัสดุขุดดินไม่น้อยกว่า 11,700.00 ลูกบาศก์เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยF _N	ราคากลาง
1	งานดินขุด - ขน	ลบ.ม.	11,700.00	30.56	357,552.00	1.3357	40.82	477,582.21
					357,552.00		รวม	477,582.21
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (กรณีวงเงินหนึ่งแสนบาท)							
	รวมค่างานทั้งสิ้น							
	ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-)							
	ปรับยอด							
	3,000.00							
	480,582.21							
	480,500.00							

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 357,552.00

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3357

③ ปริมาตร 11,700.00

④ เฉลี่ยราคาประมาณ 41.07

ลูกบาศก์เมตร

บาท/ลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายบรรชัย แก้วไธสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายชลเชษฐ์ เถยสะอาด)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายสุทิน สมจิตร์)


ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 22.50 บาทค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ชุดลอกคลองท่อ บ้านโนนพุดรา หมู่ที่ 6 ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ค่าชุดด้วยเครื่องจักร

ค่าชุดดิน		=	<u>16.83</u>	บาท/ลบ.ม. [1]
ค่าขนส่ง	<u>1.00</u> กม.	=	<u>10.99</u>	บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าขนส่ง)
ส่วนขยายตัว	<u>10.99</u> x <u>1.25</u>	=	<u>13.73</u>	บาท/ลบ.ม. [3]
รวมทั้งสิ้น		=	<u>30.56</u>	บาท/ลบ.ม. [4]=[1]+[3]
	ค่างานต้นทุน	=	<u><u>30.56</u></u>	บาท/ลบ.ม.


(นางสุภาวดี นนทสิทธิ์)