

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการขุดสระน้ำสาธารณะบ้านตมเมือง หมู่ที่ ๘ ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๑๔,๓๐๐.- บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน
ขุดสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านตมเมือง หมู่ที่ ๘ ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออกระยะ ๓๒.๐๐ เมตร ทิศตะวันตกระยะ ๔๒.๐๐ เมตร ทิศเหนือระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร
ทิศใต้ระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดขนไม่น้อยกว่า ๘,๘๒๕.๙๙ ลูกบาศก์เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๖๓,๒๐๐.- บาท
(-สามแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายบรรชัย แฉวไรสง ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายชโลธร เฉยสะอาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระซอน กรรมการ
 - ๗.๓ นายสุทิน สมจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลกระซอน กรรมการ

ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายอำนาจ ปองนาน)

นายอำเภอพิมาย ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง ชุดสะพานน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านดงเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลกระซอน อำเภอพินาย จังหวัดนครราชสีมา
 ริมงาน ทัศนวิสัย 32.00 เมตร ทัศนวิสัย 100.00 เมตร ทัศนวิสัย 100.00 เมตร ทัศนวิสัย 3.00 เมตร หรือปริมาณดินชุดขุดไม่น้อยกว่า 8,825.99 ลูกบาศก์เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง	
1	งานดินขุด - ขน	ลบ.ม.	8,825.99	30.56	269,722.25	1.3357	40.82	360,268.01	
					269,722.25		รวม	360,268.01	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (กรณีวงเงินหนึ่งแสนบาท)								3,000.00
	รวมค่างานทั้งสิ้น								363,268.01
	ตัวอักษร (-สามแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน-)								363,200.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 269,722.25

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3357

③ ปริมาตร 8,825.99 ลูกบาศก์เมตร

④ เฉลี่ยราคาประมาณ 41.15 บาท/ลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
 (นายบรรชัย แก้วโสดง)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (นายชโลธร เอยสะอาด)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (นายสุทิน สมนจิตร)


ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 22.50 บาทค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

รกรการป้องกันและแก้ไขปัญหากัญฉง ขุดสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านตุมเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ค่าชุดด้วยเครื่องจักร

ค่าชุดดิน		=	<u>16.83</u>	บาท/ลบ.ม. [1]
ค่าขนส่ง	1.00 กม.	=	<u>10.99</u>	บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าขนส่ง)
ส่วนขยายตัว	10.99 x 1.25	=	<u>13.73</u>	บาท/ลบ.ม. [3]
รวมทั้งสิ้น		=	<u>30.56</u>	บาท/ลบ.ม. [4]=[1]+[3]
	ค่างานต้นทุน	=	<u><u>30.56</u></u>	บาท/ลบ.ม.


(นางสาววิภาดา รอดมน)