

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ำเข้าสระหนองคิม บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองพลวง อำเภอประเทาย จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอประเทาย จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๔๔๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ขุดลอกคลองส่งน้ำเข้าสระหนองคิม บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองพลวง อำเภอประเทาย จังหวัด นครราชสีมา
๑. ขุดลอกคลองส่งน้ำ กว้างเฉลี่ย ๑๘ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร ลึกจากระดับดินเดิมเฉลี่ย ๒ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๖๐ ลบ.ม.
๒. วางท่อ คสล. Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๙ ท่อน รวม ๑๘ ท่อน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ๔๘๐,๐๘๓.๘๔ บาท
 (สี่แสนแปดหมื่นแปดสิบสามบาทแปดสิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
- ๕.๑ แบบ พร.๔
- ๕.๒ แบบ พร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายนพรัตน์ ดั่งพรม | ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายวีรพจน์ ธีรชาญวิทย์ | ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) | กรรมการ |
| ๖.๓ นายสุรศักดิ์ จุงกลาง | นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองพลวง | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคา

- ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอประเทาย จังหวัดนครราชสีมา
- โครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ำเข้าสระหนองคึม บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองพลวง อำเภอประเทาย จังหวัดนครราชสีมา
- สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองพลวง อำเภอประเทาย จังหวัดนครราชสีมา
- ปริมาณงาน 1. ขุดลอกคลองส่งน้ำ กว้างเฉลี่ย 18 ม. ยาว 670 ม. ลึกจากระดับดินเดิมเฉลี่ย 2 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,060 ลบ.ม.
2. วางท่อ คสล. Ø 0.80 ม. จำนวน 2 แถว ๆ ละ 9 ท่อน รวม 18 ท่อน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
2	ประเภทงานอาคาร				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3	ประเภทงานชลประทาน	359,424.90	1.3357	480,083.84	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น			480,083.84	
(ตัวอักษร)	สี่แสนแปดหมื่นแปดสิบบสามบาทแปดสิบบสี่สตางค์				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพนรัตน์ ดั่งพรหม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีรพจน์ อีระชาญวิทย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ จุงกลาง)

แบบประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ำเข้าสระหนองคิม บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน 1. ขุดลอกคลองส่งน้ำ กว้างเฉลี่ย 18 ม. ยาว 670 ม. ลึกจากระดับดินเดิมเฉลี่ย 2 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,060 ลบ.ม.

2. วางท่อ คสล. Ø 0.80 ม. จำนวน 2 แถว ๆ ละ 9 ท่อน รวม 18 ท่อน

ประมาณราคาเมื่อ 24 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดลอก								
	งานขุดลอกด้วยรถขุด	12,060	ลบ.ม.	-	-	27.53	332,011.80	332,011.80	
2	งานวางท่อ คสล. Ø 0.80 ม.								
	วางท่อ คสล. Ø 0.80 ม.	18	ม.	1,522.95	27,413.10	-	-	27,413.10	
	รวม							359,424.90	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนพรัตน์ ดั่งวงพรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีรพจน์ ชีรชาญวิทย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ จุงกลาง)