

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ำ จากสมอแล้ง - ฝ่ายน้ำล้น บ้านดอนกอก หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองพลวง
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๔๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ขุดลอกคลองส่งน้ำ จากสมอแล้ง - ฝ่ายน้ำล้น บ้านดอนกอก หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกคลองส่งน้ำ กว้างเฉลี่ย ๑๖ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร ลึกจากระดับดินเดิมเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๓๘๐ ลบ.ม.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๔๘๕,๒๑๕.๗๓ บาท
(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยสิบห้าบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
- ๕.๑ แบบ ปร.๔
- ๕.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายนพรัตน์ ดั่งพรม | ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายวีรพจน์ ธีรชาญวิทย์ | ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) | กรรมการ |
| ๖.๓ นายสุรศักดิ์ จุงกลาง | นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองพลวง | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 โครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ำ จากสมอแล้ง - ฝ่ายน้ำล้น บ้านดอนกอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย นครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนกอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ขุดลอก กว้างเฉลี่ย 16 เมตร ยาว 850 เมตร ลึกจากระดับดินเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร
 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,380 ลบ.ม.

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|------------|--|-----------------|----------|----------------|-----------------------|
| 1 | ประเภทงานทาง | | | | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% |
| 2 | ประเภทงานอาคาร | | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | 363,267.00 | 1.3357 | 485,215.73 | เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | เงินประกันผลงานหัก 0% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| สรุป | รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น | | | 485,215.73 | |
| (ตัวอักษร) | สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยสิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์ | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนพรัตน์ ดั่งพรหม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีรพจน์ ธีรชาญวิทย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ จุงกลาง)

แบบประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 โครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ำ จากสมอแล้ง - ฝายน้ำล้น บ้านดอนกอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย นครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนกอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ขุดลอก กว้างเฉลี่ย 16 เมตร ยาว 850 เมตร ลึกจากระดับดินเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร
 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,380 ลบ.ม.
 ประมาณราคาเมื่อ 24 กันยายน 2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรง | หมายเหตุ |
|----------|--------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานขุดลอก | | | | | | | | |
| | งานขุดลอกด้วยรถขุด | 13,380 | ลบ.ม. | - | - | 27.15 | 363,267.00 | 363,267.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | | | | 363,267.00 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพนรัตน์ ดั่งพรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีรพจน์ อธิชาญวิทย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ จุงกลาง)