

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านโนนบุรพา หมู่ที่ ๗ ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๖๑,๗๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๔๓-๑๐๐ เมตร โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒ ตามแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย รายละเอียดตามประมาณการ ปร.๔ , ปร.๕ แนบท้าย	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๖๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)	
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔,ปร.๕)	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายธนรัตน์ ชายขาว	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนที บุญวิจิตร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๗.๓ นายจตุพร นมัสศิลา	ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลไพล	กรรมการ

ใบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอลำทะเมนชัย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 ชื่อโครงการ ชุดเจาะบ่อบาดาลบ้าน โนนบูรพา หมู่ที่ 7 ต.ไหล
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย 43.00 - 100.00 เมตร
 สถานที่ดำเนินการ บ้าน โนนบูรพา หมู่ที่ 7 ตำบลไหล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น วันที่ 25 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุน(1+3+4)	50,240.00	1.3056	65,593.34	เงื่อนไข
2	รวมค่างาน 2	198,400.00		198,400.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					ราคาน้ำมัน 21.00-21.99 บาท
สรุป	รวมค่างาน			266,993.34	
	คิดเป็นเงินประมาณปรับราคาเสนอยอดสุทธิ			266,000.00	
ตัวอักษร	สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน				

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 299/2563 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนรัตน์ ชายขาว)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปกครอง ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายหนที บุญวิจิตร)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปกครอง ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจตุพร นมัสสีลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ไหล

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอลำทะเมนชัย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านโนนบูรพา หมู่ที่ 7 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย 43.00 - 100.00 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนบูรพา หมู่ที่ 7 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการ โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้าง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล						
	- งานสำรวจทางธรณีฟิสิกส์	1	บ่อ	1,550.00	1,550.00	1,550.00	
	- งานทดสอบชั้นน้ำบาดาลโดยวิธีธรณีฟิสิกส์	1	บ่อ	3,690.00	3,690.00	3,690.00	
2	งานเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล						
	- งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ๘" ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น 13.5มอก. 17-2532 ราคา 2,070 บาท/เมตร (น้ำมันดีเซล 21.00+21.99 บาท)	1	บ่อ	198,400.00	198,400.00	198,400.00	
3	- งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชม.(Pumping Test 10 hr)	1	บ่อ	7,800.00	7,800.00	7,800.00	
4	งานเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า						
	- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์ใต้น้ำ(Submersible pump) ขนาด 1.0 แรงม้า 219 V.AC รวมชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า(control box) พร้อมท่อสูบลมส่งอุปกรณ์	1	ชุด	37,200.00	37,200.00	37,200.00	
	รวมค่าจ้างต้นทุน(1+3+4)					50,240.00	
	รวมค่าจ้าง 2					198,400.00	
	รวมราคาค่าจ้างต้นทุน					248,640.00	