

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ขุดลอกคลองทุ่งพิกุลทอง บ้านทุ่งพิกุลทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน :
- ขุดลอกคลองทุ่งพิกุลทอง บ้านทุ่งพิกุลทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
ขุดลอกขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร ลึกอีก ๐.๗๐ เมตร (ลึกรวม ๒.๕ เมตร) ลาดเอียง ๑/๐.๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๙๐,๒๐๓.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองร้อยสามบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ปร.๔
- ๖.๒ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                        |   |         |
|------------------------|---|---------|
| ๑. นางพัชราภา มหานิยม  | ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)         | ประธานฯ |
| ๒. นายวีรัช เหมือนกลาง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง | กรรมการ |
| ๓. นางสกุณา ชินสุข     | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน                       | กรรมการ |

ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอำนาจ ปองนาน)

นายอำเภอพิมาย ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

## สรุปผลการประมาณราคางานชลประทาน

## ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย

ประเภท	งานขุดลอก
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อโครงการ	โครงการ...ขุดลอกคลองทุ่งพิกุลทอง.....
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ....10..... บ้าน...ทุ่งพิกุลทอง... ตำบล...ชีวาน... อำเภอ...พิมาย..... จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน	ขุดลอกขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร ลึกอีก 0.70 เมตร (ลึกรวม 2.50เมตร) ลาดเอียง 1/0.5
แบบเลขที่	..... /..... ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน .....1.. แผ่น
ประมาณราคาวันที่	9 กุมภาพันธ์ 2564..... ราคาน้ำมันดีเซล .....26.06..... บาท /ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด	292,134.00	1.3357	390,203.00	Factor F งานชลประทาน
2	งานดินคันทาง	-	1.3742	-	Factor F งานทาง
3	งานโครงสร้างและงานระบายน้ำ	-	1.2467	-	Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	-	1.3636	-	Factor F งานชลประทาน
5	งานเบ็ดเตล็ด	-	1.0000	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				ระยะเวลาก่อสร้าง ..... วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			390,203.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ สามแสนเก้าหมื่นสองร้อยสามบาทถ้วน			390,203.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ตามคำสั่งเลขที่ .....101/2564..... ลงวันที่ .....29 มกราคม 2564.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(..นางพัชราภา มหานิยม...)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....นายวีรัช เหมือนกลาง.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าหลวง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....นางสกุณา ชินสุข.....)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการ.....ชุดลอกคลองทุ่งพิบูลทอง.....

ประมาณราคาค่าวันที่ .....9 กุมภาพันธ์ 2564.....

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่...10.. บ้าน...ทุ่งพิบูลทอง...ตำบล...สีฐาน...อำเภอ...พิมย...จังหวัดนครราชสีมา

ราคามันนี่เชล .....2606.....บาท/ลิตร

ปริมาณงาน ชุดลอกขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร ลึกอีก 0.7 เมตร (เดิม1.8 เมตร) ลาดเอียง 1/0.5 ประมาณราคาโดย .....นายวีรัช เหมอินกลาง.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
1.1	งานขุดรูงทางกว้างป่า	-	ไร่	-	-	-	-	-	
1.2	งานชุดลอกด้วยรถชุด	10,760.00	ลบ.ม.	27.15	292,134.00	-	-	292,134.00	
1.3	งานขนย้ายดินชุดจนถึง 1 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.4	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	<b>รวมค่างานดิน</b>							292,134.00	
2	งานดินคันทาง								
2.1	งานดินคันทาง ชุด-ชน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.2	งานสูบน้ำตลอด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	<b>รวมค่างานลูกรัง</b>								
3	งานโครงสร้างและงานระบายน้ำ								
3.1	อาคารทางน้ำเข้า	-	ชุด	-	-	-	-	-	
3.2	อาคารทางน้ำออก	-	ชุด	-	-	-	-	-	
3.3	งานวางท่อ คลส. 0.60 ม.	-	ยอน	-	-	-	-	-	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างและงานระบายน้ำ</b>								
4	งานป้องกันกรกัดเซาะ								
4.1	งานหินเรียงขนาดหน้า 0.15 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
4.2	งานหินเรียงหน้า 0.20 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
4.3	งานหินเรียงหน้า 0.20 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	<b>รวมค่างานป้องกันกรกัดเซาะ</b>								
5	งานเบ็ดเตล็ด								
5.1	งานป้ายชื่อโครงการ	0	ชุด	-	-	-	-	-	
5.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	0	ชุด	-	-	-	-	-	
	<b>รวมค่างานเบ็ดเตล็ด</b>								

(ลงชื่อ) .....  
 (นายวีรัช เหมอินกลาง)  
 ผู้ประมาณการ  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าหลวง