


## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ขุดลอกสระแก บ้านโนนเกต หมู่ที่ ๒๐ ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๒๕,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน :
- ขุดลอกสระแก บ้านโนนเกต หมู่ที่ ๒๐ ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
ทิศตะวันออกระยะ ๗๔.๐๐ เมตร ทิศตะวันตกระยะ ๙๒.๐๐ เมตร ทิศเหนือระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร ทิศใต้ระยะ ๖๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๕.๒๔ ลูกบาศก์เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๕๐,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ปร.๔
- ๖.๒ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                           |  |         |
|---------------------------|--|---------|
| ๑. นายบรรชัย แถวไรสง      | ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)          | ประธานฯ |
| ๒. นายสุทิน สมจิตร        | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระซอน | กรรมการ |
| ๓. นางปรียาภาต์ ร่มพุดตาล | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน                      | กรรมการ |

ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอำนาจ ปองนาน)

นายอำเภอพิมาย ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง**

เจ้าของโครงการ      ที่ทำการปกครองอำเภอหิมา  
ประเภท                    ชลประทาน  
ชื่อแหล่งน้ำ            ชุกลอกสระแก  
สถานที่ก่อสร้าง        บ้านโนนเกตุ หมู่ที่ 20 ตำบลกระซอน อำเภอหิมา จังหวัดนครราชสีมา  
หน่วยงานออกแบบประมาณราคา    กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกระซอน  
แบบเลขที่  
ประมาณราคาตามแบบสรุปราคา    จำนวน 1    แผ่น  
ประมาณราคาเมื่อวันที่                9 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานชลประทาน	185,141.55	1.3357	247,293.57	
3	ประเภทงานทาง	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	ประเภทงานไม้ที่จรรยาปรับราคา	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย                    0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก                0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้                            5.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			250,293.57	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			250,200.00	
	ตัวอักษร                                    (-สองแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน-)				

ปริมาตรดินขุดลอก  
เฉลี่ยราคาประมาณ

6,005.24  
41.66

ลูกบาศก์เมตร  
บาท/ลูกบาศก์เมตร

**คณะกรรมการกำหนดราคาได้คำนวณราคากลางตามแบบรูปรายการมีมติเห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบรรชัย แก้วไฮสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุทิน สมจิตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางปรีภรณ์ ร่มพุดตาล)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขุดลอกสระแมก บ้านโนนเกตุ หมู่ที่ 20 ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
 ปริมาณงาน ทิศตะวันออกระยะ 74.00 เมตร ทิศตะวันตกระยะ 92.00 เมตร ทิศเหนือระยะ 100.00 เมตร ทิศใต้ระยะ 64.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดขมไม่น้อยกว่า 6,005.24 ลูกบาศก์เมตร:

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานดินขุด - ขน	ลบ.ม.	6,005.24	30.83	185,141.55	1.3357	41.18	247,293.57
					185,141.55		รวม	247,293.57
	จ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ (กรณีวงเงินหนึ่งแสนบาท)							
								3,000.00
								250,293.57
								250,200.00

คำอธิบาย (-สองแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน-) คิดเป็นวงเงินราคากลางทั้งสิ้น  
 รวมค่างานทั้งสิ้น

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 185,141.55  
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3357

③ ปริมาตร = 6,005.24  
 ④ เดี่ยวราคาประมาณ = 41.66

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ (นายสุทิน สมจิตร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ (นางปริญภักดิ์ ร่มพุดศาล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายบรรชัย แอ้วโสดง)