

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ขุดลอกคลองตะเคียน (หนองหิน) บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ ๑๙ ตำบลโปล้ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๐๖,๒๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน :

ขุดลอกคลองตะเคียน (หนองหิน) บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ ๑๙ ตำบลโปล้ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
พื้นที่ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๙๖๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร  
โดยขนาดพื้นที่ให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงตามแบบที่กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท  
(สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ปร.๔

๖.๒ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๑. นายบุญญพัฒน์ บุญมาก	ตำแหน่ง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)	ประธาน ฯ
๒. นายผดุงศักดิ์ เปรื่องปรีชาศักดิ์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส ศูนย์ ปก. เขต ๕ นครราชสีมา	กรรมการ
๓. นายธนภัทร ปัญญาชนะวงศ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต.โปล้	กรรมการ

ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอำนาจ ปองนาน)

นายอำเภอพิมาย ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย  
 รายการประมาณราคากลาง โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
 โครงการ ขุดลอกคลองตะเคียน(หนองหิน) ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 8,965.00 ลบ.ม.  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 19 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
 ออกแบบและประมาณราคากลาง ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย  
 ประมาณการตามแบบ พร. 4 จำนวน 1 แผ่น 19 เดือน เมษายน 2564 ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมือง 26.8 บาท/ลิตร  
 ระยะเวลาการก่อสร้างรวมระยะเวลาการทดสอบวัสดุและฤดูฝน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	258,192.00	1.3357	344,867.05	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			344,867.05	
	คิดเป็นเงินประมาณ			344,000.00	
( สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน )					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว (ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนเงิน 306,200.00 บาท)

เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๕๒ /2564 ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม 2564

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
 (นายบุญญพัฒน์ บุญมาก)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ..... กรรมการ  
 (นายผดุงศักดิ์ เปรื่องปรีชาศักดิ์)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..... กรรมการ  
 (นายธนภัทร ปัญญาชนวงค์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โบสถ์

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

โครงการ

ขุดลอกคลองตะเคียน(หนองหิน) ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 8,965.00 ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินงาน

บ้านตะเคียนงาม, หมู่ที่ 19, ตำบลโบสถ์, อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ออกแบบและประมาณราคากลาง

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่

19 เดือน เมษายน 2564

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมือง

26.80

บาท/ลิตร

ระยะเวลาการก่อสร้างรวมช่วงเวลากการทดสอบวัสดุและฤดูฝน

30 วัน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	ราคารวม		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		บาท		
1	งานดิน										
1.1	งานลากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	-	2.50	0.00			
1.2	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	8,965.00	ลบ.ม. ปกติ	-	-	-	17.61	157,873.65			ดินขุดทั้งต้องแต่ง
1.3	งานขนย้ายดินขุดจนทิ้งไม่เกิน 1 กม.	8,965.00	ลบ.ม. ปกติ	-	-	-	11.19	100,318.35			ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย
				ค่างานต้นทุน					258,192.00		
2	งานอื่นๆ										
2.1	งานป้ายโครงการ	0	ชุด	-	-	-	0.00	0.00			
				ค่างานต้นทุน					0.00		
				รวมค่างานต้นทุน					258,192.00		

- ราคาค่างานนอกถางและล้มต้นไม้, ค่าขุดลอกด้วยรถขุด มาจากอัตราค่าจ้างเดิม งานก่อสร้างชลประทาน ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อ.เมือง 20.00 - 69.99 บาท/ลิตร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
- ราคาค่างานขนย้ายดินขุด มาจาก อัตราค่าจ้างเดิมต่อหน่วย สำนักมาตรฐานงบประมาณ มกราคม 2559 งานก่อสร้างชลประทาน โซล่า ที่ อ.เมือง 15.00-35.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ เปรื่องปริชาศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธนภัทร ปัญญาชนวงค์)

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายบุญญพัฒน์ บุญมาก)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 26.80 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าเงินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากลึงและน้ำท่วม

โครงการขุดลอกคลองตะเคียน(หนองหิน) บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 19 ตำบลโบสถ์

อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ค่าขุดด้วยเครื่องจักร

ค่าขุดดิน = 17.61 บาท

ค่าขนส่ง 1.00 กม. = 11.19 บาท

ค่าขยายตัว = (ไม่คิดราคา)

รวมทั้งสิ้น = 28.80 บาท

ค่างานต้นทุน = 28.80 บาท

ประมาณการ.....

(นายผดุงศักดิ์ เปรื่องปรีชาศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส