

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : โครงการขุดลอกอ่างโนนตากกลาง บ้านโนนตากกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๗๘๑,๒๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน :

ขุดลอกอ่างโนนตากกลาง โดย ขุดลอกพื้นที่บริเวณที่ ๑ พื้นที่ ๑๖,๘๐๐ ตร.ม. ลึกจากดินเดิมเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๒,๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมขนย้ายดินทิ้ง ๓๒,๓๐๐ ลบ.ม.

ขุดลอกพื้นที่บริเวณที่ ๒ พื้นที่ ๑,๕๖๐ ตร.ม. ลึกจากดินเดิมเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมขนย้ายดินทิ้ง ๗,๕๐๐ ลบ.ม. ขุดลอกพื้นที่บริเวณที่ ๓ พื้นที่ ๑,๘๙๐ ตร.ม. ลึกจากดินเดิมเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมขนย้ายทิ้งดิน ๘,๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๗๘๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (ปร.๕)

๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวสิรินรญา วรณศรี	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ	
๒. นายชูชาติ พงศ์ภักโยธิน	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท	กรรมการ
๓. นายคมศักดิ์ แก้วบาง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองปราสาท	กรรมการ

ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

พันจ่าโท



(ทวิ พิมพ์อุบล)

นายอำเภอโนนสูง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ราคากลาง โครงการชุดลอกอ่างโนนตากกลาง บ้านโนนตากกลาง หมู่ที่ 8

ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ บ้านโนนตากกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง

จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ราคากลาง โครงการขุดลอกอ่างโนนตากกลาง บ้านโนนตากกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ บ้านโนนตากกลาง หมู่ 8 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด ขุดลอกพื้นที่บริเวณที่ 1 พื้นที่ 16,800 ตร.ม. ลึกจากดินเดิมเฉลี่ย 2.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 32,300 ลบ.ม.

พร้อมชั้นย้ายดินทิ้ง 32,300 ลบ.ม.

ขุดลอกพื้นที่บริเวณที่ 2 พื้นที่ 1,560 ตร.ม. ลึกจากดินเดิมเฉลี่ย 5.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,400 ลบ.ม. พร้อมชั้นย้ายดินทิ้ง 7,400 ลบ.ม.

ขุดลอกพื้นที่บริเวณที่ 3 พื้นที่ 1,890 ตร.ม. ลึกจากดินเดิมเฉลี่ย 5.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,300 ลบ.ม. พร้อมชั้นย้ายดินทิ้ง 8,300 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย


แบบเลขที่ -


คำสั่งอำเภอโนนสูงเลขที่ 364/2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564


กำหนดราคากลางวันที่ 30 เมษายน 2564

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	1,344,000.00	1.3357	1,795,180.80	
สรุป	รวมเป็นเงิน			1,795,180.80	
	ขอตั้งราคากลางเพียง			1,795,000.00	
	ตัวอักษร				(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ  กรรมการ (นายชูชาติ พงศ์ภักดิ์โยธิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

ลงชื่อ  กรรมการ (นางสิรินรทยา วรรณศรี) เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองปราสาท

ลงชื่อ  กรรมการ (นายคมศักดิ์ แก้วบาง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองปราสาท

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา โครงการขุดลอกอ่างโนนตากกลาง บ้านโนนตากกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ บ้านโนนตากกลาง หมู่ 8 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด ขุดลอกพื้นที่บริเวณที่ 1 พื้นที่ 16,800 ตร.ม. ลึกจากดินเดิมเฉลี่ย 2.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 32,300 ลบ.ม. พร้อม
ขนย้ายดินทิ้ง 32,300 ลบ.ม.

ขุดลอกพื้นที่บริเวณที่ 2 พื้นที่ 1,560 ตร.ม. ลึกจากดินเดิมเฉลี่ย 5.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,400 ลบ.ม. พร้อมขน
ย้ายดินทิ้ง 7,400 ลบ.ม.

ขุดลอกพื้นที่บริเวณที่ 3 พื้นที่ 1,890 ตร.ม. ลึกจากดินเดิมเฉลี่ย 5.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,300 ลบ.ม. พร้อมขน
ย้ายดินทิ้ง 8,300 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

คำสั่งอำเภอโนนสูงเลขที่ 364/2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564

กำหนดราคากลางวันที่ 30 เมษายน 2564

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	บริเวณที่ 1							
	งานขุดดิน							
1	ปริมาตรดินขุด	32,300	ลบ.ม.		-	17	549,100	549,100
	งานขนย้ายดิน							
2	ปริมาตรดินขนทิ้งระยะ 1 กม.	32,300	ลบ.ม.		-	11	355,300	355,300
	บริเวณที่ 2							
	งานขุดดิน							
3	ปริมาตรดินขุด	7,400	ลบ.ม.		-	17	125,800	125,800
	งานขนย้ายดิน							
4	ปริมาตรดินขนทิ้งระยะ 1 กม.	7,400	ลบ.ม.		-	11	81,400	81,400
	บริเวณที่ 3							
	งานขุดดิน							
5	ปริมาตรดินขุด	8,300	ลบ.ม.		-	17	141,100	141,100
	งานขนย้ายดิน							
6	ปริมาตรดินขนทิ้งระยะ 1 กม.	8,300	ลบ.ม.		-	11	91,300	91,300
	รวมวัสดุและค่าแรง				-		1,344,000.00	1,344,000.00

ลงชื่อ

(นายชูชาติ พงศศักดิ์โยธิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

ลงชื่อ

(นางสิรินรรยา

กรรมการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วรรณศรี) เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายคมศักดิ์ แก้วบาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองปราสาท

กรรมการ

ราคางบลงทุน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา โครงการขุดลอกอ่างโนนตากกลาง บ้านโนนตากกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ บ้านโนนตากกลาง หมู่ 8 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด ขุดลอกพื้นที่บริเวณที่ 1 พื้นที่ 16,800 ตร.ม. ลึกจากดินเดิมเฉลี่ย 2.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 32,300 ลบ.ม.
พร้อมชั้นย้ายดินทิ้ง 32,300 ลบ.ม.

ขุดลอกพื้นที่บริเวณที่ 2 พื้นที่ 1,560 ตร.ม. ลึกจากดินเดิมเฉลี่ย 5.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,400 ลบ.ม.
พร้อมชั้นย้ายดินทิ้ง 7,400 ลบ.ม.

ขุดลอกพื้นที่บริเวณที่ 3 พื้นที่ 1,890 ตร.ม. ลึกจากดินเดิมเฉลี่ย 5.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,300 ลบ.ม.
พร้อมชั้นย้ายดินทิ้ง 8,300 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

คำสั่งอำเภอโนนสูงเลขที่ 364/2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564

กำหนดราคากลางวันที่ ๒๐ เมษายน 2564

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

ราคาน้ำมันดีเซล ณ.วันคิดราคา 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท/ลบ.ม.)	หมายเหตุ
	งานขุดดิน		
	ค่าใช้จ่ายในการขุด		
1	ค่าขุดด้วยเครื่องจักร	17.81	ตารางอัตราราคางานดิน (หลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ต.ค.60)
2	ราคาที่พิจารณาใช้คือ	17.00	ราคาพร้อมเกลี่ยปรับแต่งคันดินให้เรียบร้อย
	ตัวอักษร	(สิบเจ็ดบาทถ้วน)	
	งานขนย้ายดินระยะ 1 กม.		
	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายดิน		
1	ค่าขนย้าย	11.24	ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ ภายในระยะทาง 1 กม.(แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง ต.ค.60)
2	ราคาที่พิจารณาใช้คือ	11.00	ราคาพร้อมเกลี่ยปรับแต่งคันดินให้เรียบร้อย
	ตัวอักษร	(สิบเอ็ดบาทถ้วน)	

ลงชื่อ (นางสิรินรญา
วรรณศรี) กรรมการ
(นายชูชาติ พงศ์ภักดิ์โยธิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
ลงชื่อ (นายคมศักดิ์ แก้วบาง)
กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เมืองปราสาท