

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนแดง (ชั้น ๒) ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๒๙,๐๐๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๔.๑ งานพื้น ปูกระเบื้อง
 - ๔.๒ งานทาสี
 - ๔.๓ งานฝ้ายิปซัม
 - ๔.๔ งานกรุผนัง
 - ๔.๕ งานประตู่
 - ๔.๖ งานไฟฟ้า
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน ๓๓๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณวัสดุ และแรงงาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสรายุทธ นาคผสม ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายคมชาญ สง่าศรี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กรรมการ
 - ๖.๓ นายบุญชอบ จรจันทรี ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โนนตาเถร กรรมการ

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ พร. ๕

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
 โครงการ ปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนแดง (ชั้น ๒) ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโนนแดงกำหนด
 เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอโนนแดง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอโนนแดง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณการตามแบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
			F	(บาท)	
๑	งานปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการ	๒๕๒,๔๘๐	๑.๓๐๙๑	๓๓๐,๕๒๒	FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
	อำเภอโนนแดง (ชั้น ๒) ตำบลโนนแดง				
	ตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๓๐,๕๒๒	
สรุป	คิดราคาเพียง (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)			๓๓๐,๐๐๐	

ประมาณการราคากลาง อ้างอิงจาก

๑. ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ และจังหวัดใกล้เคียง

๒. ราคาท้องตลาดและแหล่งพื้นที่ก่อสร้างข้างเคียง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายสรายุทธ นาคสม)
 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายคมชาญ สง่าศรี)
 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายบุญชอบ จรจรรย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โนนตาเถร



รายการประมาณราคา โครงการปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนแดง (ชั้น ๒) ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโนนแดงกำหนด
สถานที่ อาคารที่ว่าการอำเภอโนนแดง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จ.นครราชสีมา
เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา ประมวลผลการเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ตามราคากลางพาณิชย์จังหวัด และราคาตามท้องตลาด

อันดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานพื้น								ราคาตามราคา
	ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ๒๔" X ๒๔"	๘๘.๘๐	ตร.ม.	๕๒๐	๓๗,๒๙๖	๑๘๐	๑๕,๙๘๔	๕๓,๒๘๐	พำนักยั้งจังหวัด
๒	งานสี								และสีบราคา
	ทาสีรองพื้นปูนเก่า	๑๐๑.๔๕	ตร.ม.	๓๖	๓,๖๕๒	๓๘	๓,๘๕๕	๗,๕๐๗	ท้องถิ่น
	ทาสีน้ำพลาสติก ๒ รอบ	๑๐๑.๔๕	ตร.ม.	๗๒	๗,๓๐๔	๖๐	๖,๐๘๗	๑๓,๓๙๑	
๓	งานฝ้ายิปซัม								
	งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม	๘๘.๘๐	ตร.ม.	-	-	๓๕	๓,๑๐๘	๓,๑๐๘	
	งานติดตั้งฝ้ายิปซัมฉาบเรียบใหม่	๘๘.๘๐	ตร.ม.	๓๔๓	๓๐,๔๕๘	๗๕	๖,๖๖๐	๓๗,๑๑๘	
๔	งานกรุผนัง								
	งานกรุผนังฉาบเรียบบัวอิน	๓๘.๗๑	ตร.ม.	๑,๘๐๐	๖๙,๖๗๘	๑,๒๐๐	๔๖,๔๕๒	๑๑๖,๑๓๐	
๕	งานประตู								
	ประตูบานเลื่อน (ตามแบบ)	๑.๐๐	ชุด	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๗,๕๐๐	
๖	งานไฟฟ้า								
	คอมไฟตารั่วลัฟพร้อมหลอด ๑๕ W แบบฝังฝ้า	๒๔.๐๐	ชุด	๒๙๕	๗,๐๘๐	๑๑๕	๒,๗๖๐	๙,๘๔๐	
	ปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า	๘.๐๐	ชุด	๑๗๐	๑,๓๖๐	๙๐	๗๒๐	๒,๐๘๐	
	สวิตช์	๓.๐๐	ชุด	๙๕	๒๘๕	๘๐	๒๔๐	๕๒๕	
	งานเดินสายไฟฟ้าอาคาร	เหมา	-	-	-	-	-	๒,๐๐๐	

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รวมค่าดำเนินการเป็นเงิน Factor F. ๑.๓๐๔๑

คิดราคาเพียง (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๒๕๒,๔๘๐

บาท

๓๓๐,๕๒๒

บาท

๓๓๐,๐๐๐

บาท

(ลงชื่อ)

(นายสุราษฎร์ นาคผสม)

ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)

(นายคมชาญ สว่างศรี)

กรรมการ

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)

(นายบุญชอบ จรุงศรี)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบค.โนนตาเถร