



ประกาศอำเภอหนองบุญมาก  
เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยอำเภอหนองบุญมาก มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๘,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๕๘.๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๘๔,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ พร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
  - ๕.๒ พร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นางสาวอาภรณ์ ชื่นชู ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายปรีดา หมอยา กรรมการ
  - ๖.๓ นายบุญเสริม แสงจันทร์ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)  
นายอำเภอหนองบุญมาก


**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**  
**ส่วนราชการ** ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก  
**ประเภทโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  
**หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ** กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  
**ประมาณราคาตามแบบ ปร.4** จำนวน 2 แผ่น  
**ประมาณราคาเมื่อวันที่** 14-ธ.ค.-58

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	362,737.40	1.3365	484,798.54	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร				เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	งานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	เงื่อนไข				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			484,798.54	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			484,000.00	
<b>สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน</b>					

ขนาดหรือปริมาณ 858.00 ตารางเมตร คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้  
 ราคาเฉลี่ย 564.10 บาท/ตารางเมตร ราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....  .....ประธานกรรมการ  
 (นางสาวอาภรณ์ ชื่นชู)


ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ  
 (นายปรีดา หมอยา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ  
 (นายบุญเสริม แสงจันทร์)

- อนุมัติ  
 ไม่อนุมัติ

  
 (นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)  
 นายอำเภอหนองบุญมาก

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 858.00 ตารางเมตร หินคลุกไหล่ทางข้างละ - เมตร

ประมาณการโดย

นายบุญเสริม แสงจันทร์ วันที่ 14-ธ.ค.-58

ราคาน้ำมันดีเซล 21.00 - 21.99 บาท

ปร.4

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน / ค่าเครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	
1	งานพื้นทาง								
	- ปรับเกลี่ยพื้นทาง	858.00	ตร.ม.		-	13.04	11,188.32	11,188.32	หินคลุก 10 ซม.
2	ทรายรองพื้นทางหนา 0.05 ซม.	42.90	ลบ.ม.	406.54	17,440.57	99.00	4,247.10	21,687.67	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 KSC	128.70	ลบ.ม.	1,919.63	247,056.38	306.00	39,382.20	286,438.58	
4	งานเหล็กเสริม								
	- WIRE MESH Ø4 mm. @ 0.30 x 0.10 m.	858.00	ตร.ม.	25.00	21,450.00	5.00	4,290.00	25,740.00	
	- DB 12 (0.888kg/m.)	126.98	กก.	15.36	1,951.00	3.30	419.05	2,370.04	
	- RB 15 (1.390kg/m.)	198.34	กก.	15.71	3,116.36	3.30	654.53	3,770.89	
5	ค่าไม้แบบข้าง	429.00	ตร.ม.	24.11	10,344.13	-	-	10,344.13	คิด 50 %
6	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	34.32	ลิตร	22.00	755.04	12.90	442.73	1,197.77	
7	หินคลุกไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	0.15
8	งานวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าวัสดุกับค่าแรงงาน								362,737.40	

เอกสารอ้างอิง

1. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครราชสีมา เดือนตุลาคม ปี 2558
2. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558


ราคาน้ำมันดีเซล 21.00 - 21.99 บาท

ปร.4

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน / ค่าเครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	

3. ตารางค่าขนส่งก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2559

4. ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม สำหรับน้ำมันดีเซล(โซล่า)ราคา 20.00-69.99 บาท/ลิตร ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

ลงชื่อ..........ประมาณราคา  
(นายบุญเสริม แสงจันทร์)