



ประกาศอำเภอหนองบุญมาก
เรื่อง ประกาศราคากลางงานต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยอำเภอหนองบุญมาก มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านร่มเย็น หมู่ที่ ๕ ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปพช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านร่มเย็น หมู่ที่ ๕ ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๒,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการต่อเติมอาคาร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตรม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๙๒,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ พร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวอาภรณ์ ชื่นชู ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายปรีดา หมอยา กรรมการ
 - ๖.๓ นายบุญเสริม แสงจันทร์ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)

นายอำเภอหนองบุญมาก


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก
 ส่วนราชการ
 ประเภทโครงการ ต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14-ธ.ค.-58

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	238,198.09	1.2726	303,130.89	เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	งานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	เงื่อนไข				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			303,130.89	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			303,000.00	
สามแสนสามพันบาทถ้วน					


ขอเบิกเพียง 292,000.00 บาท

ขนาดหรือปริมาณ 72.00 ตารางเมตร คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้


ราคาเฉลี่ย 4,055.56 บาท/ตารางเมตร ราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นางสาวอรุณ ชื่นชู)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)


ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายปรีดา หมอยา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายบุญเสริม แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ



(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)

นายอำเภอหนองบุญมาก

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร

นายบุญเสริม แสงจันทร์ วันที่ 14-ธ.ค.-58

ประมาณการราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ประมาณการโดย

ราคาน้ำมันดีเซล 21.00 - 21.99 บาท

ปร.4

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	
1	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน								
	- ดินทั่วไป	4.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	396.00	396.00	
	- ทราดยหยาบรองกันหลุม	0.16	ลบ.ม.	406.54	65.05	91.00	14.56	79.61	
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	1.44	ลบ.ม.	1,919.63	2,764.27	391.00	563.04	3,327.31	
	- เหล็ก RB 6 มม.	71.00	กก.	16.63	1,180.77	3.30	234.30	1,415.07	
	- เหล็ก RB 9 มม.	170.79	กก.	15.83	2,702.93	3.30	563.61	3,266.53	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	28.04	280.40	-	-	280.40	
	- ไม้แบบ 1" x 8" ยาว 4.50 เมตร	8.76	ลบ.ฟ.	401.87	3,520.38	-	-	3,520.38	
	- ค่าแรงแบบหล่อ	19.20	ตร.ม.	-	-	133.00	2,553.60	2,553.60	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จ 6"x6" ยาว 4.50 เมตร (ไม่มีป่า)	9.00	ตัน	765.00	6,885.00	200.00	1,800.00	8,685.00	
2	งานโครงสร้างหลังคาประกอบเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.(ท่อนละ 6.00 ม.)	55.00	ท่อน	504.67	27,756.85	-	-	27,756.85	

ราคาน้ำมันดีเซล 21.00 - 21.99 บาท

ปร.4

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	
	- เหล็กซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.(ท่อนละ 6.00 ม.)	18.00	ท่อน	546.73	9,841.14	-	-	9,841.14	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	1,751.50	กก.	-	-	12.00	21,018.00	21,018.00	รวมลวดเชื่อม
3	งานฉิวพื้น								
	3.1 พื้นฉิวอาคารภายใน								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	5.76	ลบ.ม.	1,919.63	11,057.07	306.00	1,762.56	12,819.63	
	- WIRE MESH Ø3.2 mm. @ 0.20 x 020 m.	72.00	ตร.ม.	20.00	1,440.00	5.00	360.00	1,800.00	
	- ทราบดีคองกรีต	3.60	ลบ.ม.	406.54	1,463.54	99.00	356.40	1,819.94	
	- ปูนซีเมนต์	30.00	ถุง	127.10	3,813.09	-	-	3,813.09	
	- ทราบดีคองกรีต	8.00	ลบ.ม.	406.54	3,252.32	-	-	3,252.32	
	- พื้นปูกระเบื้อง 12 x 12 นิ้ว	72.00	ตร.ม.	182.24	13,121.28	158.00	11,376.00	24,497.28	
	3.2 พื้นฉิวอาคารภายนอก หน้า 0.10 เมตร								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	14.00	ลบ.ม.	1,919.63	26,874.82	306.00	4,284.00	31,158.82	
	- WIRE MESH Ø3.2 mm. @ 0.20 x 020 m.	131.50	ตร.ม.	20.00	2,630.00	5.00	657.50	3,287.50	
	- ทราบดีคองกรีต	7.00	ลบ.ม.	406.54	2,845.78	99.00	693.00	3,538.78	
	- ขัดหยาบฉิวพื้น	131.50	ตร.ม.	-	-	30.00	3,945.00	3,945.00	
4	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) หน้า 0.35 มม กว้าง 0.76 แผ่นตรง ครอบข้าง ครอบจั่ว บันลม เจึงชาย								
	- ขนาด ยาว 4.80 เมตร สีธรรมชาติ (อัดฉนวน)	32.00	แผ่น	864.00	27,648.00	-	-	27,648.00	
	- ครอบข้าง หน้า 0.35 มม. สีธรรมชาติ	10.00	เมตร	95.00	950.00	50.00	500.00	1,450.00	
	- ครอบจั่ว หน้า 0.35 มม. สีธรรมชาติ	14.00	เมตร	96.00	1,344.00	50.00	700.00	2,044.00	

ราคาน้ำมันดีเซล 21.00 - 21.99 บาท

ปร.4

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	
	- ไม้เชิงชาย + บันลมหุ้มสำเร็จรูป 1" x 8" สีครีม	36.00	เมตร	75.00	2,700.00	45.00	1,620.00	4,320.00	แผ่นเดียว
	- สกรูยึดสันลอน ปลายสว่าน ยาว 65 มม. 100 ตัว / ถุง	3.00	ถุง	350.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	115.20	ตร.ม.	-	-	70.00	8,064.00	8,064.00	
5	ค่าทาสีต่างๆ								
	- สีน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร	6.00	กระป๋อง	672.90	4,037.40	-	-	4,037.40	
	- สีรองพื้นโลหะใหม่(กันสนิม) ขนาด 3.785 ลิตร	4.00	กระป๋อง	1,411.21	5,644.84	-	-	5,644.84	
	- ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร	20.00	กระป๋อง	172.90	3,458.00	-	-	3,458.00	
	- ค่าทาสีน้ำมัน	115.20	ตร.ม.	-	-	38.00	4,377.60	4,377.60	
	- ค่าทาสีเหล็กกันสนิม	115.20	ตร.ม.	-	-	35.00	4,032.00	4,032.00	
รวมราคาค่าวัสดุกับค่าแรงงาน ยกยอดไป								238,198.09	
รวมราคาค่าวัสดุกับค่าแรงงาน ยกยอดมา								238,198.09	

เอกสารอ้างอิง

1. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครราชสีมา เดือนตุลาคม ปี 2558
2. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558
3. ตารางค่าขนส่งก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2559
4. ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม สำหรับน้ำมันดีเซล(โซล่า)ราคา 20.00-69.99 บาท/ลิตร ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายบุญเสริม แสงจันทร์)