ประกาศอำเภอโชคชัย

เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการกลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองคล้าซอยบ้านตาโดด บ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๒ ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยอำเภอโชคชัย มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองคล้าซอยบ้านตาโดด บ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๒ ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการกลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองคล้าซอยบ้านตาโดด บ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๒ ตำบลกระโทก

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๗,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

จำนวนเงิน ๒๑๘,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

๕.๑ แบบ ปร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุรศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ

๖.๒ นายถาวร ธีรเมธาทิพรัตน์ กรรมการ

๖.๓ นายธรรณพ นิลสลับ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอรุณ เมฆฉาย)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน

นายอำเภอโชคชัย

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยหนองตาโดด บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 2 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ .....

ผู้รับผิดชอบโครงการ .....

ประมาณราคาโดย นายทักษะธนา ร่ามะเริง **ตำแหน่ง** นายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 21 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

ราคาน้ำมัน 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 0.10 เมตร)	420.00	ตร.ม.	-	-	9.93	4,170.60	4,170.60	
2	งานชั้นทรายหยาบรองพื้นทางหนา 0.05 ม.	21.00	ลบ.ม.	406.54	8,537.34	99.00	2,079.00	10,616.34	
3	งานชั้นพื้นทาง คสล.หนา 0.15 เมตร								
	- คอนกรีตรับกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 ksc	63.00	ลบ.ม.	1,845.80	116,285.40	306.00	19,278.00	135,563.40	
	- เหล็กตะแกรงลวด 4 มม. @ 0.30 ม.	420.00	ตร.ม.	30.00	12,600.00	5.00	2,100.00	14,700.00	
	- เหล็ก RB 19 มม.	140.49	กก.	13.92	1,955.62	2.90	407.42	2,363.04	
	- แผ่นโฟมกว้าง 0.15 ม. หนา 0.015 ม.	42.00	ม.	10.00	420.00	-	-	420.00	
	- ไม้แบบสองข้าง	140.00	ม.	-	-	20.60	2,884.00	2,884.00	
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	42.00	ม.	-	-	20.94	879.48	879.48	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							171,596.86	

(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบหกสตางค์)

หมายเหตุ 1. ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงจากพานิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

2. ราคาค่าแรงงาน อ้างอิงจากสำนักงบประมาณ

3. เป็นราคาโดยประมาณในส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ความถูกผิดของราคาให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคาค่าก่อสร้าง

4. ราคานี้ไม่รวมงานที่ไม่อยู่ในรูปแบบและรายการประกอบแบบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2558

อนุมัติ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายสุรศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)
ปลัด อบต.กระโทก

(นายอรุณ เมฆฉาย)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน
นายอำเภอโชคชัย

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายถาวร ธีรเมธาทิพรัตน์)
ตำแหน่ง นวช.สธ.ชำนาญการ สสอ.โชคชัย

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายธรรณพ นิลสลับ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 81 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนางลับ บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 2 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน .....

ผู้รับผิดชอบโครงการ .....

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น **ประมาณการเมื่อ** วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	33,093.68	1.2726	42,115.02	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-.....%				
	เงินประกันผลงานหัก...-....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			42,115.02	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**42,000.00**	
	(ตัวอักษร) **(สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2558

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายสุรศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.กระโทก

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายถาวร ธีรเมธาทิพรัตน์)

ตำแหน่ง นวช.สธ.ชำนาญการ สสอ.โชคชัย

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายธรรณพ นิลสลับ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายอรุณ เมฆฉาย)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน

นายอำเภอโชคชัย