



ประกาศอำเภอโคกชัย

เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.๙-ม.๕ สายหนองไผ่พัฒนา-บ้านดอนพรหมณ์
บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยอำเภอโคกชัย มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.๙-ม.๕
สายหนองไผ่พัฒนา-บ้านดอนพรหมณ์ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา ตาม
แบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- | | |
|--|--|
| ๑. ชื่อโครงการ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.๙-ม.๕ สายหนองไผ่พัฒนา-บ้านดอนพรหมณ์ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา |
| | /หน่วยงานเจ้าของโครงการ <u>ที่ทำการปกครองอำเภอโคกชัย</u> |
| ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | <u>๕๐๐,๐๐๐ บาท</u> |
| ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป | <u>ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร</u> |
| ๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | <u>วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘</u>
<u>จำนวนเงิน ๔๙๐,๑๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)</u> |
| ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้ | |
| | ๕.๑ แบบ <u>ปร. ๕</u> |
| ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | |
| | ๖.๑ นายอโนชา พลทองมาก <u>ประธานกรรมการ</u> |
| | ๖.๒ นายอภิชาติ ชุ่มวงจันทร์ <u>กรรมการ</u> |
| | ๖.๓ นายสุขสันต์ ยิ่งสุขเกษม <u>กรรมการ</u> |

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอรุณ เมฆฉาย)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
นายอำเภอโคกชัย

ประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 - บ้านดอนพราหมณ์ หมู่ที่ 5
ตำบลท่าอ่าง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 5 (ถนนสายจากบ้านหนองไผ่พัฒนา - บ้านดอนพราหมณ์)
ขนาด/ปริมาณ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 157.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 942.00 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ บริเวณถนนสายจากบ้านหนองไผ่พัฒนา - บ้านดอนพราหมณ์

หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 5 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ปร.4

เจ้าของงาน อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผ่นที่ 2/2

ประมาณการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ประมาณการโดย นายสุขสันต์ ยิ่งสุขเกษม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการช่าง อบต.ท่าอ่าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
5.9	ค่าเช่าไม้แบบ คิดตามยาว 2 ช่าง	157.00	เมตร	0.00	-	18.53	2,909.21	2,909.21	
5.10	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	312.00	เมตร	12.00	3,744.00	12.23	3,815.76	7,559.76	
6	หมวดงานระบบ								
6.1	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	6.00	ท่อน	154.21	925.26	-	-	925.26	
6.2	ฝาปิด พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว	6.00	อัน	15.89	95.34	-	-	95.34	
6.3	ข้อต่อตรง ขนาด Ø 2 นิ้ว	3.00	อัน	15.89	47.67	-	-	47.67	
6.4	น้ำยาประสานท่อพีวีซี 250 กรัม	0.50	กระป๋อง	112.15	56.08	-	-	56.08	
7	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชั้น 3								
7.1	ท่อ ขนาด Ø 0.30 ม. ยาว 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
7.2	ท่อ ขนาด Ø 0.40 ม. ยาว 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
7.3	ท่อ ขนาด Ø 0.50 ม. ยาว 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
7.4	ท่อ ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
7.5	ท่อ ขนาด Ø 0.80 ม. ยาว 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
7.6	ท่อ ขนาด Ø 1.00 ม. ยาว 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป				4,868.35		6,724.97	11,593.32	
	ที่น้ำมัน 20.00 - 20.99 บ./ลิตร								
					รวมราคาต้นทุน		319,480.60	65,438.93	384,919.53
					- FACTOR F =	1.2734	เป็นเงิน		490,156.53
					- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย				-
					- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				490,156.53
					ขอดำเนินการเพียง				490,100.00
					(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

อนุมัติ

(นายอรุณ เมฆฉาย)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาการแทน
นายอำเภอโคกชัย (ลงชื่อ)



(นายสุขสันต์ ยิ่งสุขเกษม)
ผู้อำนวยการช่าง อบต.ท่าอ่าง

ประมาณการ



(ราคากลาง)

สรุปผล ประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้พัฒนา หมู่ที่ 9 - บ้านคอนพราหมณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา **แบบ** ปร.5

ประเภทงาน โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้พัฒนา หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 5 (ถนนสายจากบ้านหนองไม้พัฒนา - บ้านคอนพราหมณ์) ขนาด/ปริมาณ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 157.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 942.00 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ บริเวณถนนสายจากบ้านหนองไม้พัฒนา - บ้านคอนพราหมณ์

หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 5 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

แผ่นที่ 1/1

ประมาณการเมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ประมาณการโดย นายสุสันต์ ยังสุขเกษม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการช่าง อบต.ท่าอ่าง

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	384,919.53	1.2734	490,156.53	Factor F 1.2734
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย			-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 5% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน		490,156.53	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.) 942.00
		ขอดำเนินการเพียง		490,100.00	เฉลี่ย / ตร.ม. (บาท) 520.28
	(ตัวอักษร)	(สีแสดแก่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การประมาณราคาตามบัญชีข้างต้น มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาก่อสร้างถนน คสล. ได้

(ลงชื่อ)

อนุมัติ
(นายอรุณ เมฆฉาย)

พ่อ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาการ
นายอำเภอโคกชัย (ลงชื่อ)


(ลงชื่อ)


(นายอนินชา พลทองมาก)
ปลัด ทต.ด่านเกวียน

ประธานกรรมการ


(นายอภิชาติ ชุมวงจันทร์)
ปลัด อบต.ท่าอ่าง

กรรมการ


(นายสุสันต์ ยังสุขเกษม)
ผอ.กองช่าง อบต.ท่าอ่าง

กรรมการ

