



ประกาศอำเภอโชคชัย

เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านท่าลาดขาว หมู่ที่ ๒
ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอโชคชัย มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านท่าลาดขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านท่าลาดขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๙,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างถนน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร

หน้า ๐.๑๕

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

จำนวนเงิน ๒๒๖,๒๐๐ (สองแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

๕.๑ แบบ ปร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสุนันทา อยู่วิวัฒน์ ประธานกรรมการ

๖.๒ จ.อ.ปกรณ์ ทองเปลว กรรมการ

๖.๓ นายอภิสสิทธิ์ วิเศษกลิ่น กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอรุณ เมฆฉาย)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
นายอำเภอโชคชัย

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก แผ่นที่ 1/1
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าลาดขาว ม.2 แบบเลขที่ /2558 รายการเลขที่
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.ท่าลาดขาว
 ประมาณการโดย นายอภิสสิทธิ์ วิเศษกลิ่น เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
<u>กว้าง 5 ม. ยาว 90 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทาง</u>								
1	ชุดรีดผิวทางเดิม	450	ตร.ม	0	0	1.40	630	630
2	ทรายถมรองพื้น (หนา 5 ซม. อัดแน่น)	23	ลบ.ม.	406.54	9,147	64	1,440	10,587.15
3	คอนกรีต ก.2 (strength 240 ksc.)	68	ลบ.ม.	1,835.00	123,863	306	20,655.0	144,517.50
4	เหล็ก Dowel RB 15 มม. x 0.50 ม.	108	กก.	17.38	1,877	3.40	367.20	2,244.24
5	เหล็ก Tie Bars DB 12 มม. x 0.50 ม.	84	กก.	16.92	1,421	3.40	285.60	1,706.88
6	Wire Mesh ขนาดลวด 4 มม. # 0.20 ม.	450	ตร.ม	25	11,250	0	0	11,250
7	แบบข้างกีดตามยาว (สองข้าง)	180	เมตร	0	0	16.80	3,024	3,024
8	ค่าตัดรอยต่อและหยอดทราย	90	เมตร	0	0	30.00	2,700.00	2,700.00
9	หินคลุก	13	ลบ.ม.	88.20	1,147	0	0	1,147
10	ท่อระบายน้ำคสล ขนาด 0.30 ม. (มอก.)	0	ท่อน	289.72	0	42.54	0.00	0
รวมทั้งสิ้น								177,806.37

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

(นางสุนันทา อญวิวัฒน์)

ปลัด อบต.ตำบลท่าลาดขาว

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(จ.อ.ปกรณ์ ทองเปลว)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

อนุมัติ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายอภิสสิทธิ์ วิเศษกลิ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอรุณ เมฆฉาย)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน

นายอำเภอโชคชัย

ลงชื่อ.....

(นายอภิสสิทธิ์ วิเศษกลิ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	อบต.ท่าลาดขาว	ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	ตามแบบเลขที่	12558
งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	ประมาณราคาตามแบบปร. 4	จำนวน	1	แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท่าลาดขาว ม.2	ประมาณการเมื่อวันที่	เดือน		2558


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	177,806.37	1.2726	226,276.39	
2	งานทาง				
3	งานชลประทาน				
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานไม่ปรับราคา				


สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	226,276.39
	ปรับเป็นเงินงบประมาณเพียง	226,200


ตัวอักษร สองแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน


ขนาดหรือเนื้องาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ปริมาตรหินคลุก 13 ลบ.ม. คิดเป็นพื้นที่ 450 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 68.00 ลบ.ม. (ราคาเฉลี่ย ตารางเมตรละ 508.89บาท/ตารางเมตร)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง


ลงชื่อ.....
(นายอภิสสิทธิ์ วิเศษกลิ่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....
ประธานกรรมการฯ
(นางสุนันทา อัญวิวัฒน์)
ปลัด อบต.ตำบลท่าลาดขาว

ลงชื่อ.....
กรรมการฯ (จ.อ.ปภรณ์ ทองเปลว)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....
กรรมการฯ (นายอภิสสิทธิ์ วิเศษกลิ่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ


(นายอรุณ เมฆฉาย)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน
นายอำเภอโชคชัย

