



ประกาศอำเภอโชคชัย

เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านท่าลาดขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอโชคชัย มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านท่าลาดขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านท่าลาดขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๐,๘๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
จำนวนเงิน ๒๖๖,๒๐๐ (สองแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
 - ๕.๑ แบบ พร. ๕
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสุนันทา อยู่วิวัฒน์ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ จ.อ.ปกรณ์ ทองเปลว กรรมการ
 - ๖.๓ นายอภิสสิทธิ์ วิเศษกลิ่น กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอรุณ เมฆฉาย)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
นายอำเภอโชคชัย

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก แผ่นที่ 1/1
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าลาดขาว ม.2 แบบเลขที่ /2558 รายการเลขที่
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.ท่าลาดขาว
 ประมาณการโดย นายอภิสสิทธิ์ วิเศษกลิ่น เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
กว้าง 4 ม. ยาว 179 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทาง								
1	ชุดรีดผิวทางเดิม	716	ตร.ม	0	0	1.40	1,002	1,002
2	ทรายถมรองพื้น (หนา 5 ซม. อัดแน่น)	36	ลบ.ม.	406.54	14,554	64	2,291	16,845.33
3	คอนกรีต ค.2 (strength 240 ksc.)	72	ลบ.ม.	1,835.00	131,386	306	21,909.6	153,295.60
4	เหล็ก Dowel RB 15 มม. x 0.50 ม.	254	กก.	17.38	4,415	3.40	863.60	5,278.12
5	เหล็ก Tie Bars DB 12 มม. x 0.50 ม.		กก.	16.92	0	3.40	0.00	0.00
6	Wire Mesh ขนาดลวด 4 มม. # 0.20 ม.	716	ตร.ม	25	17,900	0	0	17,900
7	แบบข้างคิติดตามยาว (สองข้าง)	365	เมตร	0	0	16.80	6,132	6,132
8	ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง	148	เมตร	0	0	30.00	4,440.00	4,440.00
9	หินคลุก	24	ลบ.ม.	88.20	2,117	0	0	2,117
10	ท่อระบายน้ำคสล ขนาด 0.40 ม. (มอก.)	5	ท่อน	401.87	2,009	42.54	212.70	2,222
รวมทั้งสิ้น								209,232.30

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายอภิสสิทธิ์ วิเศษกลิ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางสุนันทา อยุวิวัฒน์)

ปลัด อบต.ตำบลท่าลาดขาว

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(จอ.ปกรณ์ ทองเปลว)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอภิสสิทธิ์ วิเศษกลิ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายอรุณ เมฆฉาย)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาการแทน
นายอำเภอโชคชัย

.....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	อบต.ท่าลาดขาว	ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	ตามแบบเลขที่	/2558
งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก		ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน	1 แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท่าลาดขาว ม.2		ประมาณการเมื่อวันที่	เดือน	2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	209,232.30	1.2726	266,269.03	
2	งานทาง				
3	งานชลประทาน				
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานไม่ปรับราคา				


สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	266,269.03
	ปรับเป็นเงินงบประมาณเพียง	266,200

ตัวอักษร สองแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน

ขนาดหรือเนื้องาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ปริมาตรหินคลุก 24 ลบ.ม. คิดเป็นพื้นที่ 716 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 72.00 ลบ.ม. (ราคาเฉลี่ย ตารางเมตรละ 378.21บาท/ตารางเมตร)


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ..... 


(นายอภิสสิทธิ์ วิเศษกลิ่น)

ผอ.กองช่าง / ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

(นางสุนันทา อัญญาวิวัฒน์)

ปลัด อบต.ตำบลท่าลาดขาว

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(จอ.ปภรณ์ ทองเปลว)


หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายอภิสสิทธิ์ วิเศษกลิ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ


(นายอรุณ เมฆฉาย)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน
นายอำเภอโซ่พิสัย

