ประกาศอำเภอโชคชัย

เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านบึงไทย หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยอำเภอโชคชัย มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านบึงไทย หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านบึงไทย หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๖,๖๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

จำนวนเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท(สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

๕.๑ แบบ ปร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสุนันทา อยู่วิวัฒน์ ประธานกรรมการ

๖.๒ จ.อ.ปกรณ์ ทองเปลว กรรมการ

๖.๓ นายอธิกสิทธ์ วิเศษกลิ่น กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอรุณ เมฆฉาย)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน

นายอำเภอโชคชัย

แบบ ปร 4.

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน แผ่นที่ 1 / 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบึงไทย ม.9 แบบเลขที่ /2558 รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.ท่าลาดขาว

ประมาณการโดย นายอธิกสิทธ์ วิเศษกลิ่น เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน							
1	ขนย้ายถังประปาเชมเปญ	1	ถัง	0	0	24,000	24,000	24,000.00
2	ก่อสร้างฐานประปา	1	แห่ง	25,000	25,000	5,000	5,000	30,000.00
3	.ติดตั้งระบบไฟฟ้าประปา	1	แห่ง	16,000	16,000	3,900	3,900.0	19,900.00
4	วางท่อ PVC ขนาด 2 "ชั้น 8.5	51	ท่อน	161.22	8,222	40	2,040.0	10,262.22
						รวมทั้งสิ้น		84,162.22

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายอธิกสิทธ์ วิเศษกลิ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางสุนันทา อยู่วิวัฒน์)

ปลัด อบต.ตำบลท่าลาดขาว

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(จ.อ.ปกรณ์ ทองเปลว)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอธิกสิทธ์ วิเศษกลิ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายอรุณ เมฆฉาย)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน

นายอำเภอโชคชัย

ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ อบต.ท่าลาดขาว **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่าง **ตามแบบเลขที่** /2558

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบึงไทย ม.9 ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	84,162.22	1.2726	107,104.84	
2	งานทาง				
3	งานชลประทาน				
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานไม่ปรับราคา				

สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	107,104.84	
	ปรับเป็นเงินงบประมาณเพียง	107,000	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน	
	ขนาดหรือเนื้องาน	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน	
		ย้ายถังประปา ย้ายเสาไฟฟ้า เดินไฟระบบ เดินท่อประปา pvc	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายอธิกสิทธ์ วิเศษกลิ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางสุนันทา อยู่วิวัฒน์)

ปลัด อบต.ตำบลท่าลาดขาว

อนุมัติ

(นายอรุณ เมฆฉาย)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน

นายอำเภอโชคชัย

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(จ.อ.ปกรณ์ ทองเปลว)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอธิกสิทธ์ วิเศษกลิ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง