



ประกาศอำเภอโชคชัย


เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยอำเภอโชคชัย มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปพช.กำหนด รายละเอียดดังนี้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพลับพลา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๔,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
จำนวนเงิน ๒๖๘,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
 - ๕.๑ แบบ ปร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมมิตร ชันธการุญวงศ์ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวกัญญารัตน์ ชำนาญศิลป์ กรรมการ
 - ๖.๓ นายรัฐวุฒิ อุดรรัตน์ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายอรุณ เมฆฉาย)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
นายอำเภอโชคชัย



การประมาณราคากลาง
ส่วนราชการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ถนน คสล. สายภายในหมู่บ้านบ้านบุ หมู่ที่ 10

ลักษณะ/ขนาด

ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 บ้านบุ ตำบลพลับพลา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ มาตรฐานงานทาง

แบบเลขที่


ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

ประมาณการเมื่อวันที่

22 ธันวาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 KSC.) ทรง สบ.ม.	66.00	สบ.ม.	1,845.80	121,822.80	306.00	20,196.00	142,018.80	
2	ทรายหยาบรองพื้น	27.72	สบ.ม.	406.54	11,269.29	99.00	2,744.28	14,013.57	
3	หินคลุกพื้นทางอัดแน่น	52.80	สบ.ม.	305.00	16,104.00	99.00	5,227.20	21,331.20	
4	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	440.00	ตร.ม.	25.00	11,000.00	5.00	2,200.00	13,200.00	
5	เหล็ก RB 15	0.07	ตัน	15,409.35	1,017.02	2,807.00	185.26	1,202.28	
6	ค่าไม้แบบ	15.40	401.87	6,188.80	-	-	6,188.80		
7	ค่าแรงทำแบบ	52.80	ตร.ม.	-	-	133.00	7,022.40	7,022.40	
8	แผ่นโพน 0.5"	19.80	แผ่น	25.00	495.00	-	-	495.00	
9	แอสฟัลต์ติกผสมทราย	440.00	ตร.ม.	1.00	440.00	0.30	132.00	572.00	
10	หินคลุกไหลทาง	15.00	สบ.ม.	305.00	4,575.00	-	-	4,575.00	
11	ค่าปรับเกรดพื้นทางเดิม	440.00	ตร.ม.	-	-	1.40	616.00	616.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								211,235.05	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ

(นายสมมิตร ชันชการุญวงศ์)

 กรรมการ

(นางสาวกัญญารัตน์ ชำนาญศิลป์)

 กรรมการ

(นายรัฐวุฒิ อุตวรรตน์)

อนุมัติ

(นายอรุณ เมฆฉาย)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน
นายอำเภอโชคชัย



การประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

ประเภท โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้านบ้านบุ หมู่ที่ 10 /

เจ้าของโครงการ อำเภอโชคชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ.บุ ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

แบบเลขที่ - ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ระยะทางรวม 110 เมตร /

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F		
1	ประเภทงานอาคาร	211,235.05	1.2726	268,817.72	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานอื่นๆ				
	เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			268,817.72	
	คิดเป็นเงินประมาณ			268,000.00	
	(ตัวอักษร)	สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

พื้นที่โครงการ 450.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 595.56 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นายสมมิตร ชันธการอุวงศ์)

.....กรรมการ

(นางสาวกัญญารัตน์ ชำนาญศิลป์)

.....กรรมการ

(นายรัฐวุฒิ อุดรรัตน์)

อนุมัติ

(นายอรุณ เมฆฉาย)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน

นายอำเภอโชคชัย