



ประกาศอำเภอหนองบุญมาก

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยอำเภอหนองบุญมาก มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๖,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคาร กว้าง ๑๒.๕๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๔๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย

๕.๒ ปร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวอาภรณ์ ชื่นชู

ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

๖.๒ นายสรร ฉัตรวีรกุล

กรรมการ

ปลัด อบต.บ้านใหม่

๖.๓ นายนิพนธ์ เทพิน

กรรมการ

นายช่างโยธา อบต.บ้านใหม่

ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)

นายอำเภอหนองบุญมาก

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก

ประเภทโครงการ

ปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

18-ธ.ค.-58

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	193,648.58	1.2726	246,437.19	เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	งานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	เงื่อนไซ				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			246,437.19	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			246,000.00	
สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน					

ขนาดหรือปริมาณ

81.00 ตารางเมตร

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้

ราคาเฉลี่ย

3,037.04 บาท/ตารางเมตร

ราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวอาภรณ์ ชื่นชู)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)


อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสรร จัตราวิรุฑ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่



(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)

นายอำเภอหนองบุญมาก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิพนธ์ เทพิน)

นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน

กว้าง 12.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร

ประมาณการโดย

นายนิพนธ์ เทพิน วันที่ 18-ธ.ค.-58


ปร.4

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	
1	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน								
	- ดินทั่วไป	1.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	148.50	148.50	
	- ทราaylorบรอกันหลุม	0.50	ลบ.ม.	406.54	203.27	99.00	49.50	252.77	
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	10.35	ลบ.ม.	1,919.63	19,868.17	391.00	4,046.85	23,915.02	
	- เหล็ก RB 6 มม.	34.96	กก.	16.42	574.04	3.30	115.37	689.41	
	- เหล็ก RB 9 มม.	44.91	กก.	15.73	706.43	3.30	148.20	854.64	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	28.04	280.40	-	-	280.40	
	- ไม้แบบ 1" x 8" ยาว 4.50 เมตร	5.00	ลบ.ฟ.	401.87	2,009.35	-	-	2,009.35	
	- ค่าแรงแบบหล่อ	81.00	ตร.ม.	0	-	133.00	10,773.00	10,773.00	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จ 5"x5" ยาว 3.00 เมตร (ไม่มีป่า)	-	ต้น	0	-	-	-	-	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จ 6"x6" ยาว 4.00 เมตร (ไม่มีป่า)	-	ต้น	0	-	-	-	-	
	- เสาเหล็กซี่ 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	-	ท่อน	0	-	-	-	-	
3	งานผนัง								
	- ปูนซีเมนต์ก่อ-ฉาบ	-	ถุง	0.00	-	-	-	-	
	- ทราaylorละเอียด	-	ลบ.ม.	0.00	-	-	-	-	
	- คอนกรีตบล็อค	-	ก้อน	-	-	-	-	-	
	- อิฐมอญ	-	ก้อน	0.00	-	-	-	-	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	
	- ฉาบปูน 2 ด้าน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ผนังกระจกสีชาหนา 5 มม. กรอบอลูมิเนียมขอบขาว	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าติดตั้ง
4	งานฉิวพื้น								
	- ดินถม	30.00	ลบ.ม.	50.00	1,500.00	99.00	2,970.00	4,470.00	
	- ทราบดีกรีตรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	406.54	1,219.62	99.00	297.00	1,516.62	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	5.50	ลบ.ม.	1,919.63	10,557.97	306.00	1,683.00	12,240.97	
	- WIRE MESH Ø3.2 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	49.50	ตร.ม.	20.00	990.00	5.00	247.50	1,237.50	
	- ขัดมันเรียบ	49.50	ตร.ม.	-	-	40.00	1,980.00	1,980.00	
5	งานโครงสร้างหลังคาประกอบเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กท่อกกลมดำ 3"	5.00	ท่อน	991	4,955.00	-	-	4,955.00	
	- เหล็กซี 75 x 50 x 20 x 2.3 มม. (ท่อนละ 6.00 ม.)	8.00	ท่อน	392.52	3,140.16	-	-	3,140.16	
	- แผลสำเร็จรูป	21.00	ท่อน	110	2,310.00	-	-	2,310.00	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	828.50	กก.	0	-	8.50	7,042.25	7,042.25	รวมลวดเชื่อม
6	งานสถาปัตยกรรม								
	6.1 หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) หนา 0.35 มม กว้าง 0.76 แผ่นตรง ครอบข้าง ครอบจั่ว ปันลม เเชิงชาย								
	- ขนาด ยาว 5.50 เมตร สีธรรมชาติ (อัตราฉาบ)	45.00	แผ่น	980.00	44,100.00	-	-	44,100.00	
	- ขนาด ยาว 4.00 เมตร สีธรรมชาติ (อัตราฉาบ)	-	แผ่น	720.00	-	-	-	-	
	- ขนาด ยาว 3.70 เมตร สีธรรมชาติ (อัตราฉาบ)	-	แผ่น	666.00	-	-	-	-	
	- ครอบข้าง หนา 0.35 มม. สีธรรมชาติ	16.00	เมตร	95.00	1,520.00	50.00	800.00	2,320.00	
	- ครอบจั่ว หนา 0.35 มม. สีธรรมชาติ	15.50	เมตร	96.00	1,488.00	50.00	775.00	2,263.00	
	- ไม้เชิงชาย + ปันลมสำเร็จรูป 1" x 8" สีครีม	32.00	เมตร	75.00	2,400.00	35.00	1,120.00	3,520.00	แผ่นเดียว
	- สกรูยึดสันลอน ปลายส่วน ยาว 65 มม. 100 ตัว / ฝูง	25.00	ฝูง	320.00	8,000.00	0.00	-	8,000.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	124.00	ตร.ม.	0.00	-	70.00	8,680.00	8,680.00	
7	งานติดตั้งประตูหน้าต่าง								
	- ประตูบานเลื่อน กรอบอลูมิเนียมขอบขาว		ชุด	4,000.00	-	-	-	-	รวมค่าติดตั้ง

ปร.4

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	
	- ประตูเหล็กม้วน	37.00	ตร.ม.	1,250.00	46,250.00	-	-	46,250.00	รวมค่าติดตั้ง
8	ค่าทาสีต่างๆ								
	- สีน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร	-	กระป๋อง	672.90	-	0.00	-	-	
	- สีรองพื้นโลหะใหม่(กันสนิม) ขนาด 3.785 ลิตร	-	กระป๋อง	1,411.21	-	0.00	-	-	
	- ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร	-	กระป๋อง	172.90	-	0.00	-	-	
	- ค่าทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	0.00	-	35.00	-	-	
	- ค่าทาสีเหล็กกันสนิม	-	ตร.ม.	0.00	-	30.00	-	-	
9	ค่ารถถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ								
	- งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา(ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	35.00	ตร.ม.	0.00	-	5.00	175.00	175.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็กทุกรูปทรงของหลังคา	15.00	ตร.ม.	0.00	-	35.00	525.00	525.00	รื้อกอง
รวมราคาค่าวัสดุกับค่าแรงงาน								193,648.58	

ลงชื่อ..........ประมาณราคา
(นายนิพนธ์ เทพิน)