



ประกาศอำเภอหนองบุญมาก  
เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโรงเก็บผลผลิตเกษตรกรรม

ด้วยอำเภอหนองบุญมาก มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างโรงเก็บผลผลิตเกษตรกรรม บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บผลผลิตเกษตรกรรม บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่  
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างโรงเก็บ กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ ปร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
  - ๕.๒ ปร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นางสาวอาภรณ์ ชื่นชู ประธานกรรมการ  
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
  - ๖.๒ นายสรร ฉัตรวีรกุล กรรมการ  
ปลัด อบต.บ้านใหม่
  - ๖.๓ นายนิพนธ์ เทพิน กรรมการ  
นายช่างโยธา อบต.บ้านใหม่

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)


นายอำเภอหนองบุญมาก

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก  
 ประเภทโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บผลผลิตเกษตรกรรม  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18-ธ.ค.-58

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	227,358.84	1.2726	289,336.86	เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	งานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	เงื่อนไข				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			289,336.86	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			289,000.00	
<b>สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน</b>					


ขนาดหรือปริมาณ 160.00 ตารางเมตร คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้  
 ราคาเฉลี่ย 1,806.25 บาท/ตารางเมตร ราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
 ( นางสาวอาภรณ์ ชินชู )

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
 ( นายสรร จัตววิกุล )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ลงชื่อ..........กรรมการ  
 ( นายนิพนธ์ เทพิน )

นายช่างโยธา

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ



(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)  
 นายอำเภอหนองบุญมาก

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างโรงเก็บผลผลิตเกษตรกรรม

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน

กว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

ประมาณการโดย

พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร

นายนิพนธ์ เทพิน วันที่ 18-ธ.ค.-58

ปร.4

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	
1	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน								
	- ดินทั่วไป	5.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	495.00	495.00	
	- ทราaylorบรอกันหลุม	0.40	ลบ.ม.	406.54	162.62	99.00	39.60	202.22	
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	5.20	ลบ.ม.	1,919.63	9,982.08	391.00	2,033.20	12,015.28	
	- เหล็ก RB 6 มม.	50.91	กก.	16.42	835.94	3.30	168.00	1,003.95	
	- เหล็ก RB 9 มม.	185.60	กก.	15.73	2,919.49	3.30	612.48	3,531.97	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	28.04	280.40	-	-	280.40	
	- ไม้แบบ 1" x 8" ยาว 4.50 เมตร	2.00	ลบ.ฟ.	401.87	803.74	-	-	803.74	
	- ค่าแรงแบบหล่อ	10.00	ตร.ม.	0	-	133.00	1,330.00	1,330.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 4" (หนา 2.0 มม.)	12.00	ท่อน	822	9,869.16	-	-	9,869.16	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จ 6"x6" ยาว 4.00 เมตร (ไม่มีป่า)	-	ต้น	680	-	200.00	-	-	
	- เสาลเหล็กซี่ 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	-	ท่อน	504.67	-	100.00	-	-	
3	งานผนัง								
	- ก่อผนังอิฐบล็อก	55.00	ตร.ม.	115.85	6,371.75	89.00	4,895.00	11,266.75	
	- ทราaylorละเอียด	-	ลบ.ม.	457.95	-	-	-	-	
	- คอนกรีตบดอัด	-	ก้อน	4.91	-	-	-	-	
	- เหล็กตาข่ายถัก	84.00	ตร.ม.	120.00	10,080.00	-	-	10,080.00	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	
	- ฉาบปูน 2 ด้าน	120.00	ตร.ม.	80.22	9,626.40	82.00	9,840.00	19,466.40	
	- ไม้ฝาสำเร็จรูป (สีครีม)	30.00	เมตร	75.00	2,250.00	35.00	1,050.00	3,300.00	
4	<b>งานฉาบพื้น</b>								
	- ดินถม	25.00	ลบ.ม.	50.00	1,250.00	99.00	2,475.00	3,725.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	406.54	1,626.16	99.00	396.00	2,022.16	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	12.13	ลบ.ม.	1,919.63	23,285.11	391.00	4,742.83	28,027.94	
	- WIRE MESH Ø3.2 mm. @ 0.20 x 020 m.	160.00	ตร.ม.	20.00	3,200.00	5.00	800.00	4,000.00	
	- ชัดหยาบ	160.00	ตร.ม.	-	-	30.00	4,800.00	4,800.00	
5	<b>งานโครงสร้างหลังคาประกอบเหล็กรูปพรรณ</b>								
	- เหล็กซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.(ท่อนละ 6.00 ม.)	29.00	ท่อน	392.52	11,383.08	-	-	11,383.08	
	- เหล็กซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.(ท่อนละ 6.00 ม.)	8.00	ท่อน	448.6	3,588.80	-	-	3,588.80	
	- เหล็กซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.(ท่อนละ 6.00 ม.)	13.00	ท่อน	500	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	1,128.50	กก.	0	-	14.00	15,799.00	15,799.00	รวมลวดเชื่อม
6	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	<b>6.1 หลังคาเหล็กกรีดลอน (Metal Sheet) หนา 0.35 มม กว้าง 0.76 แผ่นตรง ครอบข้าง ครอบจั่ว บันลม เเชิงชาย</b>								
	- ขนาด ยาว 5.50 เมตร สีธรรมชาติ (อัดฉนวน)	47.00	แผ่น	980.00	46,060.00	-	-	46,060.00	
	- ขนาด ยาว 4.00 เมตร สีธรรมชาติ (อัดฉนวน)		แผ่น	720.00	-	-	-	-	
	- ขนาด ยาว 3.70 เมตร สีธรรมชาติ (อัดฉนวน)		แผ่น	666.00	-	-	-	-	
	- ครอบข้าง หนา 0.35 มม. สีธรรมชาติ	24.00	เมตร	95.00	2,280.00	50.00	1,200.00	3,480.00	
	- ครอบจั่ว หนา 0.35 มม. สีธรรมชาติ	18.00	เมตร	96.00	1,728.00	50.00	900.00	2,628.00	
	- ไม้เชิงชาย + บันลมสำเร็จรูป 1" x 8" สีครีม	60.00	เมตร	70.00	4,200.00	35.00	2,100.00	6,300.00	แผ่นเดียว
	- สกรูยึดสันลอน ปลายสว่าน ยาว 65 มม. 100 ตัว / ถุง	4.00	ถุง	350.00	1,400.00	0.00	-	1,400.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	190.00	ตร.ม.	0.00	-	60.00	11,400.00	11,400.00	
7	<b>งานติดตั้งประตูหน้าต่าง</b>								
	- ประตูเลื่อน	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	รวมค่าติดตั้ง

ปร.4

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	
	- ประตุเหล็กม้วน	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมค่าติดตั้ง
8	ค่าทาสีต่างๆ								
	- สีน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร	-	กระป๋อง	672.90	-	0.00	-	-	
	- สีรองพื้นโลหะใหม่(กันสนิม) ขนาด 3.785 ลิตร	-	กระป๋อง	1,411.21	-	0.00	-	-	
	- ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร	-	กระป๋อง	172.90	-	0.00	-	-	
	- ค่าทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	0.00	-	35.00	-	-	
	- ค่าทาสีเหล็กกันสนิม	-	ตร.ม.	0.00	-	30.00	-	-	
9	ค่ารถถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ								
	- งานรื้อถอนวัสดุฝังหลังคา(ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	20.00	ตร.ม.	0.00	-	5.00	100.00	100.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็กผทกรูปทรงของหลังคา		ตร.ม.	0.00	-	35.00	-	-	รื้อกอง
รวมราคาค่าวัสดุกับค่าแรงงาน								227,358.84	

ลงชื่อ..........ประมาณราคา

(นายนิพนธ์ เทพิน)