



ประกาศอำเภอหนองบุญมาก

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยอำเภอหนองบุญมาก มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองลูกควาย หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	
ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองลูกควาย หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๕,๐๐๐ บาท	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างรั้ว ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตูเหล็ก พร้อมติดตั้งประตูเหล็ก กว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บาน	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๕๓,๐๐๐ บาท	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๕.๑ พร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย	
๕.๒ พร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นายพีรช แจงนคร	ประธานกรรมการ
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	
๖.๒ นางกัญญา ซอสูงเนิน	กรรมการ
ปลัดเทศบาลตำบลแหลมทอง	
๖.๓ นายเอนก พันธุ์ศรี	กรรมการ
ผอ.กองช่าง ทต.แหลมทอง	

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)

นายอำเภอหนองบุญมาก

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก
 ประเภทโครงการ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5 บ้านหนองลูกควาย
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองลูกควาย ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลแหลมทอง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F 1.2726	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง(ถนนในชุมชน)				Factor F
	งานทาง(ถนนนอกชุมชน)				
2	งานอาคาร	199,382.96	54,351.79	253,734.75	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	งานชลประทาน				เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	เงื่อนไซ				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			253,734.75	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			253,000.00	
สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน					

ขนาดหรือเนื้อที่ของพื้นที่ ราคาเฉลี่ย 3,285.71 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง (นางกัญญา ขอสุงเนิน)
 (นายเอก พันธุ์ศรี) (นางกัญญา ขอสุงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลแหลมทอง ปลัดเทศบาลตำบลแหลมทอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพิรัช แจ้งนคร)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....
 (นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)
 นายอำเภอหนองบุญมาก

ประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5 บ้านหนองลูกควาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองลูกควาย ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน ก่อสร้างรั้ว ขนาด กว้าง 2.50 ม. ความยาวรวม 77.00 ม. สูง 2.00 ม. พร้อมติดตั้งประตูเหล็ก ขนาดกว้าง 1.80 ม. ยาว 5.00 ม. จำนวน 1 บาน

ประมาณการโดย นายธนนันท์ธร เพ็ญมาก นายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

จำค่าน้ำมันดีเซล 21.00-21.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน / ค่าเครื่องจักร		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
1	งานดิน								
	- งานดินซุด	36.00	ลบ.ม.		-	125.00	4,500.00	4,500.00	
	- งานดินถมคั้น	18.00	ลบ.ม.		-	125.00	2,250.00	2,250.00	
2	งานโครงสร้าง								
	- ทราดยหยาบ	2.00	ลบ.ม.	406.00	812.00	99.00	198.00	1,010.00	
	- คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	1,850.00	3,700.00	398.00	796.00	4,496.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.	325.00	กก.	15.82	5,141.50	3.30	1,072.50	6,214.00	
	- เหล็ก RB 6 มม.	102.00	กก.	16.63	1,696.26	3.30	336.60	2,032.86	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	28.00	420.00		-	420.00	
	- ไม้แบบ(คิด 50%)	27.00	ตร.ม.	400.00	10,800.00		-	10,800.00	
	- ไม้คร่าวัดแบบ(คิด 50%)	2.46	ลบ.ฟ.	185.00	455.10		-	455.10	
	- ตะปู	10.00	กก.	56.00	560.00		-	560.00	
	- คอนกรีตลูกบาศก์ 210 ksc	10.00	ลบ.ม.	1,889.00	18,890.00	391.00	3,910.00	22,800.00	
รวมราคาค่าวัสดุกับค่าแรงงาน								55,537.96	

.....ประมาณราคา

(นายธนนันท์ธร เพ็ญมาก)

นายช่างโยธา

ประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5 บ้านหนองลูกควาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองลูกควาย ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผ่นที่ 2

ปริมาณงาน ก่อสร้างรั้ว ขนาด กว้าง 2.50 ม. ความยาวรวม 77.00 ม. สูง 2.00 ม. พร้อมติดตั้งประตูเหล็ก ขนาดกว้าง 1.80 ม. ยาว 5.00 ม. จำนวน 1 บาน

ประมาณการโดย นายธนันท์ธร เพ็ญมาก นายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ราคารับประกัน 21.00-21.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน / ค่าเครื่องจักร		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							55,537.96	
3	งานผนัง								
	- งานก่ออิฐบล็อก	46.00	ตร.ม.	93.00	4,278.00	65.00	2,990.00	7,268.00	
	- งานท่อกันดิน	77.00	เมตร	70.00	5,390.00	44.00	3,388.00	8,778.00	
	- งานฉาบปูนผนัง	92.00	ตร.ม.	72.00	6,624.00	115.00	10,580.00	17,204.00	
4	งานอื่น ๆ								
	- งานรั้วเหล็กพร้อมตระแกรง(รวมงานเชื่อม)	45.00	ตร.ม.	1,350.00	60,750.00	500.00	22,500.00	83,250.00	
	- งานประตูขนาดกว้าง 5.00 เมตร	1.00	บาน	20,000.00	20,000.00	1,000.00	1,000.00	21,000.00	
	- งานทาสีผนัง	99.00	ตร.ม.	35.00	3,465.00	30.00	2,970.00	6,435.00	
รวมราคาค่าวัสดุกับค่าแรงงาน								199,472.96	

..... ประเมินราคา
 (นายธนันท์ธร เพ็ญมาก)
 นายช่างโยธา