



ประกาศอำเภอหนองบุญมาก
เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยอำเภอหนองบุญมาก มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ ๔ ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ ๔ ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๘๔,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ พร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายพีรช แก้วนคร ประธานกรรมการ
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 - ๖.๒ นางกัญญา ขอสุนเนิน กรรมการ
ปลัดเทศบาลตำบลแหลมทอง
 - ๖.๓ นายเอนก พันธุ์ศรี กรรมการ
ผอ.กองช่าง ทต.แหลมทอง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)

นายอำเภอหนองบุญมาก

สรุปผลการประมาณราคา


ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก
 ประเภทโครงการ ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4 บ้านคลองสารเพชร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านคลองสารเพชร ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลแหลมทอง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F 1.2726	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง(ถนนในชุมชน)				Factor F
	งานทาง(ถนนนอกชุมชน)				
2	งานอาคาร	380,372.20	103,689.46	484,061.66	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	งานชลประทาน				เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	เงื่อนไข				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			484,061.66	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			484,000.00	
สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน					

ขนาดหรือเนื้อที่ของพื้นที่ ราคาเฉลี่ย 3,025.00 บาท / ตารางเมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายแอนน พันธ์ศิริ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางกัญญา ชอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลแหลมทอง


ปลัดเทศบาลตำบลแหลมทอง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิรัช แจ็งนคร)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ) 
 (นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)
 นายอำเภอหนองบุญมาก

ประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4 บ้านคลองสารเพชร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านคลองสารเพชร ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

ประมาณการโดย นายธนันท์ธร เพ็ญมาก นายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ราคาน้ำมันดีเซล 21.00-21.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน / ค่าเครื่องจักร		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
1	งานดินถนนปรับระดับ								
	- ถมดินปรับระดับ ก. 15.00 ม.ย 28.00 ม.สูง1.20 ม.	504	ลบ.ม.	80.00	40,320.00	99.00	49,896.00	90,216.00	
2	งานฐานราก								
	- ดินซุด	31	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,875.00	3,875.00	
	- ดินซุดและดินถมคืน	20	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,500.00	2,500.00	
	- ทราयरองพื้นอัดแน่น	2	ลบ.ม.	406.00	812.00	99.00	198.00	1,010.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2	ลบ.ม.	1,850.00	3,700.00	398.00	796.00	4,496.00	
3	งานโครงสร้างฐานราก,เสา,คาน,พื้น								
	- RB 6 mm. (0.222kg/m.)	206	กก.	16.63	3,425.78	3.30	679.80	4,105.58	
	- RB 9 mm. (0.499kg/m.)	44.9	กก.	15.82	710.32	3.30	148.17	858.49	
	- DB 12 mm. (0.888kg/m.)	1367.5	กก.	15.36	21,004.80	3.30	4,512.75	25,517.55	
	- WIRE MESH 3.2 mm. @ 0.20 m.	220	ตร.ม.	20.00	4,400.00	5.00	1,100.00	5,500.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	45	กก.	28.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 KSC	17	ลบ.ม.	1,919.00	32,623.00	391.00	6,647.00	39,270.00	
รวมราคาค่าวัสดุกับค่าแรงงาน								178,608.62	

..... ประมาณราคา
(นายธนันท์ธร เพ็ญมาก)
นายช่างโยธา

ประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4 บ้านคลองสารเพชร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านคลองสารเพชร ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผ่นที่ 2

ปริมาณงาน ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

ประมาณการโดย นายธนันท์ธร เพ็ญมาก นายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ราคาน้ำมันดีเซล 21.00-21.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน / ค่าเครื่องจักร		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							178,608.62	
	- ไม้แบบ + ไม้โครง	48.32	ลบ.ฟ.	400.00	19,328.00		-	19,328.00	คิด 50 %
	- ค่าแรงประกอบแบบ	52.54	ตร.ม.		-	133.00	6,987.82	6,987.82	
	- ค่าแรงงานพื้น คสล.ขัดมัน	160	ตร.ม.		-	40.00	6,400.00	6,400.00	
	- ค่าแรงงานพื้น คสล.ขัดหยาบ	60	ตร.ม.		-	30.00	1,800.00	1,800.00	
	- ตะปู	30	กก.	56.00	1,680.00		-	1,680.00	
4	งานโครงสร้างหลังคา								
	- ท่อเหล็กกลมดำ Ø 2 ½ นิ้ว หนา 3.2 mm.	22	ท่อน	680.00	14,960.00		-	14,960.00	(34.62 กก./ท่อน)
	- ท่อเหล็กกลมดำ Ø 1 ½ นิ้ว หนา 2.3 mm.	18	ท่อน	420.00	7,560.00		-	7,560.00	(15.78 กก./ท่อน)
	- ท่อเหล็กกลมดำ Ø 1 นิ้ว หนา 2.3 mm.	22	ท่อน	256.00	5,632.00		-	5,632.00	(10.8 กก./ท่อน)
	- เหล็กกล่อง 2 x 4 นิ้ว หนา 2.0 mm.	40	ท่อน	580.00	23,200.00		-	23,200.00	(27.00 กก./ท่อน)
	- ค่าแรงงานเหล็กรูปพรรณ(รวมลวดเชื่อม)	2,363	กก.		-	12.00	28,359.36	28,359.36	
	- ค่าแรงทาสีกันสนิม	67	ตร.ม.	45.00	3,020.40	35.00	2,349.20	5,369.60	
	รวมราคาค่าวัสดุกับค่าแรงงาน							299,885.40	

..... ประมาณราคา

(นายธนันท์ธร เพ็ญมาก)

นายช่างโยธา

ประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4 บ้านคลองสารเพชร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านคลองสารเพชร ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผ่นที่ 3

ปริมาณงาน ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

ประมาณการโดย นายธนนันท์ร เพ็ญมาก นายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ราคาน้ำมันดีเซล 21.00-21.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน / ค่าเครื่องจักร		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							299,885.40	
5	งานหลังคา								
	- หลังคาแผ่นสรวไท (สื่อดูซิงค์ หนา 0.30 มม.)	234.52	ตร.ม.	260.00	60,975.20	80.00	18,761.60	79,736.80	
	- สกวยยึดหลังคาสรวไท	300	ตัว	2.50	750.00		-	750.00	
รวมราคาค่าวัสดุกับค่าแรงงาน								380,372.20	

..... ประมาณราคา
 (นายธนนันท์ร เพ็ญมาก)
 นายช่างโยธา