



## ประกาศอำเภอวังน้ำเขียว

เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย อำเภอวังน้ำเขียว มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช. กำหนดรายละเอียด ดังนี้

ตาราง ปปช. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๖,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงต่อเติมโดยการต่อเติมศาลาให้ได้ กว้าง ๙ ม. ยาว ๑๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ตร.ม. พร้อมระบบและทาสี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙๖,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธรรมธรรต ทองสำโรง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

๖.๒ นายพีรพล นฤมลสกุลชัย ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

๖.๓ ว่าที่ร้อยตรีคนานิตย์ ศิริไสย์ นายช่างโยธา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

(นายไพรัตน์ ลิ้มสกุล)

นายอำเภอวังน้ำเขียว

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง อบต.อุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 สาย ศาลาประชาคม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์

แบบเลขที่ อท /2554

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	196,272.57	-	196,272.57	
	เดือนไข		-	-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %	-	-	-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			196,272.57	
	คิดเป็นเงินประมาณ			196,200.00	
	หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ลบ.ม./ตร.ม./ม./กม./อื่นๆ(ระบุ).....

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม./ลบ.ม./ม./กม./อื่นๆ(ระบุ).....

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ /๒๕๕๙ ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้างได้

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธรรมธรรม ทองสำโรง)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพีรพล นฤมลสกุลชัย)

(ลงชื่อ)ว่าที่ร.ต.



กรรมการ

(คนานิตย์ ศิริไสย)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12

แบบเลขที่ อท. /2554

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูมหารักษ์ อำเภอ วน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยตรีคณินดิษฐ์ ศิริไสย์ นายช่างโยธา 6 ว เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
	<b>งานโครงสร้าง</b>									
1	งานดินขุดถมกลับ	10.00	ตร.ม.							
2	เสาขนาด 6 x 6 นิ้ว	8.00	ต้น	80.00	640.00			640.00		
3	เหล็กเส้นDB 12	20.00	เส้น	133.16	2,663.25			2,663.25	Strength	
4	เหล็กเส้นRB 6	50.00	เส้น	35.99	1,799.26			1,799.26	240 ksc	
5	งานคอนกรีต	12.64	ลบ.ม.	1,919.63	24,264.12			24,264.12	ปูน 336	
6	เหล็กวาล์วเมต	72.00	ตร.ม.	22.00	1,584.00			1,584.00	ทราย 0.60 ม3	
	<b>งานก่ออิฐบล็อก</b>									
7	งานก่ออิฐบล็อก	101.00	ตร.ม.	93.00	9,393.00			9,393.00		
8	งานฉาบปูน	101.00	ตร.ม.	43.00	4,343.00			4,343.00		
	<b>งานโครงสร้างหลังคา</b>									
9	เหล็กตัวซีหนา 2.3 มม ยาว6 ม. ขนาด75x75x15 มม	40.00	เส้น	360.75	14,430.00			14,430.00		
10	สกรูเกลียวป้อย 2"	4.00	กลอง	400.00	1,600.00			1,600.00		
11	เหล็กกล่องกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2"x4"	5.00	ตัว	667.75	3,338.75			3,338.75		
12	แผ่นสั่นไทย	114.00	ม.	116.25	13,252.50			13,252.50		
	<b>งานสุขภัณฑ์</b>									
13	ประตูดวงกบ PVC ขนาด	2.00	ชุด	1,689.00	3,378.00			3,378.00		
14	อ่างล้างหน้า-ก๊อกอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	2,261.22	4,522.44			4,522.44		
15	ชุดชักโครก	2.00	ชุด	1,165.00	2,330.00			2,330.00		
16	ก๊อกน้ำ	4.00	ตัว	102.80	411.20			411.20		
	ยกยอดไป								87,949.53	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ยกยอดมา									
17	ท่อพีวีซีขนาด 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2"	10	ท่อน	99.07	990.7			87,949.53	
18	ท่อน้ำพีวีซีขนาด 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	10	ท่อน	556.07	5560.7			5,560.70	
19	ชุดสกรูกับตัวยึดใช้ปีสกรู	2.00	ชุด	875.00	1,750.00			1,750.00	
งานไฟฟ้า									
20	สกรูทซ์	6.00	อัน	30.00	180.00			180.00	
21	ปลั๊กการ์ด	6.00	อัน	30.00	180.00			180.00	
22	หน้าปก 3 ช่อง 4x2	9.00	อัน	30.00	270.00			270.00	
23	บ็อกลอย 4x2	9.00	อัน	30.00	270.00			270.00	
24	สายไฟ 2x1.5	150.00	เมตร	15.00	2,250.00			2,250.00	
25	สายไฟ 2x2.5	100.00	เมตร	20.00	2,000.00			2,000.00	
26	ประตู่เหล็กม้วน 4.00x3.50	1.00	ชุด	15,750.00	15,750.00			15,750.00	
27	หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 w พร้อมอุปกรณ์	10.00	ชุด	252.00	2,520.00			2,520.00	
28	กล่องคอนซูเมอร์	4.00	ช่อง	1,200.00	4,800.00			4,800.00	
งานสี									
29	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร	9.00	กระป๋อง	1,411	12,700.89			12,700.89	
30	สีทากายนอก ขนาด 3.785 ลิตร	9.00	กระป๋อง	334.12	3,007.08			3,007.08	
31	หน้าต่างบานเกร็ด	6.00	บาน	1,800.00	10,800			10,800.00	
32	ค่าจ้างแรงงานราชการ	151.00	เหมา	0.00	-			45,300.00	
								196,278.90	

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....



(คนาบดีย์ ศรีไสย์)

นายช่างโยธา 6 ว